

내역코드		공종명	규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1회)		
						단가	금액		단가	금액	
		◆ 인덕원~동탄 복선전철 제5공구 노반신설 기타공사 (총공사)									
1		I. 순 공 사 비					168,682,254,581			176,522,714,493	
1-1		가. 직접공사비					134,457,765,941			140,961,050,578	
		1. 터널공		식	1	61,431,835,750	61,431,835,750	1	61,431,835,750	61,431,835,750	
		2. 본선환기구		식	1	4,876,790,207	4,876,790,207	1	5,091,518,187	5,091,518,187	
		3. 정거장		식	1	47,871,569,921	47,871,569,921	1	47,509,820,705	47,509,820,705	
		4. 부대공		식	1	8,629,756,485	8,629,756,485	1	15,280,062,358	15,280,062,358	
		5. 주요자재비		식	1	11,408,273,862	11,408,273,862	1	11,408,273,862	11,408,273,862	
		6. 토목관련전기설비		PS	1	239,539,716	239,539,716	1	239,539,716	239,539,716	
1-2		나. 간 접 노무비	직노X13.4%	식	1		7,509,246,343	1		7,867,859,332	
1-3		다. 산 재 보험료	노무비X3.7%	식	1		2,353,010,903	1		2,465,299,589	
1-4		라. 고 용 보험료	노무비X1.57%	식	1		997,709,851	1		1,045,356,671	
1-5		마. 건 강 보험료	직노X3.545%	식	1		2,003,924,018	1		2,098,795,888	
1-6		바. 연 금 보험료	직노X4.5%	식	1		2,543,768,147	1		2,664,197,882	
1-7		사. 노안장기요양보험료	건보X12.81%	식	1		256,702,666	1		268,855,753	
1-8		아. 퇴직공제부금비	직노X2.3%	식	1		1,300,148,164	1		1,361,701,140	
1-9		자. 건설기계대여대금지급보증서발급금액	(재+직노+산경)X0.40%	식	1		537,831,063	1		563,844,202	
1-10		차. 산업안전보건관리비	(재+직노+자급자재비)X2.66%	식	1		3,240,797,953	1		3,363,253,140	
1-11		카. 기 타 경 비	(재+노)X6.9%	식	1		8,330,150,507	1		8,672,541,717	
1-12		타. 공사이행보증수수료	(400만원+(직공-500억원)×0.005%)×60÷12년	식	1		41,114,441	1		42,740,262	
1-13		파. 건설하도급대금지급보증서발급수수료	직접공사비X0.071%	식	1		95,465,013	1		100,082,345	
1-14		하. 환 경 보전비	직접공사비X0.5%	식	1		672,288,829	1		704,805,252	
1-15		거. 품질관리비		PS	1		797,905,981	1		797,905,981	
1-16		너. 안전관리비		PS	1		1,041,808,201	1		1,041,808,201	
1-17		더. 통합관리계측비		PS	1		2,502,616,560	1		2,502,616,560	
2		II. 일반 관리비	(재+노+경)X4.5%	식	1		7,590,702,635	1		7,943,523,331	
3		III. 이 율	(노+경+일반관)X5.18%	식	1		6,163,760,000	1		6,472,521,392	
4		IV. 안전점검비		PS	1		238,908,958	1		238,908,958	
5		V. 신기술사용료		PS	1		9,047,606	1		9,047,606	
6		VI. 준공도서작성비		PS	1		187,538,950	1		187,538,950	
7		VII. 종합배치도		PS	1		44,847,270	1		44,847,270	
8		VIII. 시공중BIM용역비		PS	1		1,079,000,000	1		1,079,000,000	
9		VIII-1. 가스안전영향평가	간접비 미반영	식				1	24,500,000	24,500,000	
10		VIII-2. 교육시설안전성평가	간접비 미반영	식				1	4,400,000	4,400,000	
11		VIII-3. 상·하수관로 설계용역	간접비 미반영	식				1	78,000,000	78,000,000	
12		VIII-4. 가로수 원인자분담금	간접비 미반영	식				1	101,700,000	101,700,000	
13		VIII-5. 교통소통대책수립용역	간접비 미반영	식				1	39,200,000	39,200,000	
14		VIII-6. 환기구 수직구 가시설 검토 용역	간접비 미반영	식							
15		VIII-7. 안전점검비		식							
16		IX. 물가변동		식						4,766,098,000	
16-1		1) 물가변동 1회	K1=3.02%, 2024.03.22	식				1		4,766,098,000	
XXX2		X. 공 급 가 액		식	1		183,996,060,000	1		197,512,000,000	
ZZZ2		X I. 부가 가치세	영세율	식							
OSUM		X II. 도 급 금 액		식	1		183,996,060,000	1		197,512,000,000	
1-1-10	1	1. 터널공					61,431,835,750			61,431,835,750	
1-1-10-10	2	1-1. 터널공	11km436.00~11km896.00(L=460m)				8,882,148,402			8,882,148,402	
1-1-10-10-10	3	1.1-1-1 굴 착					2,078,962,404			2,078,962,404	
1-1-10-10-10-10		1) 복선티널	직선, 일반발파(B), 병렬구간				398,565,952			398,565,952	
1-1-10-10-10-10-10	5	...상반굴착	복선,직선,굴진장1.2~1.5m미만,일반발파(B)병렬작업구간	m3	4,688.000	63,536	297,856,768	4,688	63,536	297,856,768	
1-1-10-10-10-10-20	5	...하반굴착	복선,직선,굴진장1.2~1.5m미만,일반발파(B)병렬작업구간	m3	2,586.000	38,944	100,709,184	2,586	38,944	100,709,184	
1-1-10-10-10-20	4	2) 복선티널	곡선(R1000미만), 일반발파(B),병렬구간				1,230,199,907			1,230,199,907	
1-1-10-10-10-20-10	5	...상반굴착	복선,곡선(R1000미만),굴진장1.2~1.5m미만,일반발파(B),병렬작업구간	m3	12,913.000	69,547	898,060,411	12,913	69,547	898,060,411	
1-1-10-10-10-20-20	5	...하반굴착	복선,곡선(R1000미만),굴진장1.2~1.5m미만,일반발파(B),병렬작업구간	m3	6,812.000	48,758	332,139,496	6,812	48,758	332,139,496	
1-1-10-10-10-30	4	3) 복선티널	기계굴착 (M2),병렬작업구간				438,410,770			438,410,770	
1-1-10-10-10-30-10	5	...상반굴착	복선,곡선(R1000미만),굴진장1.2m미만,기계굴착(M2),병렬구간	m3	4,375.000	64,816	283,570,000	4,375	64,816	283,570,000	
1-1-10-10-10-30-20	5	...하반굴착	복선,곡선(R1000미만),굴진장1.2m미만,기계굴착(M2),병렬구간	m3	2,297.000	67,410	154,840,770	2,297	67,410	154,840,770	
1-1-10-10-10-40	4	4) 본선굴착	기재경, 기계굴착, 병렬구간				11,785,775			11,785,775	
1-1-10-10-10-40-10	4	...전단면굴착	복선,기재경,굴진장1.2m미만, 기계굴착(M),병렬구간	m3	115.000	102,485	11,785,775	115	102,485	11,785,775	
1-1-10-10-20	3	1.1-2 버력처리					931,395,727			931,395,727	
1-1-10-10-20-10	4	1) 경내버력처리	호이스트				175,183,578			175,183,578	
1-1-10-10-20-10-10	5	... 경내버력처리	호이스트,로더3.5㎡	m3	38,695.000	4,494	173,895,330	38,695	4,494	173,895,330	
1-1-10-10-20-10-20	5	... 숏크리트반발재처리	경내,f=180m(호이스트크레인+버켓)	m3	312.000	4,129	1,288,248	312	4,129	1,288,248	
1-1-10-10-20-20	4	2) 버력적재및인양	(호이스트크레인+버켓)				250,818,144			250,818,144	
1-1-10-10-20-20-10	5	...버력적재 및 인양	호이스트,로더3.5㎡	m3	38,695.000	6,432	248,886,240	38,695	6,432	248,886,240	
1-1-10-10-20-20-20	5	...버력적재및인양	숏크리트반발재(호이스트크레인+버켓)	m3	312.000	6,192	1,931,904	312	6,192	1,931,904	
1-1-10-10-20-30	4	3) 경외버력처리	(호이스트크레인+버켓)				505,394,005			505,394,005	
1-1-10-10-20-30-10	4	... 경외버력처리	호이스트,로더3.5㎡	m3	19,681.000	23,977	471,891,337	19,681	23,977	471,891,337	
1-1-10-10-20-30-20	5	... 경외버력처리	연암,암매각	m3	19,014.000	1,762	33,502,668	19,014	1,762	33,502,668	
1-1-10-10-30	3	1.1-3 숏크리트					493,203,677			493,203,677	
1-1-10-10-30-10	4	1) 숏크리트	직선,일반(B)				102,595,524			102,595,524	
1-1-10-10-30-10-10	5	... 강섬유숏크리트타설	복선,직선,일반(B)	m3	538.000	190,698	102,595,524	538	190,698	102,595,524	
1-1-10-10-30-20	4	2) 숏크리트	곡선(R1000미만), 일반(B)				386,945,732			386,945,732	
1-1-10-10-30-20-10	5	... 강섬유숏크리트타설	복선,곡선,일반(B)	m3	1,951.000	198,332	386,945,732	1,951	198,332	386,945,732	
1-1-10-10-30-30	4	3) 숏크리트	기재경,기계굴착(M)				3,662,421			3,662,421	
1-1-10-10-30-30-10	5	... 강섬유숏크리트타설	복선,기재경,(M)	m3	19.000	192,759	3,662,421	19	192,759	3,662,421	
1-1-10-10-40	3	1.1-4 강지보재					558,135,078			558,135,078	
1-1-10-10-40-10	4	1) 격자지보 제작설치	복선,직선				81,186,044			81,186,044	
1-1-10-10-40-10-10	5	... 격자지보제작및설치	복선,직선,LG-50×20×30mm	조	67.000	1,211,732	81,186,044	67	1,211,732	81,186,044	
1-1-10-10-40-20	4	2) 격자지보 제작설치	복선,곡선,R1,000미만				255,143,622			255,143,622	
1-1-10-10-40-20-10	5	... 격자지보제작및설치	복선,곡선,LG-50×20×30mm	조	157.000	1,228,566	192,884,862	157	1,228,566	192,884,862	
1-1-10-10-40-20-20	5	... 격자지보제작및설치	곡선,LG-70×20×30mm	조	51.000	1,220,760	62,258,760	51	1,220,760	62,258,760	
1-1-10-10-40-30	4	3) 강지보제작설치	곡선,R1,000미만				217,781,776			217,781,776	
1-1-10-10-40-30-10	5	... 강지보제작및설치	곡선,H-125×125×6.5×9mm	조	137.000	1,589,648	217,781,776	137	1,589,648	217,781,776	
1-1-10-10-40-40	4	4) 격자지보	기재경				4,023,636			4,023,636	
1-1-10-10-40-40-10	4	... 격자지보제작및설치	기재경,LG-50×20×30mm	조	6.000	670,606	4,023,636	6	670,606	4,023,636	
1-1-10-10-50	3	1.1-5 락볼트					241,566,614			241,566,614	
1-1-10-10-50-10	4	1) 락볼트설치	직선,일반(B)				38,643,500			38,643,500	
1-1-10-10-50-10-10	5	... 락볼트설치	복선,직선(B),D25×4.0m	조	905.000	42,700	38,643,500	905	42,700	38,643,500	
1-1-10-10-50-20	4	2) 락볼트설치	곡선(R1000미만), 일반(B)				188,771,382			188,771,382	
1-1-10-10-50-20-10	5	... 락볼트설치	복선,곡선,D25×4.0m, 일반(B)	조	4,357.000	43,326	188,771,382	4,357	43,326	188,771,382	
1-1-10-10-50-30	4	3) 락볼트설치	기재경				4,857,040			4,857,040	
1-1-10-10-50-30-10	5	... 락볼트설치	기재경,(B),D25×3.0m	조	60.000	31,860	1,911,600	60	31,860	1,911,600	
1-1-10-10-50-30-20	5	... 락볼트설치	기재경,(B),D25×4.0m	조	80.000	36,818	2,945,440	80	36,818	2,945,440	
1-1-10-10-50-40	4	4) 락볼트물탈출러내림방지용고정구					9,294,692			9,294,692	
1-1-10-10-50-40-10	5	... 락볼트물탈출러내림방지용고정구		개	2,684.000	3,463	9,294,692	2,684	3,463	9,294,692	
1-1-10-10-60	3	1.1-6 구조물공					2,271,500,442			2,271,500,442	
1-1-10-10-60-10	4	1) 라이닝콘크리트					1,559,482,437			1,559,482,437	
1-1-10-10-60-10-10	5	... (1) 콘크리트타설					103,867,266			103,867,266	
1-1-10-10-60-10-10-10	6	... 라이닝콘크리트타설(강재거푸집에 포함)	철근,fck=27MPa	m3	4,235.000			4,235			
1-1-10-10-60-10-10-20	6	... 라이닝콘크리트타설(강재거푸집에 미포함)	철근,fck=27MPa,배관타설	m3	26.000	33,761	877,786	26	33,761	877,786	
1-1-10-10-60-10-10-30	6	... 인버트콘크리트타설	철근,fck=27MPa(표준시장)	m3	2,295.000	22,469	51,566,355	2,295	22,469	51,566,355	
1-1-10-10-60-10-10-40	6	... 배수구콘크리트타설	철근,fck=27MPa(표준시장)	m3	863.000	22,469	19,390,747	863	22,469	19,390,747	
1-1-10-10-60-10-10-50	6	... 바닥콘크리트타설	철근,fck=27MPa(표준시장)	m3	8.000	22,469	179,752	8	22,469	179,752	
1-1-10-10-60-10-10-60	6	... 콘크리트양생	철근구조물(표준시장)	m3	3,178.000	1,436					

내역코드	공종명	규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1회)		
					단가	금액		단가	금액	
1-1-10-10-60-10-20-10	6	... 철근가공조립	TYPE-2(표준시장)	ton	621.565	727,403	452,128,245	622	727,403	452,128,245
1-1-10-10-60-10-30	5	... (3) 배면그라우팅					18,799,647			18,799,647
1-1-10-10-60-10-30-10	6	... 배수공설치	D50×600mm	ea	196.000	2,220	435,120	196	2,220	435,120
1-1-10-10-60-10-30-20	6	... 배면그라우팅		m3	89.000	206,343	18,364,527	89	206,343	18,364,527
1-1-10-10-60-10-40	5	... (4) 거푸집					982,827,504			982,827,504
1-1-10-10-60-10-40-10	6	... 강재거푸집 제작	복선,직선,L=10.0m	조	1.000	336,350,642	336,350,642	1	336,350,642	336,350,642
1-1-10-10-60-10-40-20	6	... 강재거푸집 제작	복선,곡선(R1000미만),L=7.0m	조	1.000	306,672,644	306,672,644	1	306,672,644	306,672,644
1-1-10-10-60-10-40-30	6	... 강재거푸집설치및해체,이동	L=10.0m,(라이닝콘크리트타설,양생포함)	회	10.000	3,805,445	38,054,450	10	3,805,445	38,054,450
1-1-10-10-60-10-40-40	6	... 강재거푸집설치및해체,이동	L=7.0m,(라이닝콘크리트타설,양생포함)	회	51.000	3,798,208	193,708,608	51	3,798,208	193,708,608
1-1-10-10-60-10-40-50	6	... 유로폼	보통,0-7M(표준시장)	m2	447.000	36,337	16,242,639	447	36,337	16,242,639
1-1-10-10-60-10-40-60	6	... 목재거푸집	3회,H = 0~7m이하	m2	56.000	83,446	4,672,976	56	83,446	4,672,976
1-1-10-10-60-10-40-70	6	... 목재거푸집	4회,H = 0~7m이하	m2	567.000	73,725	41,802,075	567	73,725	41,802,075
1-1-10-10-60-10-40-80	6	... 원형목재거푸집	3회,H = 0~7m이하	m2	190.000	115,773	21,996,870	190	115,773	21,996,870
1-1-10-10-60-10-40-90	6	... 공동구콘크리트타설	기계타설	m	920.000	25,355	23,326,600	920	25,355	23,326,600
1-1-10-10-60-10-50	5	... (5) 통바리					1,859,775			1,859,775
1-1-10-10-60-10-50-10	6	... 시스템통바리	설치간격0.6m이하,5m이하 3개월	공/m3	75.000	24,797	1,859,775	75	24,797	1,859,775
1-1-10-10-60-20	4	..2) 배수공					88,593,498			88,593,498
1-1-10-10-60-20-10	5	... (1) 배수관 부설					66,383,538			66,383,538
1-1-10-10-60-20-10-10	6	... 유도관설치	측방배수관,HDPE유공관,D100mm	m	11.000	17,790	195,690	11	17,790	195,690
1-1-10-10-60-20-10-20	6	... 유도관설치	측방배수관,HDPE유공관,D150mm	m	920.000	29,271	26,929,320	920	29,271	26,929,320
1-1-10-10-60-20-10-30	6	... 부직포설치	300g/m'	m2	574.000	1,355	777,770	574	1,355	777,770
1-1-10-10-60-20-10-40	6	... 배수공설치	Pvc Pipe,Φ150mm	m	248.000	22,376	5,549,248	248	22,376	5,549,248
1-1-10-10-60-20-10-50	6	... 배수공설치	Pvc Pipe,Φ50mm	m	18.000	3,700	66,600	18	3,700	66,600
1-1-10-10-60-20-10-60	6	... 연결관설치	PVC Y관,D150mm	개	61.000	66,806	4,075,166	61	66,806	4,075,166
1-1-10-10-60-20-10-70	6	... 연결관설치	PVC T관,D150mm	개	92.000	75,755	6,969,460	92	75,755	6,969,460
1-1-10-10-60-20-10-80	6	... Natm공동구뚜껑	경내,480×350×80mm	개	2,628.000	8,303	21,820,284	2,628	8,303	21,820,284
1-1-10-10-60-20-20	5	... (2) 하부배수공	명암거설치				22,209,960			22,209,960
1-1-10-10-60-20-20-10	6	... 유도관설치	주배수관,HDPE유공관,D100mm	m	909.000	17,790	16,171,110	909	17,790	16,171,110
1-1-10-10-60-20-20-20	6	... 부직포설치	300g/m'	m2	1,041.000	1,355	1,410,555	1,041	1,355	1,410,555
1-1-10-10-60-20-20-30	6	... 잠석채움		m3	105.000	44,079	4,628,295	105	44,079	4,628,295
1-1-10-10-60-30	4	..3) 방수공					192,648,047			192,648,047
1-1-10-10-60-30-10	6	... 일체형시트방수	T=1.2mm,부직포,400g/m'(표준시장)	m2	11,257.000	14,965	168,461,005	11,257	14,965	168,461,005
1-1-10-10-60-30-20	6	... 부직포설치	400g/m'	m2	3,841.000	1,757	6,748,637	3,841	1,757	6,748,637
1-1-10-10-60-30-30	6	... 비닐시트깔기	T=0.1mm	m2	3,841.000	1,247	4,789,727	3,841	1,247	4,789,727
1-1-10-10-60-30-40	6	... 드레인보드설치	T=20mm	m2	2,251.000	4,013	9,033,263	2,251	4,013	9,033,263
1-1-10-10-60-30-50	6	... 누수지점 유도배수공	PE유공관,D100mm	m	361.000	10,015	3,615,415	361	10,015	3,615,415
1-1-10-10-60-40	4	..4) 시공및신축이음					72,915,189			72,915,189
1-1-10-10-60-40-10	5	... (1) 시공이음					63,582,056			63,582,056
1-1-10-10-60-40-10-10	6	... 지수판설치	320×2T	m	1,854.000	21,442	39,753,468	1,854	21,442	39,753,468
1-1-10-10-60-40-10-20	6	... 조인트프로파일		m	1,037.000	17,304	17,944,248	1,037	17,304	17,944,248
1-1-10-10-60-40-10-30	6	... 연결부지수판	+자,320×2T	개소	110.000	53,494	5,884,340	110	53,494	5,884,340
1-1-10-10-60-40-20	5	... (3) 신축이음					9,333,133			9,333,133
1-1-10-10-60-40-20-10	6	... 지수판설치	320×2T	m	175.000	21,442	3,752,350	175	21,442	3,752,350
1-1-10-10-60-40-20-20	6	... 조인트프로파일		m	151.000	17,304	2,612,904	151	17,304	2,612,904
1-1-10-10-60-40-20-30	6	... 연결부지수판	+자,320×2T	개소	16.000	53,494	855,904	16	53,494	855,904
1-1-10-10-60-40-20-40	6	... 신축이음설치	조인트휠러,T=20mm	m2	115.000	18,365	2,111,975	115	18,365	2,111,975
1-1-10-10-60-50	4	..5) 구조물					252,207,145			252,207,145
1-1-10-10-60-50-10	5	... (1) 열차대피손잡이 설치					33,615,880			33,615,880
1-1-10-10-60-50-10-10	6	... 열차대피안전손잡이	스텐레스	m	920.000	36,539	33,615,880	920	36,539	33,615,880
1-1-10-10-60-50-20	5	... (2) 철근처짐방지용 앵커					60,249,709			60,249,709
1-1-10-10-60-50-20-10	6	... 철근처짐방지앵커		개	403.000	149,503	60,249,709	403	149,503	60,249,709
1-1-10-10-60-50-30	5	... (3) 스페이서설치					20,863,890			20,863,890
1-1-10-10-60-50-30-10	6	... 스페이서	벽채움	m2	10,502.000	1,662	17,454,324	10,502	1,662	17,454,324
1-1-10-10-60-50-30-20	6	... 스페이서	슬라브 및 기초	m2	4,782.000	713	3,409,566	4,782	713	3,409,566
1-1-10-10-60-50-40	5	... (4) 암반정소					135,447,921			135,447,921
1-1-10-10-60-50-40-10	6	... 터널바닥 암반정소	바닥/인버트	m2	4,907.000	27,603	135,447,921	4,907	27,603	135,447,921
1-1-10-10-60-50-50	5	... (5) 거칠기시공					75,440			75,440
1-1-10-10-60-50-50-10	6	... 거칠기시공	보조도상콘크리트	m	460.000	164	75,440	460	164	75,440
1-1-10-10-60-50-60	5	... (6) 터널 물정소					1,954,305			1,954,305
1-1-10-10-60-50-60-10	6	... 터널물정소	고압살수,복선,직선,S.L까지	km	0.466	4,193,789	1,954,305	0	4,193,789	1,954,305
1-1-10-10-60-60	4	..6) 맨홀					8,929,873			8,929,873
1-1-10-10-60-60-10	5	... 터파기	연,경암(표준시장)	m3	5.000	36,041	180,205	5	36,041	180,205
1-1-10-10-60-60-20	5	... 콘크리트타설	철근,fck=27MPa(표준시장)	m3	6.000	22,469	134,814	6	22,469	134,814
1-1-10-10-60-60-30	5	... 콘크리트양생	철근구조물(표준시장)	m3	6.000	1,436	8,616	6	1,436	8,616
1-1-10-10-60-60-40	5	... 유로폼	보통,0-7M(표준시장)	m2	146.000	36,337	5,305,202	146	36,337	5,305,202
1-1-10-10-60-60-50	5	... 스틸그레이팅설치	450×450×75mm	개	32.000	50,807	1,625,824	32	50,807	1,625,824
1-1-10-10-60-60-60	5	... 철근가공 및 조립	TYPE-1(표준시장)	ton	1.024	641,309	656,700	1	641,309	656,700
1-1-10-10-60-60-70	5	... 사다리 설치	발디담쇠,D22mm	개	99.000	10,288	1,018,512	99	10,288	1,018,512
1-1-10-10-60-70	4	..7) 도상배수로 설치					1,723,194			1,723,194
1-1-10-10-60-70-10	5	... 스틸그레이팅설치	250×240×30mm	개	4.000	6,053	24,212	4	6,053	24,212
1-1-10-10-60-70-20	5	... 스틸그레이팅설치	1200×240×30mm	개	2.000	29,050	58,100	2	29,050	58,100
1-1-10-10-60-70-30	5	... 덮개제작및설치	철판,2800×300×6mm	개	4.000	330,518	1,322,072	4	330,518	1,322,072
1-1-10-10-60-70-40	5	... 유로폼	보통, 7m이하(표준시장)	m2	2.000	36,337	72,674	2	36,337	72,674
1-1-10-10-60-70-50	5	... 배수공설치	PvcPipe,D150mm	m	11.000	22,376	246,136	11	22,376	246,136
1-1-10-10-60-80	4	..8) 접속부 및 관통부 보강					95,001,059			95,001,059
1-1-10-10-60-80-10	5	... (1) 본선-기재경 접속부					52,359,396			52,359,396
1-1-10-10-60-80-10-10	6	... 강지보재제작및설치	복선(TYPE-A),H-150×150×7×10mm	조	19.000	2,171,102	41,250,938	19	2,171,102	41,250,938
1-1-10-10-60-80-10-20	6	... Plate	916×350×400×10mm	개	2.000	371,726	743,452	2	371,726	743,452
1-1-10-10-60-80-10-30	6	... Plate	500×200×10mm	개	36.000	173,503	6,246,108	36	173,503	6,246,108
1-1-10-10-60-80-10-40	6	... Plate	225×200×10mm	개	2.000	102,370	204,740	2	102,370	204,740
1-1-10-10-60-80-10-50	6	... Plate	200×200×10mm	개	2.000	95,865	191,730	2	95,865	191,730
1-1-10-10-60-80-10-60	6	... 고장력볼트	M20×50mm,조이기포함	개	8.000	2,302	18,416	8	2,302	18,416
1-1-10-10-60-80-10-70	6	... 강지보철거	PD-6-1,복선,직선,H-125×125×6.5×9mm	m	52.000	71,231	3,704,012	52	71,231	3,704,012
1-1-10-10-60-80-20	5	... (2) 막장면보강					24,729,640			24,729,640
1-1-10-10-60-80-20-10	6	... 숏크리트타설	강섬유숏크리트	m3	130.000	190,228	24,729,640	130	190,228	24,729,640
1-1-10-10-60-80-30	5	... (3) 공구 경계부 보강					17,912,023			17,912,023
1-1-10-10-60-80-30-10	6	... 숏크리트타설	강섬유숏크리트	m3	9.000	190,228	1,712,052	9	190,228	1,712,052
1-1-10-10-60-80-30-20	6	... 본선확볼트설치	D25×4.0m	개	65.000	48,214	3,133,910	65	48,214	3,133,910
1-1-10-10-60-80-30-30	6	... 라이닝콘크리트타설	무근,fck=27MPa	m3	21.000	31,190	654,990	21	31,190	654,990
1-1-10-10-60-80-30-40	6	... 라이닝콘크리트타설	철근,fck=27MPa	m3	80.000	33,761	2,700,880	80	33,761	2,700,880
1-1-10-10-60-80-30-50	6	... 목재거푸집	3회,H = 0~7m이하	m2	114.000	83,446	9,512,844	114	83,446	9,512,844
1-1-10-10-60-80-30-60	6	... 콘크리트 양생	무근구조물(표준시장)	m3	21.000	3,927	82,467	21	3,927	82,467
1-1-10-10-60-80-30-70	6	... 콘크리트양생	철근구조물(표준시장)	m3	80.000	1,436	114,880	80	1,436	114,880
1-1-10-10-70	3	..1-1-7 터널보조공법					2,307,384,460			2,307,384,460
1-1-10-10-70-10	4	... (1) 휘폴링설치					92,564,230			92,564,230
1-1-10-10-70-10-10	5	... 휘폴링설치	D38×3.0m	개	3,980.000	16,301	64,877,980	3,98		

내역코드		공종명	규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1회)		
						단가	금액		단가	금액	
1-1-10-10-70-30-50	5	... 자동주입관리(풍화암)	L=12m	공	522.000	41,277	21,546,594	522	41,277	21,546,594	
1-1-10-10-70-30-60	5	... slime처리	L=12m	공	522.000	72,771	37,986,462	522	72,771	37,986,462	
1-1-10-10-70-30-70	5	... 기계기구설치 및 해체		회	16.000	527,759	8,444,144	16	527,759	8,444,144	
1-1-10-10-70-30-80	5	... 플랜트설치해체		회	1.000	3,852,135	3,852,135	1	3,852,135	3,852,135	
1-1-10-10-70-40	4	.. 4) 대구경보강그라우팅	직천공 방식, L=12m				468,160,105			468,160,105	
1-1-10-10-70-40-10	5	... 강관보강그라우팅천공(토사)	Ø120mm	m	3,060.000	46,760	143,085,600	3,060	46,760	143,085,600	
1-1-10-10-70-40-20	5	... 강관 제작 및 설치	Ø114.3mm	공	225.000	898,641	202,194,225	225	898,641	202,194,225	
1-1-10-10-70-40-30	5	... 주입구 코킹	Ø114.3mm	공	225.000	1,294	291,150	225	1,294	291,150	
1-1-10-10-70-40-40	5	... Packer 설치	직천공	공	900.000	20,053	18,047,700	900	20,053	18,047,700	
1-1-10-10-70-40-50	5	... 다단주입(토사)	Ø114.3mm	공	225.000	363,009	81,677,025	225	363,009	81,677,025	
1-1-10-10-70-40-60	5	... slime처리	L=12m	공	225.000	72,771	16,373,475	225	72,771	16,373,475	
1-1-10-10-70-40-70	5	... 기계기구설치 및 해체		회	5.000	527,759	2,638,795	5	527,759	2,638,795	
1-1-10-10-70-40-80	5	... 플랜트설치해체		회	1.000	3,852,135	3,852,135	1	3,852,135	3,852,135	
1-1-10-10-70-50	4	.. 5) 프리그라우팅					4,828,896			4,828,896	
1-1-10-10-70-50-10	5	... 프리그라우팅	ℓ = 9.0m	공	69.000	69,984	4,828,896	69	69,984	4,828,896	
1-1-10-10-70-60	4	.. 6) 경내 지반보강 및 차수그라우팅					329,396,449			329,396,449	
1-1-10-10-70-60-10	5	... (1) 경내차수그라우팅(곡선)	보강영역 3m, 120°(풍화토)				239,241,420			239,241,420	
1-1-10-10-70-60-10-10	6	... 경내차수 그라우팅천공	풍화토	m	2,632.800	47,701	125,587,191	2,633	47,701	125,587,191	
1-1-10-10-70-60-10-20	6	... PVC 파이프 제작 및 설치	Ø40mm	m	2,632.800	2,994	7,882,602	2,633	2,994	7,882,602	
1-1-10-10-70-60-10-30	6	... 주입구 코킹		공	164.000	9,138	1,498,632	164	9,138	1,498,632	
1-1-10-10-70-60-10-40	6	... SEAL재 주입		m	2,632.800	9,368	24,664,069	2,633	9,368	24,664,069	
1-1-10-10-70-60-10-50	6	... 다단주입		m3	350.000	196,727	68,854,450	350	196,727	68,854,450	
1-1-10-10-70-60-10-60	6	... Air Packer 설치		회	656.000	11,553	7,578,768	656	11,553	7,578,768	
1-1-10-10-70-60-10-70	6	... 기계기구설치 및 해체		회	2.000	527,759	1,055,518	2	527,759	1,055,518	
1-1-10-10-70-60-10-80	6	... 플랜트설치해체		회	1.000	2,120,190	2,120,190	1	2,120,190	2,120,190	
1-1-10-10-70-60-20	5	... (2) 경내차수그라우팅(곡선)	보강영역 3m, 120°(풍화암)				90,155,029			90,155,029	
1-1-10-10-70-60-20-10	6	... 경내차수 그라우팅천공	풍화암	m	1,316.400	31,536	41,513,989	1,316	31,536	41,513,989	
1-1-10-10-70-60-20-20	6	... PVC 파이프 제작 및 설치	Ø40mm	m	1,316.400	2,994	3,941,301	1,316	2,994	3,941,301	
1-1-10-10-70-60-20-30	6	... 주입구 코킹		공	82.000	9,138	749,316	82	9,138	749,316	
1-1-10-10-70-60-20-40	6	... SEAL재 주입		m	1,316.400	9,368	12,332,034	1,316	9,368	12,332,034	
1-1-10-10-70-60-20-50	6	... 다단주입		m3	128.000	196,727	25,181,056	128	196,727	25,181,056	
1-1-10-10-70-60-20-60	6	... Air Packer 설치		회	328.000	11,553	3,789,384	328	11,553	3,789,384	
1-1-10-10-70-60-20-70	6	... 기계기구설치 및 해체		회	1.000	527,759	527,759	1	527,759	527,759	
1-1-10-10-70-60-20-80	6	... 플랜트설치해체		회	1.000	2,120,190	2,120,190	1	2,120,190	2,120,190	
1-1-10-10-70-70	4	.. 7) 공사중 전방탐사					203,703,241			203,703,241	
1-1-10-10-70-70-10	5	... (1) 선진수평보링					100,396,863			100,396,863	
1-1-10-10-70-70-10-10	6	... 선진수평보링	NX,풍화암	m	359.000	279,657	100,396,863	359	279,657	100,396,863	
1-1-10-10-70-70-20	5	... (2) TSP탐사					39,570,664			39,570,664	
1-1-10-10-70-70-20-10	6	... TSP탐사		회	2.000	19,785,332	39,570,664	2	19,785,332	39,570,664	
1-1-10-10-70-70-30	5	... (3) 터널굴진면관찰조사					63,735,714			63,735,714	
1-1-10-10-70-70-30-10	6	... 터널굴진면관찰조사 및 지질도작성		회	414.000	153,951	63,735,714	414	153,951	63,735,714	
1-1-10-20-10	2	1-2. 터널공	11km896.00~13km383.60(L=1487.6m)				52,549,687,348			52,549,687,348	
1-1-10-20-10	3	1-2-1. 복선티널					47,612,674,022			47,612,674,022	
1-1-10-20-10-10	4	.. 1-2-1-1 굴 착					10,643,772,258			10,643,772,258	
1-1-10-20-10-10-10	5	.. 1) 복선티널	복선,직선,기계굴착(M2)				122,468,543			122,468,543	
1-1-10-20-10-10-10-10	6	... 상반굴착	복선,직선,굴진장1.2m미만,기계굴착(M2)	m3	921.000	83,698	77,085,858	921	83,698	77,085,858	
1-1-10-20-10-10-10-20	6	... 하반굴착	복선,직선,굴진장1.2m미만,기계굴착(M2)	m3	389.000	116,665	45,382,685	389	116,665	45,382,685	
1-1-10-20-10-10-20	5	.. 2) 복선티널	직선, 일반발파(B), 병렬구간				2,579,739,365			2,579,739,365	
1-1-10-20-10-10-20-10	6	... 상반굴착	복선,직선,굴진장1.2m미만,일반발파(B),병렬구간	m3	17,953.000	91,523	1,643,112,419	17,953	91,523	1,643,112,419	
1-1-10-20-10-10-20-20	6	... 하반굴착	복선,직선,굴진장1.2m미만,일반발파(B),병렬구간	m3	9,847.000	95,118	936,626,946	9,847	95,118	936,626,946	
1-1-10-20-10-10-30	5	.. 3) 복선티널	직선, 제어발파(CB1), 병렬구간				58,151,372			58,151,372	
1-1-10-20-10-10-30-10	6	... 상반굴착	복선,직선,굴진장1.2m미만,제어발파(CB1),병렬구간	m3	391.000	96,422	37,701,002	391	96,422	37,701,002	
1-1-10-20-10-10-30-20	6	... 하반굴착	복선,직선,굴진장1.2m미만,제어발파(CB1),병렬구간	m3	215.000	95,118	20,450,370	215	95,118	20,450,370	
1-1-10-20-10-10-40	5	.. 4) 복선티널	직선,상반기계굴착(M1),하반,일반발파(B),병렬구간				1,370,606,395			1,370,606,395	
1-1-10-20-10-10-40-10	6	... 상반굴착	복선,직선,굴진장1.2m미만,기계굴착(M1),병렬구간	m3	11,499.000	66,435	763,936,065	11,499	66,435	763,936,065	
1-1-10-20-10-10-40-20	6	... 하반굴착	복선,직선,굴진장1.2m미만,일반발파(B),병렬구간	m3	6,307.000	96,190	606,670,330	6,307	96,190	606,670,330	
1-1-10-20-10-10-50	5	.. 5) 복선티널	직선,기계굴착 (M2), 병렬구간				664,390,692			664,390,692	
1-1-10-20-10-10-50-10	6	... 상반굴착	복선,직선,굴진장1.2m미만,기계굴착(M2),병렬구간	m3	6,447.000	72,398	466,749,906	6,447	72,398	466,749,906	
1-1-10-20-10-10-50-20	6	... 하반굴착	복선,직선,굴진장1.2m미만,기계굴착(M2),병렬구간	m3	2,723.000	72,582	197,640,786	2,723	72,582	197,640,786	
1-1-10-20-10-10-60	5	.. 6) 복선티널	곡선(R1000미만), 제어발파(CB1)				1,553,200,431			1,553,200,431	
1-1-10-20-10-10-60-10	6	... 상반굴착	복선,곡선(R1000미만),굴진장1.2m미만,제어발파(CB1)	m3	8,402.000	120,790	1,014,877,580	8,402	120,790	1,014,877,580	
1-1-10-20-10-10-60-20	6	... 하반굴착	복선,곡선(R1000미만),굴진장1.2m미만,제어발파(CB1)	m3	4,411.000	122,041	538,322,851	4,411	122,041	538,322,851	
1-1-10-20-10-10-70	5	.. 7) 복선티널	곡선(R1000미만),상반:기계굴착(M1),하반,일반발파(B)				456,319,854			456,319,854	
1-1-10-20-10-10-70-10	6	... 상반굴착	복선,곡선(R1000미만),굴진장1.2m미만,기계굴착(M1)	m3	2,706.000	103,818	280,931,508	2,706	103,818	280,931,508	
1-1-10-20-10-10-70-20	6	... 하반굴착	복선,곡선(R1000미만),굴진장1.2m미만,일반발파(B)	m3	1,421.000	123,426	175,388,346	1,421	123,426	175,388,346	
1-1-10-20-10-10-80	5	.. 8) 복선티널	곡선(R1000미만),기계굴착 (M2)				2,657,897,092			2,657,897,092	
1-1-10-20-10-10-80-10	6	... 상반굴착	복선,곡선(R1000미만),굴진장1.2m미만,기계굴착(M2)	m3	16,639.000	113,034	1,880,772,726	16,639	113,034	1,880,772,726	
1-1-10-20-10-10-80-20	6	... 하반굴착	복선,곡선(R1000미만),굴진장1.2m미만,기계굴착(M2)	m3	6,817.000	113,998	777,124,366	6,817	113,998	777,124,366	
1-1-10-20-10-10-90	5	.. 9) 복선티널	곡선(R1000미만),제어발파(CB1), 병렬구간				718,950,867			718,950,867	
1-1-10-20-10-10-90-10	6	... 상반굴착	복선,곡선(R1000미만),굴진장1.2m미만,제어발파(CB1),병렬구간	m3	5,155.000	91,881	473,646,555	5,155	91,881	473,646,555	
1-1-10-20-10-10-90-20	6	... 하반굴착	복선,곡선(R1000미만),굴진장1.2m미만,제어발파(CB1),병렬구간	m3	2,706.000	90,652	245,304,312	2,706	90,652	245,304,312	
1-1-10-20-10-10-100	5	.. 10) 복선티널	곡선(R1000미만),제어발파(CB4), 병렬구간				371,333,372			371,333,372	
1-1-10-20-10-10-100-10	6	... 상반굴착	복선,곡선(R1000미만),굴진장1.2m미만,제어발파(CB4),병렬구간	m3	2,663.000	91,852	244,601,876	2,663	91,852	244,601,876	
1-1-10-20-10-10-100-20	6	... 하반굴착	복선,곡선(R1000미만),굴진장1.2m미만,제어발파(CB4),병렬구간	m3	1,398.000	90,652	126,731,496	1,398	90,652	126,731,496	
1-1-10-20-10-10-110	5	.. 11) 본선굴착	기재경, 일반구간				19,207,185			19,207,185	
1-1-10-20-10-10-110-10	6	... 전단면굴착	복선,기재경,굴진장 1.2m 기계굴착(M)	m3	115.000	167,019	19,207,185	115	167,019	19,207,185	
1-1-10-20-10-10-120	5	.. 12) 본선굴착	기재경, 병렬구간				28,000,890			28,000,890	
1-1-10-20-10-10-120-10	6	... 전단면굴착	복선,기재경,일반발파(B),병렬구간	m3	115.000	141,001	16,215,115	115	141,001	16,215,115	
1-1-10-20-10-10-120-20	6	... 전단면굴착	복선,기재경,기계굴착(M),병렬구간	m3	115.000	102,485	11,785,775	115	102,485	11,785,775	
1-1-10-20-10-10-130	5	.. 13) 선대구경보링					43,506,200			43,506,200	
1-1-10-20-10-10-130-10	6	... 선대구경보링	풍화암	m	50.000	870,124	43,506,200	50	870,124	43,506,200	
1-1-10-20-10-20	4	.. 1-2-1-2 버력처리					3,960,660,273			3,960,660,273	
1-1-10-20-10-20-10	5	.. 1) 경내버력처리					475,574,091			475,574,091	
1-1-10-20-10-20-10-10	6	... 경내버력처리	호이스트,로더3.5m'	m3	115,179.000	4,129	475,574,091	115,179	4,129	475,574,091	
1-1-10-20-10-20-20	5	.. 2) 버력적재및인양					830,440,590			830,440,590	
1-1-10-20-10-20-20-10	6	... 버력적재및인양	호이스트,로더3.5m'	m3	115,179.000	7,210	830,440,590	115,179	7,210	830,440,590	
1-1-10-20-10-20-30	5	.. 3) 경외버력처리					2,654,645,592			2,654,645,592	
1-1-10-20-10-20-30-10	6	... 경외버력처리	호이스트,로더3.5m'	m3	115,179.000	23,048	2,654,645,592	115,179	23,048	2,654,645,592	
1-1-10-20-10-30	4	.. 1-2-1-3 숏크리트					2,407,282,992			2,407,282,992	
1-1-10-20-10-30-10	5										

내역코드	공종명	규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0화)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1화)		
					단가	금액		단가	금액	
1-1-10-20-10-50-20-10	6	... 락볼트설치	곡선(R1000미만),D25×4.0m	개	3,650.000	49,390	180,273,500	3,650	49,390	180,273,500
1-1-10-20-10-50-30	5	... 3) 락볼트설치	기재경				14,571,120			14,571,120
1-1-10-20-10-50-30-10	6	... 락볼트설치	기재경,D25×3.0m	개	180.000	31,860	5,734,800	180	31,860	5,734,800
1-1-10-20-10-50-30-20	6	... 락볼트설치	기재경,D25×4.0m	개	240.000	36,818	8,836,320	240	36,818	8,836,320
1-1-10-20-10-50-40	5	... 4) 락볼트물탈출러내림방지용고정구					903,843			903,843
1-1-10-20-10-50-40-10	6	... 락볼트물탈출러내림방지용고정구		개	261.000	3,463	903,843	261	3,463	903,843
1-1-10-20-10-60	4	... 1-2-1-6 구조물공					6,868,178,455			6,868,178,455
1-1-10-20-10-60-10	5	... 1) 라이닝콘크리트					4,218,570,103			4,218,570,103
1-1-10-20-10-60-10-10	6	... (1) 콘크리트타설					318,955,678			318,955,678
1-1-10-20-10-60-10-10-10	7	... 라이닝콘크리트타설(강재거푸집사용)	철근,fck=27MPa	m3	12,828.000			12,828		
1-1-10-20-10-60-10-10-20	7	... 라이닝콘크리트타설(강재거푸집에 미포함)	철근,fck=27MPa,배관타설	m3	85.000	33,761	2,869,685	85	33,761	2,869,685
1-1-10-20-10-60-10-10-30	7	... 인버트콘크리트타설	철근,fck=27MPa(표준시장)	m3	7,193.000	22,469	161,619,517	7,193	22,469	161,619,517
1-1-10-20-10-60-10-10-40	7	... 배수구콘크리트타설	철근,fck=27MPa(표준시장)	m3	2,686.000	22,469	60,351,734	2,686	22,469	60,351,734
1-1-10-20-10-60-10-10-50	7	... 바닥콘크리트타설	철근,fck=27MPa(표준시장)	m3	24.000	22,469	539,256	24	22,469	539,256
1-1-10-20-10-60-10-10-60	7	... 콘크리트양생	철근구조물(표준시장)	m3	9,988.000	1,436	14,342,768	9,988	1,436	14,342,768
1-1-10-20-10-60-10-10-70	7	... 필터콘크리트타설	무근,fck=10MPa	m3	15.000	584,282	8,764,230	15	584,282	8,764,230
1-1-10-20-10-60-10-10-80	7	... 버림콘크리트타설	무근,fck=18MPa(표준시장)	m3	1,421.000	20,465	29,080,765	1,421	20,465	29,080,765
1-1-10-20-10-60-10-10-90	7	... 바닥여굴채움콘크리트타설	무근,fck=18MPa(표준시장)	m3	1,454.000	20,465	29,756,110	1,454	20,465	29,756,110
1-1-10-20-10-60-10-10-100	7	... 기초콘크리트타설	무근,fck=18MPa(표준시장)	m3	14.000	20,465	286,510	14	20,465	286,510
1-1-10-20-10-60-10-10-110	7	... 콘크리트양생	무근구조물(표준시장)	m3	2,889.000	3,927	11,345,103	2,889	3,927	11,345,103
1-1-10-20-10-60-10-20	6	... (2) 철근가공및조립					2,369,513,089			2,369,513,089
1-1-10-20-10-60-10-20-10	7	... 철근가공및조립	TYPE-2(표준시장)	ton	3,257.497	727,403	2,369,513,089	3,257	727,403	2,369,513,089
1-1-10-20-10-60-10-30	6	... (3) 배면그라우팅					63,039,423			63,039,423
1-1-10-20-10-60-10-30-10	7	... 배수공설치	D50×600mm	ea	419.000	2,220	930,180	419	2,220	930,180
1-1-10-20-10-60-10-30-20	7	... 배면그라우팅		m3	301.000	206,343	62,109,243	301	206,343	62,109,243
1-1-10-20-10-60-10-40	6	... (4) 거푸집					1,460,603,063			1,460,603,063
1-1-10-20-10-60-10-40-10	7	... 강재거푸집 제작	복선,직선,L=10.0m	조	1.000	336,350,642	336,350,642	1	336,350,642	336,350,642
1-1-10-20-10-60-10-40-20	7	... 강재거푸집 제작	복선,곡선(R1000미만),L=7.0m	조	1.000	306,672,644	306,672,644	1	306,672,644	306,672,644
1-1-10-20-10-60-10-40-30	7	... 강재거푸집설치및해체,이동	L=10.0m,(라이닝콘크리트타설,양생포함)	회	74.000	3,805,445	281,602,930	74	3,805,445	281,602,930
1-1-10-20-10-60-10-40-40	7	... 강재거푸집설치및해체,이동	L=7.0m,(라이닝콘크리트타설,양생포함)	회	85.000	3,798,208	322,847,680	85	3,798,208	322,847,680
1-1-10-20-10-60-10-40-50	7	... 유로폼	보통,H=0~7m(표준시장)	m2	1,223.000	36,337	44,440,151	1,223	36,337	44,440,151
1-1-10-20-10-60-10-40-60	7	... 목재거푸집	3회,H = 0~7m이하	m2	168.000	83,446	14,018,928	168	83,446	14,018,928
1-1-10-20-10-60-10-40-70	7	... 라이닝 마감면 합판거푸집	4회,H=0~7m	m2	1,499.000	12,627	18,927,873	1,499	12,627	18,927,873
1-1-10-20-10-60-10-40-80	7	... 원형목재거푸집	3회,H = 0~7m이하	m2	570.000	115,773	65,990,610	570	115,773	65,990,610
1-1-10-20-10-60-10-40-90	7	... 공동구콘크리트타설	기계타설	m	2,751.000	25,355	69,751,605	2,751	25,355	69,751,605
1-1-10-20-10-60-10-50	6	... (5) 통바리					6,458,850			6,458,850
1-1-10-20-10-60-10-50-10	7	... 시스템통바리	설치간격 0.6m이하, 5m초과 ~10m이하	공/m3	225.000	28,706	6,458,850	225	28,706	6,458,850
1-1-10-20-10-60-20	5	... 2) 배수공					417,315,862			417,315,862
1-1-10-20-10-60-20-10	6	... (1) 배수관 부설					204,569,739			204,569,739
1-1-10-20-10-60-20-10-10	7	... 유도관설치	측방배수관 HDPE유공관,D100mm	m	33.000	17,790	587,070	33	17,790	587,070
1-1-10-20-10-60-20-10-20	7	... 유도관설치	측방배수관 HDPE유공관,D150mm	m	2,751.000	29,271	80,524,521	2,751	29,271	80,524,521
1-1-10-20-10-60-20-10-30	7	... 부직포설치	300g/m²	m2	1,717.000	1,355	2,326,535	1,717	1,355	2,326,535
1-1-10-20-10-60-20-10-40	7	... 배수공설치	Pvc Pipe,Φ150mm	m	743.000	22,376	16,625,368	743	22,376	16,625,368
1-1-10-20-10-60-20-10-50	7	... 배수공설치	Pvc Pipe,Φ50mm	m	55.000	3,700	203,500	55	3,700	203,500
1-1-10-20-10-60-20-10-60	7	... 연결관설치	PVC T관,D150mm	개	183.000	75,755	13,863,165	183	75,755	13,863,165
1-1-10-20-10-60-20-10-70	7	... 연결관설치	PVC Y관,D150mm	개	275.000	66,806	18,371,650	275	66,806	18,371,650
1-1-10-20-10-60-20-10-80	7	... Natm공동구뚜껑	경내,480×250×80mm	개	11,335.000	6,358	72,067,930	11,335	6,358	72,067,930
1-1-10-20-10-60-20-20	6	... (2) 하부배수공					212,746,123			212,746,123
1-1-10-20-10-60-20-20-10	7	... 유도관설치	주배수관 HDPE유공관,D300mm	m	2,719.000	71,603	194,688,557	2,719	71,603	194,688,557
1-1-10-20-10-60-20-20-20	7	... 부직포설치	300g/m²	m2	3,112.000	1,355	4,216,760	3,112	1,355	4,216,760
1-1-10-20-10-60-20-20-30	7	... 잡석채움		m3	314.000	44,079	13,840,806	314	44,079	13,840,806
1-1-10-20-10-60-30	5	... 3) 방수공					554,428,254			554,428,254
1-1-10-20-10-60-30-10	6	... 열재형시트방수	T=1.2mm,부직포,400g/m²(표준시장)	m2	32,302.000	14,965	483,399,430	32,302	14,965	483,399,430
1-1-10-20-10-60-30-20	6	... 부직포설치	400g/m²	m2	11,441.000	1,757	20,101,837	11,441	1,757	20,101,837
1-1-10-20-10-60-30-30	6	... 비닐시트깔기	T=0.1mm	m2	11,441.000	1,247	14,266,927	11,441	1,247	14,266,927
1-1-10-20-10-60-30-40	6	... 드레인보드설치	T=20mm	m2	6,460.000	4,013	25,923,980	6,460	4,013	25,923,980
1-1-10-20-10-60-30-50	6	... 누수지점 유도배수공	PE유공관,D100mm	m	1,072.000	10,015	10,736,080	1,072	10,015	10,736,080
1-1-10-20-10-60-40	5	... 4) 시공및신축이음					197,420,404			197,420,404
1-1-10-20-10-60-40-10	6	... (1) 시공이음					166,850,836			166,850,836
1-1-10-20-10-60-40-10-10	7	... 지수판설치	320×2T	m	5,066.000	21,442	108,625,172	5,066	21,442	108,625,172
1-1-10-20-10-60-40-10-20	7	... 조인트프로파일		m	2,524.000	17,304	43,675,296	2,524	17,304	43,675,296
1-1-10-20-10-60-40-10-30	7	... 연결부지수판	+자,320×2T	개소	272.000	53,494	14,550,368	272	53,494	14,550,368
1-1-10-20-10-60-40-20	6	... (2) 신축이음					30,569,568			30,569,568
1-1-10-20-10-60-40-20-10	7	... 지수판설치	320×2T	m	568.000	21,442	12,179,056	568	21,442	12,179,056
1-1-10-20-10-60-40-20-20	7	... 조인트프로파일		m	486.000	17,304	8,409,744	486	17,304	8,409,744
1-1-10-20-10-60-40-20-30	7	... 연결부지수판	+자,320×2T	개소	52.000	53,494	2,781,688	52	53,494	2,781,688
1-1-10-20-10-60-40-20-40	7	... 신축이음설치	조인트휠러,T=20mm	m2	392.000	18,365	7,199,080	392	18,365	7,199,080
1-1-10-20-10-60-50	5	... 5) 구조물					866,493,257			866,493,257
1-1-10-20-10-60-50-10	6	... (1) 열차대피손잡이 설치					100,518,789			100,518,789
1-1-10-20-10-60-50-10-10	7	... 열차대피안전손잡이	스텐레스	m	2,751.000	36,539	100,518,789	2,751	36,539	100,518,789
1-1-10-20-10-60-50-20	6	... (2) 철근처짐방지용 앵커					287,494,269			287,494,269
1-1-10-20-10-60-50-20-10	7	... 철근처짐방지앵커		개	1,923.000	149,503	287,494,269	1,923	149,503	287,494,269
1-1-10-20-10-60-50-30	6	... (3) 스페이서설치					62,015,378			62,015,378
1-1-10-20-10-60-50-30-10	7	... 스페이서	벽채움	m2	31,191.000	1,662	51,839,442	31,191	1,662	51,839,442
1-1-10-20-10-60-50-30-20	7	... 스페이서	슬라브 및 기초	m2	14,272.000	713	10,175,936	14,272	713	10,175,936
1-1-10-20-10-60-50-40	6	... (4) 암반청소					410,401,404			410,401,404
1-1-10-20-10-60-50-40-10	7	... 터널바닥 암반청소	바닥/인버트	m2	14,868.000	27,603	410,401,404	14,868	27,603	410,401,404
1-1-10-20-10-60-50-50	6	... (5) 거칠기시공					225,664			225,664
1-1-10-20-10-60-50-50-10	7	... 거칠기시공	보조도상콘크리트	m	1,376.000	164	225,664	1,376	164	225,664
1-1-10-20-10-60-50-60	6	... (6) 터널 물청소					5,837,753			5,837,753
1-1-10-20-10-60-50-60-10	7	... 터널물청소	고압살수,복선,S,L까지	km	1.392	4,193,789	5,837,753	1	4,193,789	5,837,753
1-1-10-20-10-60-60	5	... 6) 맨홀					25,689,768			25,689,768
1-1-10-20-10-60-60-10	6	... 터파기	연,경암(표준시장)	m3	17.000	36,041	612,697	17	36,041	612,697
1-1-10-20-10-60-60-20	6	... 콘크리트타설	철근,fck=27MPa(표준시장)	m3	19.000	22,469	426,911	19	22,469	426,911
1-1-10-20-10-60-60-30	6	... 콘크리트양생	철근구조물(표준시장)	m3	19.000	1,436	27,284	19	1,436	27,284
1-1-10-20-10-60-60-40	6	... 유로폼	보통,H=0~7m(표준시장)	m2	417.000	36,337	15,152,529	417	36,337	15,152,529
1-1-10-20-10-60-60-50	6	... 스틸그레이팅설치	450×450×75mm	개	89.000	50,807	4,521,823	89	50,807	4,521,823
1-1-10-20-10-60-60-60	6	... 스틸그레이팅설치	600×450×75mm	개	2.000	67,743	135,486	2	67,743	135,486
1-1-10-20-10-60-60-70	6	... 철근가공및조립	TYPE-1(표준시장)	ton	2.933	641,309	1,880,958	3	641,309	1,880,958
1-1-10-20-10-60-60-80	6	... 사다리 설치	발디딤쇠,D22mm	개	285.000	10,288	2,932,080	285	10,288	2,932,080
1-1-10-20-10-60-70	5	... 7) 도상배수로설치					6,129,524			6,129,524
1-1-10-20-10-60-70-10	6	... 스틸그레이팅설치	400×240×30mm	개	14.000</					

내역코드

1-1-10-20-10-60-80-10-140	7
1-1-10-20-10-60-80-10-150	7
1-1-10-20-10-60-80-10-160	7
1-1-10-20-10-60-80-10-170	7
1-1-10-20-10-60-80-10-180	7
1-1-10-20-10-60-80-10-190	7
1-1-10-20-10-60-80-10-200	7
1-1-10-20-10-60-80-10-210	7
1-1-10-20-10-60-80-10-220	7
1-1-10-20-10-60-80-10-230	7
1-1-10-20-10-60-80-10-240	7
1-1-10-20-10-60-80-10-250	7
1-1-10-20-10-60-80-10-260	7
1-1-10-20-10-60-80-10-270	7
1-1-10-20-10-60-80-10-280	7
1-1-10-20-10-60-80-10-290	7
1-1-10-20-10-60-80-20	6
1-1-10-20-10-60-80-20-10	7
1-1-10-20-10-60-80-20-20	7
1-1-10-20-10-60-80-20-30	7
1-1-10-20-10-60-80-20-40	7
1-1-10-20-10-60-80-20-50	7
1-1-10-20-10-60-80-20-60	7
1-1-10-20-10-60-80-20-70	7
1-1-10-20-10-60-80-30	6
1-1-10-20-10-60-80-30-10	7
1-1-10-20-10-60-80-30-20	7
1-1-10-20-10-60-80-40	6
1-1-10-20-10-60-80-40-10	7
1-1-10-20-10-60-80-40-20	7
1-1-10-20-10-60-80-40-30	7
1-1-10-20-10-60-80-40-40	7
1-1-10-20-10-60-80-50	6
1-1-10-20-10-60-80-50-10	7
1-1-10-20-10-60-80-50-20	7
1-1-10-20-10-60-80-50-30	7
1-1-10-20-10-60-80-50-40	7
1-1-10-20-10-60-80-50-50	7
1-1-10-20-10-60-80-50-60	7
1-1-10-20-10-60-80-50-70	7
1-1-10-20-10-70	4
1-1-10-20-10-70-10	5
1-1-10-20-10-70-10-10	6
1-1-10-20-10-70-10-20	6
1-1-10-20-10-70-20	5
1-1-10-20-10-70-20-10	6
1-1-10-20-10-70-20-10-10	7
1-1-10-20-10-70-20-10-20	7
1-1-10-20-10-70-20-10-30	7
1-1-10-20-10-70-20-10-40	7
1-1-10-20-10-70-20-10-50	7
1-1-10-20-10-70-20-10-60	7
1-1-10-20-10-70-20-10-70	7
1-1-10-20-10-70-20-20	6
1-1-10-20-10-70-20-20-10	7
1-1-10-20-10-70-20-20-20	7
1-1-10-20-10-70-20-20-30	7
1-1-10-20-10-70-20-20-40	7
1-1-10-20-10-70-20-20-50	7
1-1-10-20-10-70-20-20-60	7
1-1-10-20-10-70-20-20-70	7
1-1-10-20-10-70-20-20-80	7
1-1-10-20-10-70-20-20-90	7
1-1-10-20-10-70-20-30	6
1-1-10-20-10-70-20-30-10	7
1-1-10-20-10-70-20-30-20	7
1-1-10-20-10-70-20-30-30	7
1-1-10-20-10-70-20-30-40	7
1-1-10-20-10-70-20-30-50	7
1-1-10-20-10-70-20-30-60	7
1-1-10-20-10-70-20-30-70	7
1-1-10-20-10-70-20-40	6
1-1-10-20-10-70-20-40-10	7
1-1-10-20-10-70-20-40-20	7
1-1-10-20-10-70-20-40-30	7
1-1-10-20-10-70-20-40-40	7
1-1-10-20-10-70-20-40-50	7
1-1-10-20-10-70-20-50	6
1-1-10-20-10-70-20-50-10	7
1-1-10-20-10-70-20-50-20	7
1-1-10-20-10-70-20-50-30	7
1-1-10-20-10-70-20-50-40	7
1-1-10-20-10-70-20-50-50	7
1-1-10-20-10-70-30	5
1-1-10-20-10-70-30-10	6
1-1-10-20-10-70-30-10-10	7
1-1-10-20-10-70-30-10-20	7
1-1-10-20-10-70-30-10-30	7
1-1-10-20-10-70-30-10-40	7
1-1-10-20-10-70-30-10-50	7
1-1-10-20-10-70-30-10-60	7
1-1-10-20-10-70-30-10-70	7
1-1-10-20-10-70-30-10-80	7
1-1-10-20-10-70-30-20	6
1-1-10-20-10-70-30-20-10	7
1-1-10-20-10-70-30-20-20	7
1-1-10-20-10-70-30-20-30	7
1-1-10-20-10-70-30-20-40	7
1-1-10-20-10-70-30-20-50	7
1-1-10-20-10-70-30-20-60	7
1-1-10-20-10-70-30-20-70	7
1-1-10-20-10-70-30-20-80	7
1-1-10-20-10-70-30-20-90	7
1-1-10-20-10-70-30-20-100	7
1-1-10-20-10-70-40	5
1-1-10-20-10-70-40-10	6
1-1-10-20-10-70-50	5
1-1-10-20-10-70-50-10	6
1-1-10-20-10-70-50-10-10	7
1-1-10-20-10-70-50-10-20	7
1-1-10-20-10-70-50-10-30	7

공종명		규격	단위	수량	합 계-(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1회)	
					단가	금액		단가	금액
.... PVC반달관설치		Φ50mm	m	44.000	4,012	176,528	44	4,012	176,528
.... 충전재재움		실런트,50×55mm	m	44.000	21,460	944,240	44	21,460	944,240
.... 접착재바르기		코킹실런트	m2	2.000	4,259	8,518	2	4,259	8,518
.... 동판제작설치		T=0.5mm	m	89.000	31,360	2,791,040	89	31,360	2,791,040
.... 접합부고무		110×50mm	m	17.000	77,905	1,324,385	17	77,905	1,324,385
.... 부틸고무		50×20mm	m	17.000	15,581	264,877	17	15,581	264,877
.... Cover Plate 설치		동판,T=6mm	m	61.000	313,185	19,104,285	61	313,185	19,104,285
.... 앵커볼트제작설치		M24×150mm	개	598.000	43,016	25,723,568	598	43,016	25,723,568
.... 방수시트		벽체,T=3.0mm	m2	212.000	36,603	7,759,836	212	36,603	7,759,836
.... 방수보호재설치		T=10mm	m2	212.000	6,431	1,363,372	212	6,431	1,363,372
.... 일체형시트방수		T=1.2mm,부직포,400g/m'(표준시장)	m2	212.000	14,965	3,172,580	212	14,965	3,172,580
.... 비닐시트깔기		P.E필름,T = 0.1mm	m2	18.000	1,247	22,446	18	1,247	22,446
.... 부직포설치		400g/m'	m2	18.000	1,757	31,626	18	1,757	31,626
.... 스페이서		슬라브 및 기초	m2	23.000	713	16,399	23	713	16,399
.... 스페이서		벽체용	m2	212.000	1,662	352,344	212	1,662	352,344
.... 철근가공및조립		TYPE-3(표준시장)	ton	19.134	806,370	15,429,082	19	806,370	15,429,082
.. (2) 본선-기재경 접속부						17,066,994			17,066,994
.... 감지보재재작및설치		복선(TYPE-A),H-150×150×7×10mm	조	3.000	2,171,102	6,513,306	3	2,171,102	6,513,306
.... 접속구조물 PLATE설치		916×350×400×10mm	개	6.000	444,663	2,667,978	6	444,663	2,667,978
.... 접속구조물 PLATE설치		500×200×10mm	개	108.000	64,727	6,990,516	108	64,727	6,990,516
.... 접속구조물 PLATE설치		225×200×10mm	개	6.000	29,111	174,666	6	29,111	174,666
.... 접속구조물 PLATE설치		200×200×10mm	개	6.000	25,886	155,316	6	25,886	155,316
.... 고장력볼트		M20×50mm,조이기포함	개	24.000	2,302	55,248	24	2,302	55,248
.... 감지보철거		PD-6-1,복선,직선,H-125×125×6.5×9mm	m	156.000	3,269	509,964	156	3,269	509,964
.. (3) 막장면 보강						387,845,241			387,845,241
.... 고강도 감섬유숏크리트타설-●		상반,복선,곡선(R1000미만),PD-6-1,Line Drilling(CB1)	m3	1,068.000	217,954	232,774,872	1,068	217,954	232,774,872
.... 고강도 감섬유숏크리트타설-●		하반,복선,곡선(R1000미만),PD-6-1,Line Drilling(CB1)	m3	683.000	227,043	155,070,369	683	227,043	155,070,369
.. (4) 관통부 보강						49,861,774			49,861,774
.... 고강도 감섬유숏크리트타설-●		상반,복선,곡선(R1000미만),PD-6-1,Line Drilling(CB1)	m3	49.000	217,954	10,679,746	49	217,954	10,679,746
.... 고강도 감섬유숏크리트타설-●		하반,복선,곡선(R1000미만),PD-6-1,Line Drilling(CB1)	m3	32.000	227,043	7,265,376	32	227,043	7,265,376
.... 고강도 감섬유숏크리트타설-●		상반,복선,곡선(R1000미만),PD-6-3,기계굴착(M2)	m3	114.000	215,099	24,521,286	114	215,099	24,521,286
.... 고강도 감섬유숏크리트타설-●		하반,복선,곡선(R1000미만),PD-6-3,기계굴착(M2)	m3	33.000	224,102	7,395,366	33	224,102	7,395,366
.. (5) 공구 경계부 보강						18,157,990			18,157,990
.... 숏크리트타설		감섬유보강숏크리트	m3	10.000	217,954	2,179,540	10	217,954	2,179,540
.... 락볼트설치		D25×4.0m	개	65.000	54,873	3,566,745	65	54,873	3,566,745
.... 라이닝콘크리트타설(강재거무집에 미포함)		무근,fck=27MPa,배관타설	m3	19.000	31,190	592,610	19	31,190	592,610
.... 라이닝콘크리트타설(강재거무집에 미포함)		철근,fck=27MPa,배관타설	m3	80.000	33,761	2,700,880	80	33,761	2,700,880
.... 목재거무집		3회,H = 0~7m이하	m2	107.000	83,446	8,928,722	107	83,446	8,928,722
.... 콘크리트양생		무근구조물(표준시장)	m3	19.000	3,927	74,613	19	3,927	74,613
.... 콘크리트양생		철근구조물(표준시장)	m3	80.000	1,436	114,880	80	1,436	114,880
.. 1-2-1-7 터널보조공법						20,193,179,092			20,193,179,092
.. 1) 휘폴링설치						23,161,698			23,161,698
.... 휘폴링설치		D38×3.0m	개	198.000	16,301	3,227,598	198	16,301	3,227,598
.... 휘폴링설치		D38×4.0m	개	900.000	22,149	19,934,100	900	22,149	19,934,100
.. 2) 1구간 강관보강 그라우팅		이중팩커식 강관다단 공법				9,327,803,506			9,327,803,506
.. (1) 대구경보강그라우팅		천공후 삽입, L=12m				1,750,910,526			1,750,910,526
.... 강관보강그라우팅천공		풍화암	m	13,980.000	21,164	295,872,720	13,980	21,164	295,872,720
.... 주입구 코킹		공	1,165.000	51,264	59,722,560	1,165	51,264	59,722,560	
.... 강관 제작 및 설치		Ø114.3mm, L=12m	공	1,165.000	684,893	797,900,345	1,165	684,893	797,900,345
.... 강관보강주입		풍화암	공	1,165.000	427,056	497,520,240	1,165	427,056	497,520,240
.... slime처리		공	1,165.000	72,771	84,778,215	1,165	72,771	84,778,215	
.... 플랜트설치해체		회	2.000	636,853	1,273,706	2	636,853	1,273,706	
.... 기계기구설치 및 해체		회	31.000	446,540	13,842,740	31	446,540	13,842,740	
.. (2) 대구경보강그라우팅		직천공 방식, L=12m				5,480,327,255			5,480,327,255
.... 강관보강그라우팅천공		토사	m	25,410.000	35,251	895,727,910	25,410	35,251	895,727,910
.... 강관보강그라우팅천공		풍화암	m	10,890.000	21,164	230,475,960	10,890	21,164	230,475,960
.... 주입구 코킹		공	3,025.000	51,264	155,073,600	3,025	51,264	155,073,600	
.... 강관 제작 및 설치		Ø114.3mm, L=12m	공	3,025.000	767,413	2,321,424,325	3,025	767,413	2,321,424,325
.... 강관보강주입		토사	공	2,118.000	581,334	1,231,265,412	2,118	581,334	1,231,265,412
.... 강관보강주입		풍화암	공	908.000	427,056	387,766,848	908	427,056	387,766,848
.... slime처리		공	3,025.000	72,771	220,132,275	3,025	72,771	220,132,275	
.... 플랜트설치해체		회	5.000	636,853	3,184,265	5	636,853	3,184,265	
.... 기계기구설치 및 해체		회	79.000	446,540	35,276,660	79	446,540	35,276,660	
.. (3) 각부보강그라우팅						700,537,625			700,537,625
.... 강관보강그라우팅천공		풍화암	m	5,160.000	21,164	109,206,240	5,160	21,164	109,206,240
.... 주입구 코킹		공	1,032.000	47,346	48,861,072	1,032	47,346	48,861,072	
.... 강관 제작 및 설치		Ø60.5mm, L=5m	공	1,032.000	105,346	108,717,072	1,032	105,346	108,717,072
.... 강관보강주입		풍화암	공	1,032.000	177,939	183,633,048	1,032	177,939	183,633,048
.... slime처리		공	1,032.000	16,009	16,521,288	1,032	16,009	16,521,288	
.... 플랜트설치해체		회	5.000	636,853	3,184,265	5	636,853	3,184,265	
.... 기계기구설치 및 해체		회	516.000	446,540	230,414,640	516	446,540	230,414,640	
.. (4) 축벽보강그라우팅						1,356,574,320			1,356,574,320
.... 강관보강그라우팅천공		풍화암	m	21,672.000	21,164	458,666,208	21,672	21,164	458,666,208
.... 주입구 코킹		공	3,096.000	47,346	146,583,216	3,096	47,346	146,583,216	
.... 강관 제작 및 설치		Ø60.5mm, L=4m	공	3,096.000	85,771	265,547,016	3,096	85,771	265,547,016
.... 강관보강주입		풍화암	공	3,096.000	142,351	440,718,696	3,096	142,351	440,718,696
.... slime처리		공	3,096.000	14,554	45,059,184	3,096	14,554	45,059,184	
.. (5) 허부보강그라우팅						39,453,780			39,453,780
.... 강관보강그라우팅천공		토사	m	420.000	35,251	14,805,420	420	35,251	14,805,420
.... 주입구 코킹		공	60.000	47,346	2,840,760	60	47,346	2,840,760	
.... 강관 제작 및 설치		Ø60.5mm, L=5m	공	60.000	105,346	6,320,760	60	105,346	6,320,760
.... 강관보강주입		토사	공	60.000	242,105	14,526,300	60	242,105	14,526,300
.... slime처리		공	60.000	16,009	960,540	60	16,009	960,540	
.. 3) 2구간 강관보강 그라우팅		연속식 강관다단 공법				6,209,371,667			6,209,371,667
.. (1) 대구경보강그라우팅		천공후 삽입, L=12m				5,284,717,423			5,284,717,423
.... 강관보강그라우팅천공		풍화암	m	45,773.000	33,347	1,526,392,231	45,773	33,347	1,526,392,231
.... 강관 제작 및 설치		Ø114.3mm,L=12m	공	3,521.000	534,787	1,882,985,027	3,521	534,787	1,882,985,027
.... 주입구 코킹		공	3,521.000	12,598	44,357,558	3,521	12,598	44,357,558	
.... 강관보강주입		풍화암	공	3,521.000	414,076	1,457,961,596	3,521	414,076	1,457,961,596
.... Air Packer 설치		회	10,563.000	9,603	101,436,489	10,563	9,603	101,436,489	
.... slime처리		공	3,521.000	72,771	256,226,691	3,521	72,771	256,226,691	
.... 기계기구설치 및 해체		회	123.000	105,551	12,982,773	123	105,551	12,982,773	
.... 플랜트설치해체		회	7.000	339,294	2,375,058	7	339,294	2,375,058	
.. (2) 대구경보강그라우팅		직천공 방식, L=12m				924,654,244			924,654,244
.... 강관보강그라우팅천공		토사	m	5,408.000	52,220	282,405,760	5,408	52,220	282,405,760
.... 강관보강그라우팅천공		풍화암	m	2,314.000	35,968	83,229,952	2,314	35,968	83,229,952
.... 강관 제작 및 설치		Ø114.3mm,L=12m	공	594.000	353,490	209,973,060	594	353,490	209,973,060
.... 주입구코킹주입		공	594.000	6,768	4,020,192	594	6,768	4,020,192	
.... 강관보강주입		토사	공	416.000	493,834	205,434,944	416	493,834	205,434,944
.... 강관보강주입		풍화암	공	178.000	428,377	76,251,106	178	428,377	76,251,106
.... Air Packer 설치		회	1,782.000	9,603	17,112,546	1,782	9,603	17,112,546	
.... slime처리		공	594.000	72,771	43,225,974	594	72,771	43,225,974	
.... 기계기구설치 및 해체		회	22.000	105,551	2,322,122	22	105,551	2,322,122	
.... 플랜트설치해체		회	2.000	339,294	678,588	2	339,294	678,588	
.. 4) 프리그라우팅						101,056,896			101,056,896
.... 프리그라우팅		ℓ = 9.0m	공	1,444.000	69,984	101,056,896	1,444	69,984	101,056,896
.. 5) 경내 자수그라우팅						3,801,713,878			3,801,713,878
.. (1) 경내 자수그라우팅		복선, 보강영역 4m, 120°				767,840,854			767,840,854
.... 경내자수 그라우팅천공		풍화암	m	10,528.000	40,345	424,752,160	10,528	40,345	424,752,160
.... 맨체튜브 설치		Ø40mm	m	10,528.000	6,479	68,210,912	10,528	6,479	68,210,912
.... SEAL제 주입			m3	67.000	118,725	7,954,575	67	118,725	7,954,575

내역코드	공종명	규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0화)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1화)	
					단가	금액		단가	금액
1-1-10-20-10-70-50-10-40	7	... SSM그라우팅	m3	1,000.000	258,849	258,849,000	1,000	258,849	258,849,000
1-1-10-20-10-70-50-10-50	7	... 기계기구설치 및 해체	회	8.000	527,759	4,222,072	8	527,759	4,222,072
1-1-10-20-10-70-50-10-60	7	... 플랜트 설치 및 해체	회	1.000	3,852,135	3,852,135	1	3,852,135	3,852,135
1-1-10-20-10-70-50-20	6	... (2) 경내 차수그라우팅	복선, 보강영역 4m, 180°			2,631,036,684			2,631,036,684
1-1-10-20-10-70-50-20-10	7	... 경내차수 그라우팅천공	풍화암	m	34,080.000	40,345	34,080	40,345	1,374,957,600
1-1-10-20-10-70-50-20-20	7	... 맨젯튜브 설치	Ø40mm	m	34,080.000	6,479	34,080	6,479	220,804,320
1-1-10-20-10-70-50-20-30	7	... SEAL제 주입	m3	216.000	118,725	25,644,600	216	118,725	25,644,600
1-1-10-20-10-70-50-20-40	7	... SSM그라우팅	m3	3,792.000	258,849	981,555,408	3,792	258,849	981,555,408
1-1-10-20-10-70-50-20-50	7	... 기계기구설치 및 해체	회	24.000	527,759	12,666,216	24	527,759	12,666,216
1-1-10-20-10-70-50-20-60	7	... 플랜트 설치 및 해체	회	4.000	3,852,135	15,408,540	4	3,852,135	15,408,540
1-1-10-20-10-70-50-30	6	... (3) 경내 차수그라우팅	복선, 보강영역 4m, 270°			402,836,340			402,836,340
1-1-10-20-10-70-50-30-10	7	... 경내차수 그라우팅천공	풍화암	m	5,364.000	40,345	5,364	40,345	216,410,580
1-1-10-20-10-70-50-30-20	7	... 맨젯튜브 설치	Ø40mm	m	5,364.000	6,479	5,364	6,479	34,753,356
1-1-10-20-10-70-50-30-30	7	... SEAL제 주입	m3	33.000	118,725	3,917,925	33	118,725	3,917,925
1-1-10-20-10-70-50-30-40	7	... SSM그라우팅	m3	558.000	258,849	144,437,742	558	258,849	144,437,742
1-1-10-20-10-70-50-30-50	7	... 기계기구설치 및 해체	회	3.000	527,759	1,583,277	3	527,759	1,583,277
1-1-10-20-10-70-50-30-60	7	... 플랜트 설치 및 해체	회	0.450	3,852,135	1,733,460	0	3,852,135	1,733,460
1-1-10-20-10-70-60	5	... 6) 공사중 전방탐사				730,071,447			730,071,447
1-1-10-20-10-70-60-10	6	... (1) 선진수평보링				287,207,739			287,207,739
1-1-10-20-10-70-60-10-10	7	... 선진수평보링	NX,풍화암	m	1,027.000	279,657	1,027	279,657	287,207,739
1-1-10-20-10-70-60-20	6	... (2) TSP탐사				178,067,988			178,067,988
1-1-10-20-10-70-60-20-10	7	... TSP탐사	회	9.000	19,785,332	178,067,988	9	19,785,332	178,067,988
1-1-10-20-10-70-60-30	6	... (3) 터널굴진면관찰조사				264,795,720			264,795,720
1-1-10-20-10-70-60-30-10	7	... 터널굴진면관찰조사 및 지질도작성	회	1,720.000	153,951	264,795,720	1,720	153,951	264,795,720
1-1-10-20-10-80	4	... 1-2-1-8 횡단전선관				4,374,684			4,374,684
1-1-10-20-10-80-10	5	... 1) 거꾸집				1,641,816			1,641,816
1-1-10-20-10-80-10-10	6	... 합판거꾸집	4회, 0~7m(표준시장)	m2	36.000	45,606	36	45,606	1,641,816
1-1-10-20-10-80-20	5	... 2) STEEL GRATING				2,477,568			2,477,568
1-1-10-20-10-80-20-10	6	... 스틸그레이팅설치	960×490×60mm	개	24.000	103,232	24	103,232	2,477,568
1-1-10-20-10-80-30	5	... 3) 횡배수관				255,300			255,300
1-1-10-20-10-80-30-10	6	... 횡배수관	Pvc Pipe,Φ50mm	m	69.000	3,700	69	3,700	255,300
1-1-10-20-10-20	3	1-2-2. 터널부대공				4,937,013,326			4,937,013,326
1-1-10-20-20-10	4	... 1-2-2-1 공사중 기계설비				742,354,097			742,354,097
1-1-10-20-20-10-10	5	... 공사중임시 환기설비공사	식	1.000	353,512,318	353,512,318	1	353,512,318	353,512,318
1-1-10-20-20-10-20	5	... 공사중임시 급수설비공사	식	1.000	248,503,752	248,503,752	1	248,503,752	248,503,752
1-1-10-20-20-10-30	5	... 공사중임시 배수설비공사	식	1.000	137,211,865	137,211,865	1	137,211,865	137,211,865
1-1-10-20-20-10-40	5	... 공사중임시 소화설비공사	식	1.000	3,126,162	3,126,162	1	3,126,162	3,126,162
1-1-10-20-20-20	4	... 1-2-2-2 공사중전기설비				3,389,168,034			3,389,168,034
1-1-10-20-20-20-10	5	... 공사중 전기설비공사	식	1.000	2,094,427,785	2,094,427,785	1	2,094,427,785	2,094,427,785
1-1-10-20-20-20-20	5	... 공사용 전력사용료	식	1.000	1,294,740,249	1,294,740,249	1	1,294,740,249	1,294,740,249
1-1-10-20-20-30	4	... 1-2-2-3 터널작업용대차	개월	106.000	1,280,456	135,728,336	106	1,280,456	135,728,336
1-1-10-20-20-40	4	... 1-2-2-4 터널작업용비계	일방향굴착	개월	21.000	2,781,692	21	2,781,692	58,415,532
1-1-10-20-20-50	4	... 1-2-2-5 터널 발파관련				98,926,660			98,926,660
1-1-10-20-20-50-10	5	... 터널시험발파	회	4.000	24,731,665	98,926,660	4	24,731,665	98,926,660
1-1-10-20-20-50-20	5	... 발파전동 및 소음 상시계측	월	41.000			41		
1-1-10-20-20-60	4	... 1-2-2-6 터널명판및안내판				6,729,988			6,729,988
1-1-10-20-20-60-10	5	... 터널명판설치	300×300×450mm	개소	2.000	613,270	2	613,270	1,226,540
1-1-10-20-20-60-20	5	... 터널안내판설치	황동,450×250×10mm	개소	2.000	172,250	2	172,250	344,500
1-1-10-20-20-60-30	5	... 라이닝관리변호판	300×210×0.5mm	개	164.000	31,457	164	31,457	5,158,948
1-1-10-20-20-70	4	... 1-2-2-7 인력리프트				287,283,020			287,283,020
1-1-10-20-20-70-10	5	... 인력리프트 설치 및 철거	개소	4.000	67,665,835	270,663,340	4	67,665,835	270,663,340
1-1-10-20-20-70-20	5	... 인력리프트 유지관리비	개월	56.000	296,780	16,619,680	56	296,780	16,619,680
1-1-10-20-20-80	4	... 1-2-2-8 호이스트				204,530,813			204,530,813
1-1-10-20-20-80-10	5	... 호이스트설치해체비	제작비제외	개소	4.000	19,785,332	4	19,785,332	79,141,328
1-1-10-20-20-80-20	5	... 호이스트유지관리비	개월	65.000	1,929,069	125,389,485	65	1,929,069	125,389,485
1-1-10-20-20-90	4	... 1-2-2-9 기존구조물 깨기				13,876,846			13,876,846
1-1-10-20-20-90-10	5	... 무근콘크리트깨기	T=30cm미만(표준시장)	m3	60.000	39,258	60	39,258	2,355,480
1-1-10-20-20-90-20	5	... 폐기물상차	폐콘크리트(무근)	m3	1,922.000	5,813	1,922	5,813	11,172,586
1-1-10-20-20-90-30	5	... 폐기물상차	폐콘크리트(철근)	m3	60.000	5,813	60	5,813	348,780
1-1-20	1	2. 본선환기구				4,876,790,207			5,091,518,187
1-1-20-10	2	2-1. 환기구				3,326,387,640			3,541,115,620
1-1-20-10-10	3	2-1-1. 토공				590,268,721			605,080,845
1-1-20-10-10-10	4	... 2-1-1-1 출파기				15,819,188			24,081,380
1-1-20-10-10-10-10	5	... 포장구간출파기	측면파일,H=1.50m,B=1.50m	m	60.000	113,332	60	113,332	6,799,920
1-1-20-10-10-10-20	5	... 포장구간출파기	중앙파일,H=1.50m,B=1.00m	m	53.000	50,028	53	50,028	2,651,484
1-1-20-10-10-10-30	5	... 비포장구간출파기	측면파일,H=1.50m,B=1.50m	m	47.000	117,088	47	117,088	5,503,136
1-1-20-10-10-10-40	5	... 비포장구간출파기	중앙파일,H=1.50m,B=1.00m	m	18.000	48,036	190	48,036	9,126,840
1-1-20-10-10-20	4	... 2-1-1-2 굴착및상차				187,452,185			189,073,485
1-1-20-10-10-20-10	5	... 아스팔트포장 깨기(적재포함)	T=30cm미만	m3	89.000	18,150	89	18,150	1,615,350
1-1-20-10-10-20-20	5	... 복공구간굴착	토 사,0~2.0m	m3	1,657.000	2,633	1,657	2,633	4,362,881
1-1-20-10-10-20-30	5	... 복공구간굴착	토 사,2.0m이하	m3	5,444.000	16,017	5,444	16,017	87,196,548
1-1-20-10-10-20-40	5	... 복공구간굴착	풍화암,2.0m이하	m3	3,849.000	24,494	3,849	24,494	94,277,406
1-1-20-10-10-20-50	5	... 토사타파기	불량(표준시장)	m3			775	2,092	1,621,300
1-1-20-10-10-30	4	... 2-1-1-3 측구굴착				3,527,523			3,527,523
1-1-20-10-10-30-10	5	... 복공구간측구굴착	풍화암	m3	27.000	130,649	27	130,649	3,527,523
1-1-20-10-10-40	4	... 2-1-1-4 바닥면고르기				3,661,959			3,661,959
1-1-20-10-10-40-10	5	... 바닥면고르기	풍화암	m2	721.000	5,079	721	5,079	3,661,959
1-1-20-10-10-50	4	... 2-1-1-5 되메우기 및 다짐				19,128,026			19,128,026
1-1-20-10-10-50-10	5	... 되메울토내리기	슈트	m3	2,257.000	849	2,257	849	1,916,193
1-1-20-10-10-50-20	5	... 되메우기및다짐	상부 측벽	m3	2,257.000	5,486	2,257	5,486	12,381,902
1-1-20-10-10-50-30	5	... 하부노반다짐	다짐도90%이상(표준시장)	m3	1,436.000	2,120	1,436	2,120	3,044,320
1-1-20-10-10-50-40	5	... 상부노반다짐	다짐도95%이상(표준시장)	m3	643.000	2,777	643	2,777	1,785,611
1-1-20-10-10-60	4	... 2-1-1-6 순성토운반				57,365,280			57,365,280
1-1-20-10-10-60-10	5	... 순성토운반	토 사,덤프24톤,L=20.0km(표준시장)	m3	4,336.000	13,230	4,336	13,230	57,365,280
1-1-20-10-10-70	4	... 2-1-1-7 사토처리				262,068,910			266,997,542
1-1-20-10-10-70-10	5	... 사토처리	토사,0~2.0m,덤프24톤,L=31.5km	m3	1,657.000	19,738	2,019	19,738	39,851,022
1-1-20-10-10-70-20	5	... 사토처리	토사2m이하,덤프24톤,L=31.5km	m3	5,444.000	21,096	5,392	21,096	113,749,632
1-1-20-10-10-70-30	5	... 사토처리	풍화암,덤프24톤,L=31.5km	m3	3,876.000	29,545	2,855	29,545	84,350,975
1-1-20-10-10-70-40	5	... 사토처리	토사,0~2.0m,덤프24톤,L=19.0km	m3			413	13,555	5,598,215
1-1-20-10-10-70-50	5	... 사토처리	토사,2m이하,덤프24톤,L=19.0km	m3			52	14,911	775,372
1-1-20-10-10-70-60	5	... 사토처리	풍화암,덤프24톤,L=19.0km	m3			1,021	22,206	22,672,326
1-1-20-10-10-70-70	5	... 사토처리	토사,2m이하,덤프24톤,L=24.3km	m3					
1-1-20-10-10-70-80	5	... 사토처리	풍화암,덤프24톤,L=24.3km	m3					
1-1-20-10-10-80	4	... 2-1-1-8 유공관부설				7,160,490			7,160,490
1-1-20-10-20-10-80-10	5	... 유공관부설	D250mm	m	107.000	55,806	107	55,806	5,971,242
1-1-20-10-10-80-20	5	... 부직포설치	200g/m²	m2	162.000	1,355	162	1,355	219,510
1-1-20-10-10-80-30	5	... 유공관접석채움		m3	22.000	44,079	22	44,079	969,738
1-1-20-10-10-90	4	... 2-1-1-9 물푸기				34,085,160			34,085,160
1-1-20-10-10-90-10	5	... 물푸기	주야간	일	360.000	94,681	360	94,681	34,085,160
1-1-20-10-20	3	2-1-2. 흙막이 및 복공				1,523,279,102			1,576,810,453
1-1-20-10-20-10	4	... 2-1-2-1 말뚝박기용천공 및 향타				88,826,713			102,208,433
1-1-20-10-20-10-10	5	... 말뚝박기용천공및향타	D500mm,케이싱사용	m	1,301.000	56,942	1,464	56,942	83,363,088
1-1-20-10-20-10-20	5	... 천공홀되메우기	φ500mm	m	1,170.000	10,571	1,333	10,571	14,091,143
1-1-20-10-20-10-30	5	... 장비조립 및 해체	회	1.000	2,377,101	2,37			

내역코드

1-1-20-10-20-20-10-60	6
1-1-20-10-20-20-20	5
1-1-20-10-20-20-20-10	6
1-1-20-10-20-20-20-20	6
1-1-20-10-20-20-20-30	6
1-1-20-10-20-20-20-40	6
1-1-20-10-20-20-20-50	6
1-1-20-10-20-20-20-60	6
1-1-20-10-20-20-30	5
1-1-20-10-20-20-30-10	6
1-1-20-10-20-20-30-20	6
1-1-20-10-20-20-30-30	6
1-1-20-10-20-20-30-40	6
1-1-20-10-20-20-30-50	6
1-1-20-10-20-20-30-60	6
1-1-20-10-20-20-30-70	5
1-1-20-10-20-20-30-80	5
1-1-20-10-20-20-30-90	5
1-1-20-10-20-40	4
1-1-20-10-20-40-10	5
1-1-20-10-20-40-10-10	6
1-1-20-10-20-40-10-20	6
1-1-20-10-20-40-10-30	6
1-1-20-10-20-40-20	5
1-1-20-10-20-40-20-10	6
1-1-20-10-20-40-20-20	6
1-1-20-10-20-40-20-30	6
1-1-20-10-20-40-20-40	6
1-1-20-10-20-50	4
1-1-20-10-20-50-10	5
1-1-20-10-20-50-10-10	6
1-1-20-10-20-50-10-20	6
1-1-20-10-20-50-10-30	6
1-1-20-10-20-50-10-40	6
1-1-20-10-20-50-10-50	6
1-1-20-10-20-50-10-60	6
1-1-20-10-20-50-20	5
1-1-20-10-20-50-20-10	6
1-1-20-10-20-50-20-20	6
1-1-20-10-20-50-20-30	6
1-1-20-10-20-50-20-40	6
1-1-20-10-20-50-30	5
1-1-20-10-20-50-30-10	6
1-1-20-10-20-50-30-20	6
1-1-20-10-20-50-30-30	6
1-1-20-10-20-50-30-40	6
1-1-20-10-20-50-40	5
1-1-20-10-20-50-40-10	6
1-1-20-10-20-50-40-20	6
1-1-20-10-20-50-50	5
1-1-20-10-20-50-50-10	6
1-1-20-10-20-50-50-20	6
1-1-20-10-20-50-60	5
1-1-20-10-20-50-60-10	6
1-1-20-10-20-50-60-20	6
1-1-20-10-20-50-60-30	6
1-1-20-10-20-50-60-40	6
1-1-20-10-20-50-60-50	6
1-1-20-10-20-50-60-60	6
1-1-20-10-20-50-70	5
1-1-20-10-20-50-70-10	6
1-1-20-10-20-50-70-20	6
1-1-20-10-20-50-70-30	6
1-1-20-10-20-50-70-40	6
1-1-20-10-20-50-70-50	6
1-1-20-10-20-60	4
1-1-20-10-20-60-10	5
1-1-20-10-20-60-10-10	6
1-1-20-10-20-60-10-20	6
1-1-20-10-20-60-10-30	6
1-1-20-10-20-60-10-40	6
1-1-20-10-20-60-20	5
1-1-20-10-20-60-20-10	6
1-1-20-10-20-60-20-20	6
1-1-20-10-20-60-20-30	6
1-1-20-10-20-60-20-40	6
1-1-20-10-20-60-20-50	6
1-1-20-10-20-60-20-60	6
1-1-20-10-20-60-30	5
1-1-20-10-20-60-30-10	6
1-1-20-10-20-60-30-20	6
1-1-20-10-20-60-40	5
1-1-20-10-20-60-40-10	6
1-1-20-10-20-60-40-20	6
1-1-20-10-20-60-40-30	6
1-1-20-10-20-60-40-40	6
1-1-20-10-20-60-40-50	6
1-1-20-10-20-60-40-60	6
1-1-20-10-20-60-40-70	6
1-1-20-10-20-60-40-80	6
1-1-20-10-20-70	4
1-1-20-10-20-70-10	5
1-1-20-10-20-70-10-10	6
1-1-20-10-20-70-10-20	6
1-1-20-10-20-70-10-30	6
1-1-20-10-20-70-10-40	6
1-1-20-10-20-70-10-50	6
1-1-20-10-20-70-10-60	6
1-1-20-10-20-70-10-70	6
1-1-20-10-20-70-20	5
1-1-20-10-20-70-20-10	6
1-1-20-10-20-70-20-20	6
1-1-20-10-20-70-30	5
1-1-20-10-20-70-30-10	6

공종명		규격	단위	수량	합 계-(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계-(1,975억원, 총계약 1회)	
					단가	금액		단가	금액
.... H-Pile운반		700×300×13×24mm	ton	80.219			80.219		
.. 2) 강재소운반		설치				2,755,321			2,978,884
.... 북공판소운반		200×1000×1990mm	ton	150.150	7,135	1,071,320	150.150	7,135	1,071,320
.... H - Pile 소운반		250×250×9×14mm	ton	25.932			30.990		
.... H - Pile 소운반		300×305×15×15mm	ton	142.823			142.823		
.... H - Pile 소운반(H-PILE 박기용)		300×305×15×15mm	ton	156.346	10,771	1,684,001	177.102	10,771	1,907,564
.... H - Pile 소운반		440×300×11×18mm	ton	32.407			32.407		
.... H - Pile 소운반		700×300×13×24mm	ton	74.971			74.971		
.. 3) 강재소운반		철거				2,661,193			2,884,756
.... 북공판소운반		H형,2000×1000×200mm	ton	150.150	7,135	1,071,320	150.150	7,135	1,071,320
.... H - Pile 소운반		250×250×9×14mm	ton	25.932			30.990		
.... H - Pile 소운반		300×305×15×15mm	ton	142.823			142.823		
.... H - Pile 소운반(H-PILE 박기용)		300×305×15×15mm	ton	147.607	10,771	1,589,873	168.363	10,771	1,813,436
.... H - Pile 소운반		440×300×11×18mm	ton	32.407			32.407		
.... H - Pile 소운반		700×300×13×24mm	ton	74.971			74.971		
.. 2-1-2-3 강재사용료						514,333,720			539,659,990
.... H-Pile사용료		1개년,700×300×13×24mm	ton	74.971	767,820	57,564,233	74.971	767,820	57,564,233
.... H-Pile사용료		1개년,440×300×11×18mm	ton	32.407	671,960	21,776,207	32.407	671,960	21,776,207
.... H-Pile사용료		1개년,300×305×15×15mm	ton	96.338	671,960	64,735,282	96.338	671,960	64,735,282
.... H-Pile사용료		1개년,300×305×15×15mm(SM355)	ton	194.092	711,432	138,083,259	194.092	711,432	138,083,259
.... H-Pile사용료		1개년,250×250×9×14mm	ton	25.932	671,960	17,425,266	25.932	671,960	17,425,266
.... H-Pile사용료		매물,300×305×15×15mm	ton	8.739	1,290,251	11,275,503	8.739	1,290,251	11,275,503
.... 북공판사용료		1개년,H형,2000×1000×200mm	ton	150.150	1,355,138	203,473,970	150.150	1,355,138	203,473,970
.... H-Pile사용료		1개년초과,300×305×15×15mm	ton				20.756	981,106	20,363,836
.... H-Pile사용료		1개년초과,250×250×9×14mm	ton				5.058	981,106	4,962,434
.. 2-1-2-4 H-PILE 박기및뽑기						77,447,937			79,328,796
.. 1) H-PILE 박기						40,795,786			40,795,786
.... H-Pile 이음		300×305×15×15mm	개소	85.000	476,830	40,530,550	85	476,830	40,530,550
.... H-Pile 절단		300×305×15×15mm	개소	85.000	2,852	242,420	85	2,852	242,420
.... H-Pile 두부정리		300×305×15×15mm	개소	8.000	2,852	22,816	8	2,852	22,816
.. 2) H-PILE 뽑기						36,652,151			38,533,010
.... H - Pile뽑기		측면,300×305×15×15mm	본	85.000	63,116	5,364,860	113	63,116	7,132,108
.... H - Pile철거		중앙,300×305×15×15mm	m	373.000	14,367	5,358,891	373	14,367	5,358,891
.... H-Pile뽑은후되매우기			m	1,020.000	697	710,940	1,183	697	824,551
.... H-Pile 이음해체		300×305×15×15mm	개소	85.000	296,676	25,217,460	85	296,676	25,217,460
.. 2-1-2-5 주형보설치및철거						112,454,576			112,454,576
.. 1) 주형보설치및철거						18,385,716			18,385,716
... 주형보설치		600~800mm,ℓ=5m이하	본	1.000	232,992	232,992	1	232,992	232,992
... 주형보설치		600~800mm,ℓ=6~8m	본	18.000	256,874	4,623,732	18	256,874	4,623,732
... 주형보설치		600~800mm,ℓ=9~11m	본	22.000	293,267	6,451,874	22	293,267	6,451,874
... 주형보철거		600~800mm,ℓ=5m이하	본	1.000	144,480	144,480	1	144,480	144,480
... 주형보철거		600~800mm,ℓ=6~8m	본	18.000	160,859	2,895,462	18	160,859	2,895,462
... 주형보철거		600~800mm,ℓ=9~11m	본	22.000	183,508	4,037,176	22	183,508	4,037,176
.. 2) 주형보받침설치및철거						10,006,066			10,006,066
... 외측주형보받침보설치		A-1 TYPE,H-300×305	m	31.000	34,162	1,059,022	31	34,162	1,059,022
... 중앙주형보받침보설치		B-1 TYPE,H-440×300	m	158.000	36,234	5,724,972	158	36,234	5,724,972
... 외측주형보받침보철거		A-1 TYPE,H-300×305	m	31.000	17,048	528,488	31	17,048	528,488
... 중앙주형보받침보철거		B-1 TYPE,H-440×300	m	158.000	17,048	2,693,584	158	17,048	2,693,584
.. 3) 주형브레이싱						41,767,325			41,767,325
... 주형보브레이싱설치		X-1 TYPE,단부	개소	105.000	172,469	18,109,245	105	172,469	18,109,245
... 주형보브레이싱설치		X-2 TYPE,중앙부	개소	95.000	138,517	13,159,115	95	138,517	13,159,115
... 주형보브레이싱철거		X-1 TYPE,단부	개소	105.000	60,443	6,346,515	105	60,443	6,346,515
... 주형보브레이싱철거		X-2 TYPE,중앙부	개소	95.000	43,710	4,152,450	95	43,710	4,152,450
.. 4) 토류용영글설치및철거						1,271,730			1,271,730
... 주형보토류용영글설치		X-6 TYPE	개소	15.000	54,359	815,385	15	54,359	815,385
... 주형보토류용영글철거		X-6 TYPE	개소	15.000	30,423	456,345	15	30,423	456,345
.. 5) 주형보받침용영글설치및철거						2,088,900			2,088,900
... 주형보받침용영글설치		G-4 TYPE	개소	15.000	127,640	1,914,600	15	127,640	1,914,600
... 주형보받침용영글철거		G-4 TYPE	개소	15.000	11,620	174,300	15	11,620	174,300
.. 6) 피스브라켓제작설치및철거						16,360,919			16,360,919
... 피스브라켓제작		H-300x305,A-1 Type	개소	13.000	162,573	2,113,449	13	162,573	2,113,449
... 피스브라켓제작		H-300x305,A-2 Type	개소	36.000	179,113	6,448,068	36	179,113	6,448,068
... 피스브라켓설치		H-300×305,A-1 Type	개소	13.000	125,387	1,630,031	13	125,387	1,630,031
... 피스브라켓설치		H-300×305,A-2 Type	개소	36.000	127,847	4,602,492	36	127,847	4,602,492
... 피스브라켓철거		H-300×305,A-1 Type	개소	13.000	27,015	351,195	13	27,015	351,195
... 피스브라켓철거		H-300×305,A-2 Type	개소	36.000	33,769	1,215,684	36	33,769	1,215,684
.. 7) 북공판설치및철거						22,573,920			22,573,920
... 북공판설치		H형,2000×1000×200mm	m2	642.000	18,576	11,925,792	642	18,576	11,925,792
... 북공판철거		H형,2000×1000×200mm	m2	642.000	11,145	7,155,090	642	11,145	7,155,090
... 제작북공설치			m2	3.000	246,030	738,090	3	246,030	738,090
... 제작북공철거			m2	3.000	172,220	516,660	3	172,220	516,660
... 북공택뒷씩우기(아스콘 제외)			m2	312.000	7,174	2,238,288	312	7,174	2,238,288
.. 2-1-2-6 띠장재설치및철거						58,440,146			62,034,674
.. 1) 띠장재설치및철거						35,437,808			38,327,968
... 띠장재설치		H-300×305	m	439.000	27,416	12,035,624	439	27,416	12,035,624
... 띠장재철거		H-300×305	m	439.000	17,048	7,484,072	439	17,048	7,484,072
... 띠장재설치		H-250×250	m	358.000	27,416	9,814,928	423	27,416	11,596,968
... 띠장재철거		H-250×250	m	358.000	17,048	6,103,184	423	17,048	7,211,304
.. 2) 띠장재연결및철거						3,936,529			3,936,529
... 띠장재연결		C-1,H-300x305	개소	43.000	37,003	1,591,129	43	37,003	1,591,129
... 띠장재연결		C-2,H-440x300	개소	12.000	134,684	1,616,208	12	134,684	1,616,208
... 띠장재연결		C-3,H-250x250	개소	24.000	30,383	729,192	24	30,383	729,192
... 띠장재연결철거		C-1,H-300x305	개소	43.000			43		
... 띠장재연결철거		C-2,H-440x300	개소	12.000			12		
... 띠장재연결철거		C-3,H-250x250	개소	24.000			24		
.. 3) 띠장우각부연결및해체						5,223,988			5,223,988
... 띠장우각부연결		D-1 TYPE,H-300×305	개소	28.000	182,103	5,098,884	28	182,103	5,098,884
... 띠장우각부연결해체		D-1 TYPE,H-300×305	개소	28.000	4,468	125,104	28	4,468	125,104
.. 4) 보결이설치및철거						13,841,821			14,546,189
... 철근보결이설치		O-1 TYPE,H-300×305	개소	165.000	10,237	1,689,105	165	10,237	1,689,105
... 영글보결이설치		O-2 TYPE,H-300×305	개소	105.000	48,086	5,049,030	105	48,086	5,049,030
... 철근보결이설치		O-5 TYPE,H-250×250	개소	161.000	9,888	1,591,968	161	9,888	1,591,968
... 영글보결이설치		O-6 TYPE,H-250×250	개소	107.000	18,632	1,993,624	135	18,632	2,515,320
... 철근보결이철거		O-1 TYPE,H-300×305	개소	165.000	5,941	980,265	165	5,941	980,265
... 영글보결이철거		O-2 TYPE,H-300×305	개소	105.000	8,412	883,260	105	8,412	883,260
... 철근보결이철거		O-5 TYPE,H-250×250	개소	161.000	5,941	956,501	161	5,941	956,501
... 영글보결이철거		O-6 TYPE,H-250×250	개소	107.000	6,524	698,068	135	6,524	880,740
.. 2-1-2-7 버팀보설치및철거		사보감포함				139,596,412			139,596,412
.. 1) 버팀보설치및철거						53,440,668			53,440,668
... 버팀보 제작설치		H-300×305,한면제작	개소	80.000	95,108	7,608,640	80	95,108	7,608,640
... 버팀보설치		3m이하	본	28.000	184,384	5,162,752	28	184,384	5,162,752
... 버팀보설치		3-5m이하	본	60.000	184,384	11,063,040	60	184,384	11,063,040
... 버팀보설치		6-8m 이하	본	60.000	203,439	12,206,340	60	203,439	12,206,340
... 버팀보철거		3m이하	본	28.000	112,567	3,151,876	28	112,567	3,151,876
... 버팀보철거		3-5m이하	본	60.000	112,567	6,754,020	60	112,567	6,754,020
... 버팀보철거		6-8m 이하	본	60.000	124,900	7,494,000	60	124,900	7,494,000
.. 2) 버팀보연결및해체						6,781,360			6,781,360
... 버팀보 연결설치		S-2 TYPE,H-300×305	개소	40.000	100,368	4,014,720	40	100,368	4,014,720
... 버팀보 연결철거		S-2 TYPE,H-300×305	개소	40.000	69,166	2,766,640	40	69,166	2,766,640
.. 3) 화타쌓기제작설치및철거						73,328,624			73,328,624
... 화타쌓기제작및설치		K-1 TYPE	개소	160.000	441,520	70,643,200	160	441,520	70,643,200

내역코드

내역코드	공종명	규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1회)	
					단가	금액		단가	금액
1-1-20-10-20-70-30-20	6	... 화타채기제작및설치	K-2 TYPE	개소	28.000	95,908	28	95,908	2,685,424
1-1-20-10-20-70-30-30	6	... 화타채기철거	K-1 TYPE	개소	160.000		160		
1-1-20-10-20-70-30-40	6	... 화타채기철거	K-2 TYPE	개소	28.000		28		
1-1-20-10-20-70-40	5	.. 4) JACK설치및철거				6,045,760			6,045,760
1-1-20-10-20-70-40-10	6	... JACK 설치	스크류잭,1000kN	개소	80.000	75,572	80	75,572	6,045,760
1-1-20-10-20-70-40-20	6	... JACK 철거	스크류잭,1000kN	개소	80.000		80		
1-1-20-10-20-80	4	.. 2-1-2-8 보강재설치및철거				145,327,477			145,327,477
1-1-20-10-20-80-10	5	.. 1) c-형강설치및철거				49,739,975			49,739,975
1-1-20-10-20-80-10-10	6	... c-형강설치	17개년,380×100×10.5×16mm	m	765.000	46,129	765	46,129	35,288,685
1-1-20-10-20-80-10-20	6	... c-형강철거	380×100×10.5×16mm	m	765.000	8,328	765	8,328	6,370,920
1-1-20-10-20-80-10-30	6	... c-형강중간말뚝연결	F-1 TYPE	개소	146.000	55,345	146	55,345	8,080,370
1-1-20-10-20-80-10-40	6	... c-형강중간말뚝연결해체	F-1 TYPE	개소	146.000		146		
1-1-20-10-20-80-20	5	.. 2) L-형강설치및철거				33,364,550			33,364,550
1-1-20-10-20-80-20-10	6	... L-형강설치	17개년,90×90×10mm	m	1,066.000	10,433	1,066	10,433	11,121,578
1-1-20-10-20-80-20-20	6	... L-형강철거	90×90×10mm	m	1,066.000	2,024	1,066	2,024	2,157,584
1-1-20-10-20-80-20-30	6	... 버팀보보강설치	B-4 TYPE,H-300×305	개소	140.000	33,534	140	33,534	4,694,760
1-1-20-10-20-80-20-40	6	... 버팀보보강설치	B-5 TYPE,H-300×305	개소	104.000	45,984	104	45,984	4,782,336
1-1-20-10-20-80-20-50	6	... 버팀보보강설치	B-6 TYPE,H-300×305	개소	156.000	59,295	156	59,295	9,250,020
1-1-20-10-20-80-20-60	6	... 버팀보보강철거	B-4 TYPE,H-300×305	개소	140.000	2,234	140	2,234	312,760
1-1-20-10-20-80-20-70	6	... 버팀보보강철거	B-5 TYPE,H-300×305	개소	104.000	3,351	104	3,351	348,504
1-1-20-10-20-80-20-80	6	... 버팀보보강철거	B-6 TYPE,H-300×305	개소	156.000	4,468	156	4,468	697,008
1-1-20-10-20-80-30	5	.. 3) 중간파일브레이싱				18,337,412			18,337,412
1-1-20-10-20-80-30-10	6	... L-형강설치	17개년,90×90×10mm	m	428.000	10,433	428	10,433	4,465,324
1-1-20-10-20-80-30-20	6	... L-형강철거	90×90×10mm	m	428.000	2,024	428	2,024	866,272
1-1-20-10-20-80-30-30	6	... 중간파일브레이싱설치	G-2 Type	개소	102.000	123,040	102	123,040	12,550,080
1-1-20-10-20-80-30-40	6	... 중간파일브레이싱철거	G-2 Type	개소	102.000	4,468	102	4,468	455,736
1-1-20-10-20-80-40	5	.. 4) U볼트설치및철거				7,566,764			7,566,764
1-1-20-10-20-80-40-10	6	... U-볼트설치	17개년,U-1 TYPE,H-300+ c-380	개소	60.000	56,449	60	56,449	3,386,940
1-1-20-10-20-80-40-20	6	... U-볼트설치	17개년,U-6TYPE, c-380+ c-380	개소	64.000	56,653	64	56,653	3,625,792
1-1-20-10-20-80-40-30	6	... U-볼트철거		개소	124.000	4,468	124	4,468	554,032
1-1-20-10-20-80-50	5	.. 5) 스티프너설치및해체				528,304			528,304
1-1-20-10-20-80-50-10	6	... 스티프너설치	I-1 TYPE,H-300×306	개소	56.000	9,434	56	9,434	528,304
1-1-20-10-20-80-50-20	6	... 스티프너철거	I-1 TYPE,H-300×305	개소	56.000		56		
1-1-20-10-20-80-60	5	.. 6) 중간말뚝				35,790,472			35,790,472
1-1-20-10-20-80-60-10	6	... 보조파일제작	B2 TYPE	개소	16.000	1,193,187	16	1,193,187	19,090,992
1-1-20-10-20-80-60-20	6	... 보조파일설치	B2 TYPE	개소	16.000	605,792	16	605,792	9,692,672
1-1-20-10-20-80-60-30	6	... 보조파일철거	B2 TYPE	개소	16.000	98,810	16	98,810	1,580,960
1-1-20-10-20-80-60-40	6	... 중간말뚝개구부마감	상부슬래브	개소	24.000	167,512	24	167,512	4,020,288
1-1-20-10-20-80-60-50	6	... 중간말뚝방수처리	B TYPE,하부슬래브	개소	24.000	58,565	24	58,565	1,405,560
1-1-20-10-20-90	4	.. 2-1-2-9 토류판설치및철거				193,878,736			202,779,584
1-1-20-10-20-90-10	5	... 목재토류판설치	T = 6cm,1개년초과	m2	76.000	68,316	76	68,316	5,192,016
1-1-20-10-20-90-20	5	... 강재토류판설치	T=1.2mm,1개년초과	m2	1,612.000	86,416	1,715	86,416	148,203,440
1-1-20-10-20-90-30	5	... 토류판철거	각종(표준시장)	m2	1,688.000	29,256	1,688	29,256	49,384,128
1-1-20-10-20-100	4	.. 2-1-2-10 어스앵카				124,190,494			124,190,494
1-1-20-10-20-100-10	5	... 어스앵커천공및강선삽입	토사,D105mm	m	565.000	53,659	565	53,659	30,317,335
1-1-20-10-20-100-20	5	... 어스앵커천공및강선삽입	통화암,D105mm	m	232.000	31,361	232	31,361	7,275,752
1-1-20-10-20-100-30	5	... PC강선제작	φ12.7mm,4가닥	공	88.000	113,202	88	113,202	9,961,776
1-1-20-10-20-100-40	5	... 어스앵커그라우팅		공	88.000	108,904	88	108,904	9,583,552
1-1-20-10-20-100-50	5	... PC콘조립 및 인장	7mm	공	88.000	100,275	88	100,275	8,824,200
1-1-20-10-20-100-60	5	... 지압판제작설치	BasePlate	개소	88.000	385,440	88	385,440	33,918,720
1-1-20-10-20-100-70	5	... 지압판철거	BasePlate	개소	88.000	211,138	88	211,138	18,580,144
1-1-20-10-20-100-80	5	... 강선제거(제거식)	D12.7mm,4가닥	공	88.000	51,564	88	51,564	4,537,632
1-1-20-10-20-100-90	5	... 장비조립및해체		회	1.000	1,191,383	1	1,191,383	1,191,383
1-1-20-10-20-110	4	.. 2-1-2-11 작업구 및 진입부복공				55,051,137			55,051,137
1-1-20-10-20-110-10	5	... 작업구설치		개소	1.000	1,995,389	1	1,995,389	1,995,389
1-1-20-10-20-110-20	5	... 작업구철거		개소	1.000	1,396,772	1	1,396,772	1,396,772
1-1-20-10-20-110-30	5	... 진입부복공설치		m	36.000	831,468	36	831,468	29,932,848
1-1-20-10-20-110-40	5	... 진입부복공철거		m	36.000	215,698	36	215,698	7,765,128
1-1-20-10-20-110-50	5	... 안전난간설치및철거		개소	50.000	279,220	50	279,220	13,961,000
1-1-20-10-20-120	4	.. 2-1-2-12 소일시멘트				8,315,240			8,315,240
1-1-20-10-20-120-10	5	... 소일시멘트	시멘트혼합,1 : 15	m3	40.000	207,881	40	207,881	8,315,240
1-1-20-10-30	3	2-1-3. 지반보강공				142,316,122			142,316,122
1-1-20-10-30-10	4	.. 2-1-3-1 차수그라우팅				142,316,122			142,316,122
1-1-20-10-30-10-10	5	... 차수보강공	토사,D1,000×C.T.C 800	m	1,553.000	86,238	1,553	86,238	133,927,614
1-1-20-10-30-10-20	5	... 차수보강공	통화암,D1,000×C.T.C 800	m	142.000	59,074	142	59,074	8,388,508
1-1-20-10-40	3	2-1-4. 구조물및방수공				886,015,376			886,015,376
1-1-20-10-40-10	4	.. 2-1-4-1 구조물공				740,933,244			740,933,244
1-1-20-10-40-10-10	5	.. 1) 콘크리트타설				37,144,683			37,144,683
1-1-20-10-40-10-10-10	6	... 바닥콘크리트타설	무근, fck=18MPa (표준시장)	m3	97.000	25,145	97	25,145	2,439,065
1-1-20-10-40-10-10-20	6	... 구체콘크리트타설	철근, fck=30MPa (표준시장)	m3	1,877.000	16,851	1,877	16,851	31,629,327
1-1-20-10-40-10-10-30	6	... 콘크리트양생	무근구조물 (표준시장)	m3	97.000	3,927	97	3,927	380,919
1-1-20-10-40-10-10-40	6	... 콘크리트양생	철근구조물 (표준시장)	m3	1,877.000	1,436	1,877	1,436	2,695,372
1-1-20-10-40-10-20	5	.. 2) 거푸집설치				199,008,435			199,008,435
1-1-20-10-40-10-20-10	6	... 거푸집/유로폼	간단,H=0~7m(표준시장)	m2	10.000	31,787	10	31,787	317,870
1-1-20-10-40-10-20-20	6	... 거푸집/유로폼	복잡,H=0~7m(표준시장)	m2	4,136.000	47,144	4,136	47,144	194,987,584
1-1-20-10-40-10-20-30	6	... 거푸집(매입형철망)		m2	87.000	42,563	87	42,563	3,702,981
1-1-20-10-40-10-30	5	.. 3) 강관비계				20,758,678			20,758,678
1-1-20-10-40-10-30-10	6	... 시스템비계	10m이하 3개월	m2	893.000	23,246	893	23,246	20,758,678
1-1-20-10-40-10-40	5	.. 4) 강관동바리				95,160,390			95,160,390
1-1-20-10-40-10-40-10	6	... 시스템동바리	설치간격 0.6m이하, 5m초과 ~10m이하	공/m3	3,315.000	28,706	3,315	28,706	95,160,390
1-1-20-10-40-10-50	5	.. 5) 시공이음면정리				2,576,070			2,576,070
1-1-20-10-40-10-50-10	6	... 시공이음면정리(레이탄스제거)	수평	m2	282.000	9,135	282	9,135	2,576,070
1-1-20-10-40-10-60	5	.. 6) 버팀목설치				4,909,000			4,909,000
1-1-20-10-40-10-60-10	6	... 버팀목설치	φ200×600mm	개소	200.000	24,545	200	24,545	4,909,000
1-1-20-10-40-10-70	5	.. 7) 스페이서				6,724,266			6,724,266
1-1-20-10-40-10-70-10	6	... 스페이서	벽체용	m2	3,302.000	1,662	3,302	1,662	5,487,924
1-1-20-10-40-10-70-20	6	... 스페이서	슬라브 및 기초	m2	1,734.000	713	1,734	713	1,236,342
1-1-20-10-40-10-80	5	.. 8) 철근가공및조립				322,069,927			322,069,927
1-1-20-10-40-10-80-10	6	... 철근가공및조립	TYPE-1(표준시장)	ton	2,442	641,309	2	641,309	1,566,076
1-1-20-10-40-10-80-20	6	... 철근가공및조립	TYPE-3(표준시장)	ton	397,465	806,370	397	806,370	320,503,851
1-1-20-10-40-10-90	5	.. 9) 커플러				3,755,136			3,755,136
1-1-20-10-40-10-90-10	6	... 커플러설치	H29mm	개	240.000	13,652	240	13,652	3,276,480
1-1-20-10-40-10-90-20	6	... 커플러설치	H19mm	개	64.000	7,479	64	7,479	478,656
1-1-20-10-40-10-100	5	.. 10 배수시설				2,785,498			2,785,498
1-1-20-10-40-10-100-10	6	... 배수파이프	P.V.C. φ100mm	m	92.000	11,204	92	11,204	1,030,768
1-1-20-10-40-10-100-20	6	... 차수턱설치	200×200mm	m	30.000	58,491	30	58,491	1,754,730
1-1-20-10-40-10-110	5	.. 11) 부대시설				46,041,161			46,041,161
1-1-20-10-40-10-110-10	6	... 나선형계단설치	스텐레스	m	30.000	660,753	30	660,753	19,822,590
1-1-20-10-40-10-110-20	6	... 안전망사다리설치	스텐레스	m	11.000	146,498	11	146,498	1,611,478
1-1-20-10-40-10-110-30	6	... 사다리설치(매입형)	스텐레스	m	6.000	84,678	6	84,678	508,068
1-1-20-10-40-10-110-40	6	... Hoist Rail설치	I-200x100x7x10	m	17.000	134,072	17	134,072	2,279,224
1-1-20-10-40-10-110-50	6	... 난간설치	수평	m	21.000	151,736	21	151,736	3,186,456
1-1-20-10-40-10-110-60	6	... 출입문설치	1000×2000(방화문)	개소	6.000	551,787	6	551,787	3,310,722
1-1-20-10-40-10-110-70	6	... 출입문설치	2500×2000(방화문)	개소	2.000	551,787	2	551,787	1,103,574
1-1-20-10-40-10-110-80	6	... 다웰바설치	D25×600mm	개	171.000	17,197	171	17,197	2,940,687

내역코드

내역코드	공종명	규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1회)		
					단가	금액		단가	금액	
1-1-20-10-40-20-10-10	6	상부보호모터	1,3,T=50mm	m2	530.000	34,723	18,403,190	530	34,723	18,403,190
1-1-20-10-40-20-10-20	6	하부보호모터	1,3,T=30mm	m2	530.000	30,032	15,916,960	530	30,032	15,916,960
1-1-20-10-40-20-10-30	6	바닥고르기모터	1,3,T=10mm	m2	530.000	18,537	9,824,610	530	18,537	9,824,610
1-1-20-10-40-20-10-40	6	방수시트	상,하부,T=3.0mm	m2	1,205.000	34,625	41,723,125	1,205	34,625	41,723,125
1-1-20-10-40-20-10-50	6	방수시트	상,하부보강부,T=3.0mm	m2	51.000	36,603	1,866,753	51	36,603	1,866,753
1-1-20-10-40-20-10-60	6	방수시트	벽체,T=3.0mm	m2	1,076.000	36,603	39,384,828	1,076	36,603	39,384,828
1-1-20-10-40-20-10-70	6	방수시트	벽체보강부,T=3.0mm	m2	66.000	36,603	2,415,798	66	36,603	2,415,798
1-1-20-10-40-20-10-80	6	방수보호재설치	T=10mm	m2	1,050.000	6,431	6,752,550	1,050	6,431	6,752,550
1-1-20-10-40-20-10-90	6	지수판설치	200×5	m	409.000	21,502	8,794,318	409	21,502	8,794,318
1-1-20-10-50	3	2-1-5. 지장물보호및복구공					161,910,199			103,956,827
1-1-20-10-50-10	4	2-1-5-1 지장물 보호공					96,454,953			38,501,581
1-1-20-10-50-10-10	5	상수관보호공	총방향,D100~350mm	m	27.000	393,365	10,620,855		393,365	
1-1-20-10-50-10-20	5	상수관보호공	총방향,D800~900mm	m	112.000	342,293	38,336,816		342,293	
1-1-20-10-50-10-30	5	하수관보호공	횡방향,D400~700mm	m	33.000	272,597	8,995,701		272,597	
1-1-20-10-50-10-40	5	도시가스관보호공	총방향,300mm이하	m	27.000	240,733	6,499,791	27	240,733	6,499,791
1-1-20-10-50-10-50	5	통신케이블보호공	총방향,6CD	m	145.000	220,702	32,001,790	145	220,702	32,001,790
1-1-20-10-50-20	4	2-1-5-2 지장물 복구공					65,455,246			65,455,246
1-1-20-10-50-20-10	5	상수관복구공	D700mm이하,H=7.5m이하	m	27.000	465,587	12,570,849	27	465,587	12,570,849
1-1-20-10-50-20-20	5	상수관복구공	D800~1,500mm이하,H=2.5m이하	m	112.000	304,262	34,077,344	112	304,262	34,077,344
1-1-20-10-50-20-30	5	하수관복구공	D400mm	m	33.000	53,019	1,749,627	33	53,019	1,749,627
1-1-20-10-50-20-40	5	도시가스관복구공	D300mm이하,H=2.5m이하	m	27.000	209,103	5,645,781	27	209,103	5,645,781
1-1-20-10-50-20-50	5	통신관복구공	2PVC	m	145.000	78,701	11,411,645	145	78,701	11,411,645
1-1-20-10-60	3	2-1-6. 노면복구공					22,598,120			22,598,120
1-1-20-10-60-10	4	2-1-6-1 아스콘포장					15,239,895			15,239,895
1-1-20-10-60-10-10	5	동상방지충포설및다짐	T=30cm(표준시장)	m3	137.000	4,454	610,198	137	4,454	610,198
1-1-20-10-60-10-20	5	보조기충포설및다짐	T=20cm(표준시장)	m3	91.000	4,859	442,169	91	4,859	442,169
1-1-20-10-60-10-30	5	프라이코팅	RSC-3,75t/a	m2	456.000	608	277,248	456	608	277,248
1-1-20-10-60-10-40	5	기충포설및다짐	T=10cm(표준시장)	m2	456.000	17,728	8,083,968	456	17,728	8,083,968
1-1-20-10-60-10-50	5	택코팅	RSC-4,30t/a	m2	456.000	268	122,208	456	268	122,208
1-1-20-10-60-10-60	5	중간충포설및다짐	T=6cm(표준시장)	m2	456.000	890	405,840	456	890	405,840
1-1-20-10-60-10-70	5	택코팅	RSC-4,30t/a	m2	456.000	268	122,208	456	268	122,208
1-1-20-10-60-10-80	5	표충포설및다짐	T=5cm(표준시장)	m2	456.000	890	405,840	456	890	405,840
1-1-20-10-60-10-90	5	철삭후아스팔트덧씌우기	T=5cm	m2	1,881.000	2,536	4,770,216	1,881	2,536	4,770,216
1-1-20-10-60-20	4	2-1-6-2 보도포장					1,986,528			1,986,528
1-1-20-10-60-20-10	5	투수블록	T=6cm	m2	96.000	20,693	1,986,528	96	20,693	1,986,528
1-1-20-10-60-30	4	2-1-6-3 경계석설치					2,491,873			2,491,873
1-1-20-10-60-30-10	5	보차도경계석설치	화강암,250×300×1,000mm,직선	m	31.000	65,365	2,026,315	31	65,365	2,026,315
1-1-20-10-60-30-20	5	도로경계석설치	화강암,150×150×150×1,000mm	m	31.000	15,018	465,558	31	15,018	465,558
1-1-20-10-60-40	4	2-1-6-4 우수받이					1,874,464			1,874,464
1-1-20-10-60-40-10	5	PE우수받이설치	410×510×940mm	조	2.000	176,585	353,170	2	176,585	353,170
1-1-20-10-60-40-20	5	원심력철근콘크리트관	D300mm	m	31.000	49,074	1,521,294	31	49,074	1,521,294
1-1-20-10-60-50	4	2-1-6-5 L형측구					1,005,360			1,005,360
1-1-20-10-60-50-10	5	콘크리트타설	무근, fck=21MPa(표준시장)	m3	4.000	26,238	104,952	4	26,238	104,952
1-1-20-10-60-50-20	5	콘크리트양생	무근구조물(표준시장)	m3	4.000	3,927	15,708	4	3,927	15,708
1-1-20-10-60-50-30	5	목재거푸집	4회,H=0~7m이하	m2	12.000	73,725	884,700	12	73,725	884,700
1-1-20-10-70	3	2-1-7. 광자가량(ITS) 이설								204,337,877
1-1-20-10-70-10	4	2-1-7-1 토공								949,105
1-1-20-10-70-10-10	5	토사터파기	불량(표준시장)	m3				65	2,092	135,980
1-1-20-10-70-10-20	5	되매우기및다짐	소형장비(표준시장)	m3				45	9,297	418,365
1-1-20-10-70-10-30	5	사토처리	토사,0~2.0m,덤프24톤,L=31.5km	m3				20	19,738	394,760
1-1-20-10-70-20	4	2-1-7-2 광자가량(ITS) 임시이설								75,656,034
1-1-20-10-70-20-30	5	1. 이설	(임시)							69,786,929
1-1-20-10-70-20-30-10		광케이블 포설	OF-SM-96CORE (가공)	m				178	13,601	2,420,978
1-1-20-10-70-20-30-20		광케이블 포설	OF-SM-48CORE (가공)	m				178	9,785	1,741,730
1-1-20-10-70-20-30-30		광케이블 포설	OF-SM-16CORE (가공)	m				178	9,063	1,613,214
1-1-20-10-70-20-30-40		광접속함체	JC 96C	대				2	839,296	1,678,592
1-1-20-10-70-20-30-50		광접속함체	JC 48C	대				2	760,722	1,521,444
1-1-20-10-70-20-30-60		광접속함체	JC 24C	대				2	691,970	1,383,940
1-1-20-10-70-20-30-70		광케이블 절체접속	72c 이상	코아				192	132,783	25,494,336
1-1-20-10-70-20-30-80		광케이블 절체접속	13~48C 이하	코아				128	171,359	21,933,952
1-1-20-10-70-20-30-90		케이블 바인딩		m				534	3,138	1,675,692
1-1-20-10-70-20-30-100		조가선 설치		m				534	4,907	2,620,338
1-1-20-10-70-20-30-110		밴드 설치		개				7	34,134	238,938
1-1-20-10-70-20-30-120		클램프 설치		개				7	17,173	120,211
1-1-20-10-70-20-30-130		입상관 설치		기				2	70,153	140,306
1-1-20-10-70-20-30-140		IP주 설치		기				7	851,730	5,962,110
1-1-20-10-70-20-30-150		맨홀 설치		기				2	620,574	1,241,148
1-1-20-10-70-20-40	5	2. 철거								5,869,105
1-1-20-10-70-20-40-10		광케이블 철거	(임시)	m				178	6,800	1,210,400
1-1-20-10-70-20-40-20		광케이블 철거	OF-SM-96CORE (가공)	m				178	4,893	870,954
1-1-20-10-70-20-40-30		광케이블 철거	OF-SM-48CORE (가공)	m				178	4,532	806,696
1-1-20-10-70-20-40-40		IP주 철거	OF-SM-16CORE (가공)	기				7	425,865	2,981,055
1-1-20-10-70-30	4	2-1-7-3 광자가량(ITS) 최종이설								126,530,278
1-1-20-10-70-30-10	5	1. 이설	(최종)							119,589,173
1-1-20-10-70-30-10-10		광케이블 포설	OF-SM-96CORE (지중)	m				688	12,387	8,522,256
1-1-20-10-70-30-10-20		광케이블 포설	OF-SM-48CORE (지중)	m				281	8,572	2,408,732
1-1-20-10-70-30-10-30		광케이블 포설	OF-SM-16CORE (지중)	m				281	7,850	2,205,850
1-1-20-10-70-30-10-40		광접속함체	JC 96C	대				2	839,296	1,678,592
1-1-20-10-70-30-10-50		광접속함체	JC 48C	대				2	760,722	1,521,444
1-1-20-10-70-30-10-60		광접속함체	JC 24C	대				2	691,970	1,383,940
1-1-20-10-70-30-10-70		광케이블 절체접속	72c 이상	코아				192	132,783	25,494,336
1-1-20-10-70-30-10-80		광케이블 절체접속	13~48C 이하	코아				128	171,359	21,933,952
1-1-20-10-70-30-10-90		광케이블 식별		케이블				3	180,081	540,243
1-1-20-10-70-30-10-100		광케이블 시험	접속후	코아				320	75,104	24,033,280
1-1-20-10-70-30-10-110		광케이블 최종시험		코아				160	150,209	24,033,440
1-1-20-10-70-30-10-120		견인선 포설		m				660	1,892	1,248,720
1-1-20-10-70-30-10-130		광케이블 표지판		매				10	26,559	265,590
1-1-20-10-70-30-10-140		스파이럴슬리브 설치	1m	개소				10	16,382	163,820
1-1-20-10-70-30-10-150		FC 전선관 설치	Φ100mm	m				110	20,190	2,220,900
1-1-20-10-70-30-10-160		PE 전선관 설치	Φ28mm*4	m				110	11,680	1,284,800
1-1-20-10-70-30-10-170		관구마개 설치	φ100-4	개				18	30,406	547,308
1-1-20-10-70-30-10-180		경고테이프설치		m				110	927	101,970
1-1-20-10-70-30-20	5	2. 철거	(최종)							6,941,105
1-1-20-10-70-30-20-10		광케이블 철거	OF-SM-96CORE (지중)	m				688	6,194	4,261,472
1-1-20-10-70-30-20-20		광케이블 철거	OF-SM-48CORE (지중)	m				281	4,286	1,204,366
1-1-20-10-70-30-20-30		광케이블 철거	OF-SM-16CORE (지중)	m				281	3,925	1,102,925
1-1-20-10-70-30-20-40		맨홀 철거		기				2	186,171	372,342
1-1-20-10-70-40	4	2-1-7-4 노면복구공	(최종)							1,202,460
1-1-20-10-70-40-10	5	보조기충포설및다짐	인력식 소규모장비	m3				1	9,559	9,559
1-1-20-10-70-40-20	5	보조기충운반(현장-적지장)	D/T 6.0Ton, L=2.0km	m3				1	16,478	16,478
1-1-20-10-70-40-30	5	보조기충운반(적지장->현장)	D/T 6.0Ton, L=2.0km	m3				1	16,121	16,121
1-1-20-10-70-40-40	5	프라이코팅	RSC-3,75t/a	m2				4	608	2,432
1-1-20-10-70-40-50	5	아스팔트 표층(소파보수)	C-TYPE, 30m³/일초과	m2				4	57,394	229,576
1-1-20-10-70-40-60		아스팔트포장 절단		m				20	2,409	48,180
1-1-20-10-70-40-70	5	아스팔트포장 깨기	T=30cm미만(표준시장)	m3				2	12,802	25,604
1-1-20-10-70-40-80	5	페아스콘운반(현장-적지장)	B.H 0.4m³+D.T 6ton, L=2km	m3				1	21,305	21,305
1-1-20-10-70-40-90	5	페아스콘 상차	페아스콘	m3				1	5,485	5,485
1-1-20-10-70-40-100	5	보도포장(투수블록)	T=6cm	m2				40	20,693	827,720
1-1-20-										

내역코드	공종명	규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1회)	
					단가	금액		단가	금액
1-1-20-20-10-10-10	5	... 1) 연직경굴착	CB3 (굴진장속소 1.0m+선대구경+L/D))			36,003,081			36,003,081
1-1-20-20-10-10-10-10	6	... 연직경굴착	굴진장 1.2m 미만,제어발파(CB3)	m3	267.000	134,843	267	134,843	36,003,081
1-1-20-20-10-10-20	5	... 2) 연직경굴착	CB5 (전자+비전기조합)			105,472,950			105,472,950
1-1-20-20-10-10-20-10	6	... 연직경굴착	굴진장 1.2m 미만,제어발파(CB5)	m3	550.000	191,769	550	191,769	105,472,950
1-1-20-20-10-20	4	. 2-2-1-2 벽력처리				28,876,132			28,876,132
1-1-20-20-10-20-10	5	.. 1) 벽력적재 및 인양				15,776,064			15,776,064
1-1-20-20-10-20-10-10	6	... 벽력적재및인양	호이스트,굴삭기0.4m'	m3	898.000	17,568	898	17,568	15,776,064
1-1-20-20-10-20-20	5	.. 2) 경외벽력처리				12,138,016			12,138,016
1-1-20-20-10-20-20-10	6	... 경외벽력처리	호이스트,굴삭기0.4m'	m3	352.000	34,483	352	34,483	12,138,016
1-1-20-20-10-20-20-20	6	... 경외벽력처리	호이스트,굴삭기0.4m'(풍화암, L=24.3km)	m3					
1-1-20-20-10-20-20-30	6	... 경외벽력처리	호이스트,굴삭기0.4m'(연암, L=24.3km)	m3					
1-1-20-20-10-20-30	5	.. 3) 경외벽력처리	암매각			962,052			962,052
1-1-20-20-10-20-30-10	6	... 경외벽력처리	호이스트,굴삭기0.4m',암매각	m3	546.000	1,762	546	1,762	962,052
1-1-20-20-10-30	4	. 2-2-1-3 숏크리트				19,793,980			19,793,980
1-1-20-20-10-30-10	5	.. 1) 숏크리트타설	연직경			19,623,580			19,623,580
1-1-20-20-10-30-10-10	6	... 숏크리트타설	강섬유보강,연직경	m3	113.000	173,660	113	173,660	19,623,580
1-1-20-20-10-30-20	5	.. 2) 숏크리트반발재처리				170,400			170,400
1-1-20-20-10-30-20-10	6	... 벽력적재 및 인양(호이스트)	숏크리트반발재	m3	10.000	17,040	10	17,040	170,400
1-1-20-20-10-40	4	. 2-2-1-4 감지보 제작 및 설치				14,956,109			14,956,109
1-1-20-20-10-40-10	5	... 격자지보제작및설치	연직경,LG-50×20×30mm	조	8.000	1,370,878	8	1,370,878	10,967,024
1-1-20-20-10-40-20	5	... 격자지보제작및설치	연직경,LG-70×20×30mm	조	3.000	1,329,695	3	1,329,695	3,989,085
1-1-20-20-10-50	4	. 2-2-1-5 락볼트				6,717,042			6,717,042
1-1-20-20-10-50-10	5	.. 1) 락볼트설치				6,717,042			6,717,042
1-1-20-20-10-50-10-10	6	... 연직경 락볼트설치	연직경,D25×4.0m	개	206.000	32,607	206	32,607	6,717,042
1-1-20-20-10-60	4	. 2-2-1-6 구조물공				308,557,715			308,557,715
1-1-20-20-10-60-10	5	.. 1) 콘크리트라이닝				247,831,211			247,831,211
1-1-20-20-10-60-10-10	6	... 라이닝콘크리트타설	철근,펌프카타설,fck=27MPa(표준시장)	m3	742.000	16,851	742	16,851	12,503,442
1-1-20-20-10-60-10-20	6	... 바닥콘크리트타설	철근,fck=27MPa(표준시장)	m3	24.000	19,370	24	19,370	464,880
1-1-20-20-10-60-10-30	6	... 기초콘크리트타설	무근,fck=18MPa(표준시장)	m3	5.000	17,492	5	17,492	87,460
1-1-20-20-10-60-10-40	6	... 콘크리트양생	무근구조물(표준시장)	m3	766.000	3,927	766	3,927	3,008,082
1-1-20-20-10-60-10-50	6	... 콘크리트양생	철근구조물(표준시장)	m3	5.000	1,436	5	1,436	7,180
1-1-20-20-10-60-10-60	6	... 철근가공및조립	TYPE-2(표준시장)	ton	49.030	727,403	49	727,403	35,664,568
1-1-20-20-10-60-10-70	6	... 스페이서	벽체용	m2	1,921.000	1,662	1,921	1,662	3,192,702
1-1-20-20-10-60-10-80	6	... 스페이서	슬라브 및 기초	m2	41.000	713	41	713	29,233
1-1-20-20-10-60-10-90	6	... 원형목재거푸집	3회,H = 0~7m이하	m2	879.000	115,773	879	115,773	101,764,467
1-1-20-20-10-60-10-100	6	... 시스템동바리	설치간격 0.6m이하, 5m초과 ~10m이하	평/m3	1,581.000	28,706	1,581	28,706	45,384,186
1-1-20-20-10-60-10-110	6	... 강관비계	10m이하,3개월(표준시장)	m2	879.000	20,906	879	20,906	18,376,374
1-1-20-20-10-60-10-120	6	... 나선형계단설치	스텐레스	m	39.000	660,753	39	660,753	25,769,367
1-1-20-20-10-60-10-130	6	... 안전망사다리설치	스텐레스	m	5.000	146,498	5	146,498	732,490
1-1-20-20-10-60-10-140	6	... 사다리설치(매입형)	스텐레스	m	10.000	84,678	10	84,678	846,780
1-1-20-20-10-60-20	5	.. 2) 철근가공및조립				36,680,023			36,680,023
1-1-20-20-10-60-20-10	6	... 철근가공및조립	TYPE-2(표준시장)	ton	50.426	727,403	50	727,403	36,680,023
1-1-20-20-10-60-30	5	.. 3) 방수및배수공				6,932,852			6,932,852
1-1-20-20-10-60-30-10	6	... 일체형시트방수	T=1.2mm,부직포,400g/m'(표준시장)	m2	431.000	14,965	431	14,965	6,449,915
1-1-20-20-10-60-30-20	6	... 유도관부설	판형다발관,300형	m	61.000	7,917	61	7,917	482,937
1-1-20-20-10-60-40	5	.. 4) 시공이음				9,403,242			9,403,242
1-1-20-20-10-60-40-10	6	... 지수판설치	320×2T	m	261.000	21,442	261	21,442	5,596,362
1-1-20-20-10-60-40-20	6	... 신축이음(라이닝)	조인트프로파일	m	220.000	17,304	220	17,304	3,806,880
1-1-20-20-10-60-50	5	.. 5) 전단키				6,909,900			6,909,900
1-1-20-20-10-60-50-10	6	... 터파기	연암(표준시장)	m3	31.000	36,041	31	36,041	1,117,271
1-1-20-20-10-60-50-20	6	... 강섬유숏크리트타설		m3	12.000	191,669	12	191,669	2,300,028
1-1-20-20-10-60-50-30	6	... 콘크리트타설	철근,펌프카타설,fck=27MPa(표준시장)	m3	16.000	16,851	16	16,851	269,616
1-1-20-20-10-60-50-40	6	... 콘크리트양생	무근구조물 (표준시장)	m3	16.000	3,927	16	3,927	62,832
1-1-20-20-10-60-50-50	6	... 배수파이프	P.V.C. ø100mm	m	58.000	11,204	58	11,204	649,832
1-1-20-20-10-60-50-60	6	... 유공관삽석재용		m3	2.000	44,079	2	44,079	88,158
1-1-20-20-10-60-50-70	6	... 일체형시트방수	T=1.2mm,부직포,400g/m'(표준시장)	m2	94.000	14,965	94	14,965	1,406,710
1-1-20-20-10-60-50-80	6	... 철근가공및조립	TYPE-2(표준시장)	ton	1.396	727,403	1	727,403	1,015,453
1-1-20-20-10-60-60	5	.. 6) 암반청소				800,487			800,487
1-1-20-20-10-60-60-10	6	... 터널바닥 암반청소	바닥/인버트	m2	29.000	27,603	29	27,603	800,487
1-1-20-20-20	3	2-2-2. 연직경가시설				570,593,180			570,593,180
1-1-20-20-20-10	4	. 2-2-2-1 토공				65,823,030			65,823,030
1-1-20-20-20-10-10	5	.. 1) 줄파기				3,512,640			3,512,640
1-1-20-20-20-10-10-10	6	... 비포장구간줄파기	측면파일 H=1.50m,B=1.50m	m	30.000	117,088	30	117,088	3,512,640
1-1-20-20-20-10-20	5	.. 2) 굴착및상차	복공구간			16,655,920			16,655,920
1-1-20-20-20-10-20-10	6	... 복공구간굴착	풍화암,2.0m이하	m3	680.000	24,494	680	24,494	16,655,920
1-1-20-20-20-10-20-20	6	... 복공구간굴착	토사,2.0m이하	m3					
1-1-20-20-20-10-30	5	.. 3) 사토처리				20,090,600			20,090,600
1-1-20-20-20-10-30-10	6	... 사토처리	풍화암,덤프24톤,L=31.5km	m3	680.000	29,545	680	29,545	20,090,600
1-1-20-20-20-10-30-20	6	... 사토처리	풍화암,덤프24톤,L=24.3km	m3					
1-1-20-20-20-10-30-30	6	... 사토처리	토사(2.0m이상),덤프24톤,L=24.3km	m3					
1-1-20-20-20-10-40	5	.. 4) 물푸기				25,563,870			25,563,870
1-1-20-20-20-10-40-10	6	... 물푸기	주야간	일	270.000	94,681	270	94,681	25,563,870
1-1-20-20-20-20	4	. 2-2-2-2 흙막이 및 복공				504,770,150			504,770,150
1-1-20-20-20-20-10	5	.. 1) 말뚝박기용천공 및 향타				30,039,669			30,039,669
1-1-20-20-20-20-10-10	6	... 말뚝박기용천공및향타	D500mm,케이싱사용	m	416.000	56,942	416	56,942	23,687,872
1-1-20-20-20-20-10-20	6	... 천공홀뒤메우기	φ500mm	m	376.000	10,571	376	10,571	3,974,696
1-1-20-20-20-20-10-30	6	... 장비조립 및 해제		회	1.000	2,377,101	1	2,377,101	2,377,101
1-1-20-20-20-20-20	5	.. 2) H-PILE 박기및뽑기				68,791,162			68,791,162
1-1-20-20-20-20-20-10	6	... H-Pile사용료	1개년초과,300×305×15×15mm	ton	27.655	981,106	28	981,106	27,132,486
1-1-20-20-20-20-20-20	6	... H-Pile사용료	매물,300×305×15×15mm	ton	19.843	1,290,251	20	1,290,251	25,602,450
1-1-20-20-20-20-20-30	6	... H - Pile 소운반(H-PILE 박기용)	300×305×15×15mm	ton	47.498	10,771	47	10,771	511,600
1-1-20-20-20-20-20-40	6	... H-Pile 이음	300×305×15×15mm	개소	18.000	476,830	18	476,830	8,582,940
1-1-20-20-20-20-20-50	6	... H-Pile 절단	300×305×15×15mm	개소	18.000	2,852	18	2,852	51,336
1-1-20-20-20-20-20-60	6	... H - Pile뽑기	측면,300×305×15×15mm	본	18.000	70,684	18	70,684	1,272,312
1-1-20-20-20-20-20-70	6	... H-Pile 이음해체	300×305×15×15mm	개소	18.000	296,676	18	296,676	5,340,168
1-1-20-20-20-20-20-80	6	... H - Pile 소운반(H-PILE 박기용)	300×305×15×15mm	ton	27.655	10,771	28	10,771	297,870
1-1-20-20-20-20-30	5	.. 3) 복공판 설치및철거				30,924,747			30,924,747
1-1-20-20-20-20-30-10	6	... 복공판소운반	H형,2000×1000×200mm, 설치	ton	8.400	7,135	8	7,135	59,933
1-1-20-20-20-20-30-20	6	... 복공판설치	H형,2000×1000×200mm	m2	48.000	18,576	48	18,576	891,648
1-1-20-20-20-20-30-30	6	... 복공판철거	H형,2000×1000×200mm	m2	48.000	11,145	48	11,145	534,960
1-1-20-20-20-20-30-40	6	... 복공판소운반	H형,2000×1000×200mm, 철거	ton	8.400	7,135	8	7,135	59,933
1-1-20-20-20-20-30-50	6	... 복공판미끄럼방지공		m2	117.000	96,986	117	96,986	11,347,362
1-1-20-20-20-20-30-60	6	... 제작복공설치		m2	35.000	246,030	35	246,030	8,611,050
1-1-20-20-20-20-30-70	6	... 제작복공철거		m2	35.000	172,220	35	172,220	6,027,700
1-1-20-20-20-20-30-80	6	... 작업구설치		개소	1.000	1,995,389	1	1,995,389	1,995,389
1-1-20-20-20-20-30-90	6	... 작업구철거		개소	1.000	1,396,772	1	1,396,772	1,396,772
1-1-20-20-20-20-40	5	.. 4) 주형보설치및철거				13,835,001			13,835,001
1-1-20-20-20-20-40-10	6	... H-Pile사용료	1개년초과,700×300×13×24mm	ton	8.880	1,119,009	9	1,119,009	9,936,799
1-1-20-20-20-20-40-20	6	... H - Pile 소운반	700×300×13×24mm	ton	8.880		9		
1-1-20-20-20-20-40-30	6	... 주형보설치	600-800mm,ℓ=12-14m	본	4.000	319,546	4	319,546	1,278,184
1-1-20-20-20-20-40-40	6	... 주형보브레이싱설치	X-2 TYPE,중량부	개소	10.000	138,517	10	138,517	1,385,170
1-1-20-20-20-20-40-50	6	... 주형보철거	600-800mm,ℓ=12-14m	본	4.000	199,437	4	199,437	797,748
1-1-20-20-20-20-40-60	6	... H - Pile 소운반	700×300×13×24mm	ton	8.880		9		
1-1-20-20-20-20-40-70	6	... 주형보브레이싱철거	X-2 TYPE,중량부	개소	10.000	43,710	10	43,710	437,100
1-1-20-20-20-20-50	5	.. 5) 주형받침기초				3,616,655			3,616,655
1-1-20-20-20-20-50-10	6	... 주형보받침기초콘크리트							

내역코드	공종명		규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1회)	
						단가	금액		단가	금액
1-1-20-20-20-20-60-10	6	...	H - Pile 소운반	300×305×15×15mm	ton	28.298		28		
1-1-20-20-20-20-60-20	6	...	RING BEAM 제작(9.0M)	300×305×15×15mm	조	10.000	10,786,469	10	10,786,469	107,864,690
1-1-20-20-20-20-60-30	6	...	RING BEAM 설치및철거	300×305×15×15mm	m	267.000	52,980	267	52,980	14,145,660
1-1-20-20-20-20-60-40	6	...	H - Pile 소운반	300×305×15×15mm	ton	28.298		28		
1-1-20-20-20-20-60-50	6	...	RING BEAM 연결	RJ-1 TYPE	개소	72.000	104,538	72	104,538	7,526,736
1-1-20-20-20-20-60-60	6	...	RING BEAM 해체	RJ-1 TYPE	개소	72.000	57,234	72	57,234	4,120,848
1-1-20-20-20-20-60-70	6	...	앵글보결이설치	O-2 TYPE,H-300×305	개소	180.000	48,086	180	48,086	8,655,480
1-1-20-20-20-20-60-80	6	...	앵글보결이철거	O-2 TYPE,H-300×305	개소	180.000	8,412	180	8,412	1,514,160
1-1-20-20-20-20-60-90	6	...	JACK 설치	스크류잭,1000kN	개소	20.000	75,572	20	75,572	1,511,440
1-1-20-20-20-20-60-100	6	...	JACK 철거	스크류잭,1000kN	개소	20.000		20		
1-1-20-20-20-20-70	5	..	7) L-형강설치및철거				7,983,616			7,983,616
1-1-20-20-20-20-70-10	6	...	L-형강설치	1개년초과,90×90×10mm	m	503.000	13,848	503	13,848	6,965,544
1-1-20-20-20-20-70-20	6	...	L-형강철거	90×90×10mm	m	503.000	2,024	503	2,024	1,018,072
1-1-20-20-20-20-80	5	..	8) 토류판설치및철거				162,992,156			162,992,156
1-1-20-20-20-20-80-10	6	...	목재토류판설치	T = 6cm,매물	m2	680.000	68,316	680	68,316	46,454,880
1-1-20-20-20-20-80-20	6	...	토류벽콘크리트	T=30cm,말뚝간격2.00m	m2	668.000	174,457	668	174,457	116,537,276
1-1-20-20-20-20-90	5	..	9) 차수그라우팅				33,901,263			33,901,263
1-1-20-20-20-20-90-10	6	...	차수보강공	토사,D800×C.T.C 600	m	497.000	62,739	497	62,739	31,181,283
1-1-20-20-20-20-90-20	6	...	차수보강공	통화암,D800×C.T.C 600	m	54.000	50,370	54	50,370	2,719,980
1-1-20-20-20-20-100	5	..	10) CAP BEAM설치 설치 및 철거				7,346,867			7,346,867
1-1-20-20-20-20-100-10	6	...	콘크리트타설	철근,펌프카,fck=21MPa(표준시장)	m3	11.000	28,473	11	28,473	313,203
1-1-20-20-20-20-100-20	6	...	콘크리트양생	철근구조물 (표준시장)	m3	11.000	1,436	11	1,436	15,796
1-1-20-20-20-20-100-30	6	...	철근가공및조립	TYPE-1(표준시장)	ton	0.292	641,309	0	641,309	187,261
1-1-20-20-20-20-100-40	6	...	원형목재거푸집	3회,H = 0~7m이하	m2	59.000	115,773	59	115,773	6,830,607
1-1-20-20-30	3	2-2-3. 횡경					459,432,378			459,432,378
1-1-20-20-30-10	4	..	2-2-3-1 굴착				103,871,626			103,871,626
1-1-20-20-30-10-10	5	..	1) 횡경굴착	굴진장축소(CB3)			103,871,626			103,871,626
1-1-20-20-30-10-10-10	6	...	횡경굴착	상반,굴진장 1.2m 미만,제어발파(CB3)-내역착용	m3	421.000	139,249	421	139,249	58,623,829
1-1-20-20-30-10-10-20	6	...	횡경굴착	하반,굴진장 1.2m 미만,제어발파(CB3)	m3	399.000	113,403	399	113,403	45,247,797
1-1-20-20-30-20	4	..	2-2-3-2 버력처리				15,158,554			15,158,554
1-1-20-20-30-20-10	5	..	1) 경내버력처리				3,329,896			3,329,896
1-1-20-20-30-20-10-10	6	...	경내버력처리	호이스트,로더3.5m'	m3	899.000	3,704	899	3,704	3,329,896
1-1-20-20-30-20-20	5	..	2) 버력적재 및 인양				5,411,980			5,411,980
1-1-20-20-30-20-20-10	6	...	버력적재및인양(횡경)	호이스트,로더3.5m'	m3	899.000	6,020	899	6,020	5,411,980
1-1-20-20-30-20-30	5	..	3) 경외버력처리				5,149,800			5,149,800
1-1-20-20-30-20-30-10	6	...	경외버력처리	호이스트,로더3.5m'	m3	180.000	28,610	180	28,610	5,149,800
1-1-20-20-30-20-30-20	6	...	경외버력처리	호이스트,로더3.5m'(L=24.3km)	m3					
1-1-20-20-30-20-40	5	..	4) 경외버력처리	암매각			1,266,878			1,266,878
1-1-20-20-30-20-40-10	6	...	경외버력처리	호이스트,로더3.5m'	m3	719.000	1,762	719	1,762	1,266,878
1-1-20-20-30-30	4	..	2-2-3-3 숏크리트				14,719,927			14,719,927
1-1-20-20-30-30-10	5	..	1) 숏크리트타설	발파(CB3)			14,652,975			14,652,975
1-1-20-20-30-30-10-10	6	...	강섬유숏크리트타설	강섬유보강,횡경	m3	75.000	195,373	75	195,373	14,652,975
1-1-20-20-30-30-20	5	..	2) 숏크리트반발재처리				66,952			66,952
1-1-20-20-30-30-20-10	6	...	숏크리트반발재처리	경내(임프트릭15톤),L=16m(호이스트크레인+버켓)	m3	8.000	2,099	8	2,099	16,792
1-1-20-20-30-30-20-20	6	...	버력적재및인양	숏크리트반발재(호이스트크레인+버켓)	m3	8.000	6,270	8	6,270	50,160
1-1-20-20-30-40	4	..	2-2-3-4 격자지보				10,559,747			10,559,747
1-1-20-20-30-40-10	5	...	격자지보제작및설치	횡경,LG-50×20×30mm	조	11.000	959,977	11	959,977	10,559,747
1-1-20-20-30-50	4	..	2-2-3-5 락볼트				4,207,781			4,207,781
1-1-20-20-30-50-10	5	..	1) 횡경 락볼트설치				4,003,464			4,003,464
1-1-20-20-30-50-10-10	6	...	횡경 락볼트설치	횡경,D25×3.0m	개	124.000	32,286	124	32,286	4,003,464
1-1-20-20-30-50-20	5	..	2) 락볼트물탈출러내림방지용고정구				204,317			204,317
1-1-20-20-30-50-20-10	6	...	락볼트물탈출러내림방지용고정구		개	59.000	3,463	59	3,463	204,317
1-1-20-20-30-60	4	..	2-2-3-6 구조물공				238,288,481			238,288,481
1-1-20-20-30-60-10	5	..	1) 콘크리트타설				4,516,904			4,516,904
1-1-20-20-30-60-10-10	6	...	라이닝콘크리트타설	철근,펌프카타설,fck=27MPa(표준시장)	m3	132.000	16,851	132	16,851	2,224,332
1-1-20-20-30-60-10-20	6	...	배수콘크리트타설	무근,펌프카타설,fck=27MPa(표준시장)	m3	12.000	22,469	12	22,469	269,628
1-1-20-20-30-60-10-30	6	...	필터콘크리트타설	무근,fck=10MPa	m3	1.000	579,668	1	579,668	579,668
1-1-20-20-30-60-10-40	6	...	바닥여굴채움콘크리트타설	무근,fck=18MPa,펌프카,보통,50m3이하(표준시장)	m3	17.000	26,238	17	26,238	446,046
1-1-20-20-30-60-10-50	6	...	바닥콘크리트타설	무근,fck=18MPa,펌프카,보통,50m3이하(표준시장)	m3	23.000	26,238	23	26,238	603,474
1-1-20-20-30-60-10-60	6	...	콘크리트양생	철근구조물(표준시장)	m3	132.000	1,436	132	1,436	189,552
1-1-20-20-30-60-10-70	6	...	콘크리트양생	무근구조물(표준시장)	m3	52.000	3,927	52	3,927	204,204
1-1-20-20-30-60-20	5	..	2) 철근가공및조립				43,186,642			43,186,642
1-1-20-20-30-60-20-10	6	...	철근가공및조립	TYPE-2(표준시장)	ton	59.371	727,403	59	727,403	43,186,642
1-1-20-20-30-60-30	5	..	3) 배면그라우팅				423,786			423,786
1-1-20-20-30-60-30-10	6	...	배수공설치	D50×600mm	ea	5.000	2,220	5	2,220	11,100
1-1-20-20-30-60-30-20	6	...	배면그라우팅		m3	2.000	206,343	2	206,343	412,686
1-1-20-20-30-60-40	5	..	4) 거푸집				25,686,935			25,686,935
1-1-20-20-30-60-40-10	6	...	유로폼	보통,H=0~7m(표준시장)	m2	94.000	36,337	94	36,337	3,415,678
1-1-20-20-30-60-40-20	6	...	목 재 거푸집	3회,H = 0~7m이하	m2	13.000	83,446	13	83,446	1,084,798
1-1-20-20-30-60-40-30	6	...	원형목재거푸집	3회,H = 0~7m이하	m2	183.000	115,773	183	115,773	21,186,459
1-1-20-20-30-60-50	5	..	5) 등바리				18,974,666			18,974,666
1-1-20-20-30-60-50-10	5	...	시스템등바리	설치간격 0.6m이하, 5m초과 ~10m이하	공/m3	661.000	28,706	661	28,706	18,974,666
1-1-20-20-30-60-60	5	..	6) 철근처짐방지용 앵커				1,495,030			1,495,030
1-1-20-20-30-60-60-10	6	...	철근처짐방지앵커		개	10.000	149,503	10	149,503	1,495,030
1-1-20-20-30-60-70	5	..	7) 터널바닥 암반정소				4,471,686			4,471,686
1-1-20-20-30-60-70-10	6	...	터널바닥 암반정소	바닥/인버트	m2	162.000	27,603	162	27,603	4,471,686
1-1-20-20-30-60-80	5	..	8) 스페이서설치				949,499			949,499
1-1-20-20-30-60-80-10	6	...	스페이서	벽체용	m2	558.000	1,662	558	1,662	927,396
1-1-20-20-30-60-80-20	6	...	스페이서	슬라브 및 기초	m2	31.000	713	31	713	22,103
1-1-20-20-30-60-90	5	..	9) 터널굴진면관찰조사				1,693,461			1,693,461
1-1-20-20-30-60-90-10	6	...	터널굴진면관찰조사 및 지질도작성		회	11.000	153,951	11	153,951	1,693,461
1-1-20-20-30-60-100	5	..	10) 배수공				1,891,880			1,891,880
1-1-20-20-30-60-100-10	6	...	유도관부설	HDPE유공관,φ300mm	m	16.000	71,603	16	71,603	1,145,648
1-1-20-20-30-60-100-20	6	...	측벽유도관부설	HDPE유공관,φ100mm	m	32.000	17,790	32	17,790	569,280
1-1-20-20-30-60-100-30	6	...	잡석채움		m3	3.000	44,079	3	44,079	132,237
1-1-20-20-30-60-100-40	6	...	부직포설치	300g/m'	m2	33.000	1,355	33	1,355	44,715
1-1-20-20-30-60-110	5	..	11) 시공및신축이음				2,038,210			2,038,210
1-1-20-20-30-60-110-10	6	...	(1) 신축이음				690,300			690,300
1-1-20-20-30-60-110-10-10	7	...	지수판설치	320×2T	m	15.000	21,442	15	21,442	321,630
1-1-20-20-30-60-110-10-20	7	...	조인트프로파일		m	13.000	17,304	13	17,304	224,952
1-1-20-20-30-60-110-10-30	7	...	연결부지수판	+자,320×2T	개소	2.000	53,494	2	53,494	106,988
1-1-20-20-30-60-110-10-40	7	...	신축이음채움	조인트필러보드,T=20mm	m2	2.000	18,365	2	18,365	36,730
1-1-20-20-30-60-110-20	6	...	(2) 시공이음				1,347,910			1,347,910
1-1-20-20-30-60-110-20-10	7	...	지수판설치	320×2T	m	47.000	21,442	47	21,442	1,007,774
1-1-20-20-30-60-110-20-20	7	...	조인트프로파일		m	13.000	17,304	13	17,304	224,952
1-1-20-20-30-60-110-20-30	7	...	연결부지수판	+자,320×2T	개소	2.000	53,494	2	53,494	106,988
1-1-20-20-30-60-110-20-40	7	...	수평창성지수재	20×20mm	m	2.000	4,098	2	4,098	8,196
1-1-20-20-30-60-120	5	..	12) 방수공				5,594,167			5,594,167
1-1-20-20-30-60-120-10	6	...	일체형시트방수	T=1.2mm,부직포,400g/m'(표준시장)	m2	324.000	14,965	324	14,965	4,848,660
1-1-20-20-30-60-120-20	6	...	비닐шит 깔기	T=0.1mm	m2	128.000	1,247	128	1,247	159,616
1-1-20-20-30-60-120-30	6	...	부직포설치	400g/m'	m2	128.000	1,757	128	1,757	224,896
1-1-20-20-30-60-120-40	6	...	드레인보드설치	T=20mm	m2	65.000	4,013	65	4,013	260,845
1-1-20-20-30-60-120-50	6	...	누수지점 유도배수공	PE유공관,D100						

내역코드

	공종명	규격	단위	수량	합 계-(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계-(1,975억원, 총계약 1회)		
					단가	금액		단가	금액	
1-1-20-20-30-60-130-80	6	... 철근가공및조립	TYPE-2(표준시장)	ton	48.898	727,403	35,568,551	49	727,403	35,568,551
1-1-20-20-30-60-140	5	. 14) 연직경 전단키					7,185,052		7,185,052	
1-1-20-20-30-60-140-10	6	... 터파기	경암(표준시장)	m3	31.000	36,041	1,117,271	31	36,041	1,117,271
1-1-20-20-30-60-140-20	6	... 감섬유송크리트타설		m3	12.000	195,373	2,344,476	12	195,373	2,344,476
1-1-20-20-30-60-140-30	6	... 라이닝콘크리트타설	철근,fck=27MPa,배관타설	m3	16.000	33,761	540,176	16	33,761	540,176
1-1-20-20-30-60-140-40	6	... 콘크리트양생	철근구조물(표준시장)	m3	16.000	1,436	22,976	16	1,436	22,976
1-1-20-20-30-60-140-50	6	... 배수파이프	P.V.C. ø100mm	m	58.000	11,204	649,832	58	11,204	649,832
1-1-20-20-30-60-140-60	6	... 유공관접석재용		m3	2.000	44,079	88,158	2	44,079	88,158
1-1-20-20-30-60-140-70	6	... 일체형시트방수	T=1.2mm,부직포,400g/㎡(표준시장)	m2	94.000	14,965	1,406,710	94	14,965	1,406,710
1-1-20-20-30-60-140-80	6	... 철근가공및조립	TYPE-2(표준시장)	ton	1.396	727,403	1,015,453	1	727,403	1,015,453
1-1-20-20-30-70	4	. 2-2-3-7 터널보조공법					72,626,262		72,626,262	
1-1-20-20-30-70-10	5	. 1) 소구경 강관보강 그라우팅	연속식 강관다단 공법				72,626,262		72,626,262	
1-1-20-20-30-70-10-10	6	... 강관보강 그라우팅천공	통화암	m	377.000	29,994	11,307,738	377	29,994	11,307,738
1-1-20-20-30-70-10-20	6	... 강관보강 그라우팅천공	연암	m	377.000	41,719	15,728,063	377	41,719	15,728,063
1-1-20-20-30-70-10-30	6	... 강관보강재 제작 및 설치	Ø60.5mm,L=12m	공	58.000	298,303	17,301,574	58	298,303	17,301,574
1-1-20-20-30-70-10-40	6	... 주입구 코킹		공	58.000	11,692	678,136	58	11,692	678,136
1-1-20-20-30-70-10-50	6	... 강관보강주입	통화암	공	29.000	414,076	12,008,204	29	414,076	12,008,204
1-1-20-20-30-70-10-60	6	... 강관보강주입	연암	공	29.000	329,814	9,564,606	29	329,814	9,564,606
1-1-20-20-30-70-10-70	6	... Air Packer 설치		회	174.000	6,674	1,161,276	174	6,674	1,161,276
1-1-20-20-30-70-10-80	6	... slime처리		공	58.000	72,771	4,220,718	58	72,771	4,220,718
1-1-20-20-30-70-10-90	6	... 기계기구설치 및 해체		회	3.000	105,551	316,653	3	105,551	316,653
1-1-20-20-30-70-10-100	6	... 플랜트설치해체		회	1.000	339,294	339,294	1	339,294	339,294
2001-01-30	1	3. 정거장					47,871,569,921		47,509,820,705	
1-1-30-10	2	3-1. 토공					7,921,032,770		7,910,909,943	
1-1-30-10-10	3	. 3-1-1 출파기					128,160,396		128,160,396	
1-1-30-10-10-10	4	... 포장구간출파기	측면파일,H=1.50m,B=1.50m	m	750.000	113,332	84,999,000	750	113,332	84,999,000
1-1-30-10-10-20	4	... 포장구간출파기	중앙파일,H=1.50m,B=1.00m	m	421.000	50,028	21,061,788	421	50,028	21,061,788
1-1-30-10-10-30	4	... 비포장구간출파기	측면파일,H=1.50m,B=1.50m	m	183.000	117,088	21,427,104	183	117,088	21,427,104
1-1-30-10-10-40	4	... 비포장구간출파기	중앙파일,H=1.50m,B=1.00m	m	14.000	48,036	672,504	14	48,036	672,504
1-1-30-10-20	3	. 3-1-2 굴착및상차					2,930,204,935		2,930,204,935	
1-1-30-10-20-10	4	... 복공구간굴착	토사,0~2.0m	m3	13,326.000	2,633	35,087,358	13,326	2,633	35,087,358
1-1-30-10-20-20	4	... 복공구간굴착	토사,2.0m이하	m3	88,838.000	17,404	1,546,136,552	88,838	17,404	1,546,136,552
1-1-30-10-20-30	4	... 복공구간굴착	통화암,2.0m이하	m3	53,725.000	25,109	1,348,981,025	53,725	25,109	1,348,981,025
1-1-30-10-30	3	. 3-1-3 측구굴착					20,975,072		20,975,072	
1-1-30-10-30-10	4	... 복공구간측구굴착	토사	m3	124.000	39,578	4,907,672	124	39,578	4,907,672
1-1-30-10-30-20	4	... 복공구간측구굴착	통화암	m3	122.000	131,700	16,067,400	122	131,700	16,067,400
1-1-30-10-40	3	. 3-1-4 바닥면고르기					23,124,687		23,124,687	
1-1-30-10-40-10	4	... 바닥면고르기	통화암	m2	4,553.000	5,079	23,124,687	4,553	5,079	23,124,687
1-1-30-10-50	3	. 3-1-5 되메우기 및 다짐					196,976,057		196,976,057	
1-1-30-10-50-10	4	... 되메움토내리기	슈트	m3	20,740.000	849	17,608,260	20,740	849	17,608,260
1-1-30-10-50-20	4	... 되메우기및다짐	상부,측벽	m3	20,740.000	5,486	113,779,640	20,740	5,486	113,779,640
1-1-30-10-50-30	4	... 하부노반다짐	다짐도90%이상(표준시장)	m3	21,217.000	2,120	44,980,040	21,217	2,120	44,980,040
1-1-30-10-50-40	4	... 상부노반다짐	다짐도95%이상(표준시장)	m3	7,421.000	2,777	20,608,117	7,421	2,777	20,608,117
1-1-30-10-60	3	. 3-1-6 순성토운반					653,270,940		653,270,940	
1-1-30-10-60-10	4	... 순성토운반	토 사, 덩프24톤,L=20.0km(표준시장)	m3	49,378.000	13,230	653,270,940	49,378	13,230	653,270,940
1-1-30-10-70	3	. 3-1-7 사토처리					3,765,565,629		3,755,442,802	
1-1-30-10-70-10	4	... 사토처리	토사,0~2.0m,덩프24톤,L=31.5km	m3	13,326.000	19,738	263,028,588	10,885	19,738	214,848,130
1-1-30-10-70-20	4	... 사토처리	토사2m이하,덩프24톤,L=31.5km	m3	88,955.000	21,199	1,885,757,045	88,955	21,199	1,885,757,045
1-1-30-10-70-30	4	... 사토처리	통화암,덩프24톤,L=31.5km	m3	53,846.000	30,026	1,616,779,996	53,846	30,026	1,616,779,996
1-1-30-10-70-40	4	... 사토처리	토사,0~2.0m,덩프24톤,L=23.0km	m3				2,441	15,591	38,057,631
1-1-30-10-70-50	4	... 사토처리	토사,0~2.0m,덩프24톤,L=24.7km	m3						
1-1-30-10-70-60	4	... 사토처리	토사2m이하,덩프24톤,L=24.7km	m3						
1-1-30-10-80	3	. 3-1-8 유공관부설					65,145,549		65,145,549	
1-1-30-10-80-10	4	... 유공관부설	D250mm	m	987.000	55,806	55,080,522	987	55,806	55,080,522
1-1-30-10-80-20	4	... 부직포설치	300g/㎡	m2	987.000	1,355	1,337,385	987	1,355	1,337,385
1-1-30-10-80-30	4	... 유공관접석재용		m3	198.000	44,079	8,727,642	198	44,079	8,727,642
1-1-30-10-90	3	. 3-1-9 채움콘크리트					52,396,605		52,396,605	
1-1-30-10-90-10	4	... 채움콘크리트	무근,펌프카,fck=18MPa (표준시장)	m3	1,737.000	26,238	45,575,406	1,737	26,238	45,575,406
1-1-30-10-90-20	4	... 콘크리트양생	무근구조물(표준시장)	m3	1,737.000	3,927	6,821,199	1,737	3,927	6,821,199
1-1-30-10-100	3	. 3-1-10 물푸기					85,212,900		85,212,900	
1-1-30-10-100-10	4	... 물푸기	주야간	일	900.000	94,681	85,212,900	900	94,681	85,212,900
1-1-30-20	2	3-2. 흙막이및복공					23,289,945,792		23,289,945,792	
1-1-30-20-10	3	. 3-2-1 말뚝박기용천공 및 항타					1,439,088,185		1,439,088,185	
1-1-30-20-10-10	4	... 말뚝박기용천공및항타	D500mm,케이싱사용	m	21,476.000	56,942	1,222,886,392	21,476	56,942	1,222,886,392
1-1-30-20-10-20	4	... 천공홀되메우기	D500mm	m	19,328.000	10,571	204,316,288	19,328	10,571	204,316,288
1-1-30-20-10-30	4	... 장비조립 및 해체		회	5.000	2,377,101	11,885,505	5	2,377,101	11,885,505
1-1-30-20-20	3	. 3-2-2 강재운반 및 소운반					197,178,714		197,178,714	
1-1-30-20-20-10	4	. 3-2-2-1 강재운반					117,802,225		117,802,225	
1-1-30-20-20-10-10	5	... H-Pile운반	250×250×9×14mm	ton	122.836			122.836		
1-1-30-20-20-10-20	5	... H-Pile운반	300×300×10×15mm	ton	760.586			760.586		
1-1-30-20-20-10-30	5	... H-Pile운반	300×305×15×15mm	ton	3,671.470			3,671.470		
1-1-30-20-20-10-40	5	... H-Pile운반	440×300×11×18mm	ton	387.875			387.875		
1-1-30-20-20-10-50	5	... H-Pile운반	700×300×13×24mm	ton	696.249			696.249		
1-1-30-20-20-10-60	5	... 강관버팀보운반	Φ406.4x7t(하차비)	ton	763.900	6,440	4,919,514	763.900	6,440	4,919,514
1-1-30-20-20-10-70	5	... 강관버팀보운반	Φ406.4x9t(하차비)	ton	505.500	5,008	2,531,543	505.500	5,008	2,531,543
1-1-30-20-20-10-80	5	... 강관버팀보 연결재 운반(항복)	HWJ-II	개	3,238.000	19,786	64,067,068	3,238	19,786	64,067,068
1-1-30-20-20-10-90	5	... 강관버팀보 이음재 운반(항복)	HJS-II	개	1,306.000	19,786	25,840,516	1,306	19,786	25,840,516
1-1-30-20-20-10-100	5	... 강관버팀보 유벤드 운반(항복)	Φ406.4(2개) + ㄷ 형받침보(2개)	조	1,722.000	11,872	20,443,584	1,722	11,872	20,443,584
1-1-30-20-20-20	4	. 3-2-2-2 강재소운반	설치				40,880,544		40,880,544	
1-1-30-20-20-20-10	5	... 복공판소운반	200×1000×1990mm	ton	1,105.183	7,135	7,885,479	1,105.183	7,135	7,885,479
1-1-30-20-20-20-20	5	... H - Pile 소운반	250×250×9×14mm	ton	114.800			114.800		
1-1-30-20-20-20-30	5	... H - Pile 소운반(H-PILE 박기용)	300×300×10×15mm	ton	556.600	12,146	6,760,462	556.600	12,146	6,760,462
1-1-30-20-20-20-40	5	... H - Pile 소운반(H-PILE 박기용)	300×305×15×15mm	ton	1,743.900	10,771	18,783,546	1,743.900	10,771	18,783,546
1-1-30-20-20-20-50	5	... H - Pile 소운반	300×305×15×15mm	ton	1,654.390			1,654.390		
1-1-30-20-20-20-60	5	... H - Pile 소운반	440×300×11×18mm	ton	362.500			362.500		
1-1-30-20-20-20-70	5	... H - Pile 소운반	700×300×13×24mm	ton	650.700			650.700		
1-1-30-20-20-20-80	5	... 강관버팀보운반	Φ406.4x7t(하차비)	ton	763.900	6,440	4,919,514	763.900	6,440	4,919,514
1-1-30-20-20-20-90	5	... 강관버팀보운반	Φ406.4x9t(하차비)	ton	505.500	5,008	2,531,543	505.500	5,008	2,531,543
1-1-30-20-20-30	4	. 3-2-2-3 강재소운반	철거				38,495,945		38,495,945	
1-1-30-20-20-30-10	5	... 복공판소운반	200×1000×1990mm	ton	1,105.183	7,135	7,885,479	1,105.183	7,135	7,885,479
1-1-30-20-20-30-20	5	... H - Pile 소운반	250×250×9×14mm	ton	114.800			114.800		
1-1-30-20-20-30-30	5	... H - Pile 소운반(H-PILE 박기용)	300×300×10×15mm	ton	391.576	12,146	4,756,080	391.576	12,146	4,756,080
1-1-30-20-20-30-40	5	... H - Pile 소운반(H-PILE 박기용)	300×305×15×15mm	ton	1,708.600	10,771	18,403,329	1,708.600	10,771	18,403,329
1-1-30-20-20-30-50	5	... H - Pile 소운반	300×305×15×15mm	ton	1,654.390			1,654.390		
1-1-30-20-20-30-60	5	... H - Pile 소운반	440×300×11×18mm	ton	362.500			362.500		
1-1-30-20-20-30-70	5	... H - Pile 소운반	700×300×13×24mm	ton	650.700			650.700		
1-1-30-20-20-30-80	5	... 강관버팀보운반	Φ406.4x7t(하차비)	ton	763.900	6,440	4,919,514	763.900	6,440	4,919,51

내역코드	공종명	규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1회)		
					단가	금액		단가	금액	
1-1-30-20-30-130	4	... 강관버팀보연결재사용료	1개년초과, Ø406.4	ea	3,238.000	311,619	1,009,022,322	3,238	311,619	1,009,022,322
1-1-30-20-30-140	4	... 강관버팀보이음재사용료	1개년초과, Ø406.4	ea	1,306.000	311,619	406,974,414	1,306	311,619	406,974,414
1-1-30-20-30-150	4	... 강관버팀보유밴드사용료	1개년초과,Ø406.4+ c -380x100 (HUB-IIa)	조	1,722.000	133,551	229,974,822	1,722	133,551	229,974,822
1-1-30-20-40	3	. 3-2-4 H-PILE 박기및뽑기					996,094,688			996,094,688
1-1-30-20-40-10	4	. 3-2-4-1 H-PILE 박기					529,478,582			529,478,582
1-1-30-20-40-10-10	5	... H-Pile 이음	300×300×10×15mm	개소	328.000	480,817	157,707,976	328	480,817	157,707,976
1-1-30-20-40-10-20	5	... H-Pile 이음	300×305×15×15mm	개소	775.000	476,830	369,543,250	775	476,830	369,543,250
1-1-30-20-40-10-30	5	... H-Pile 절단	300×300×10×15mm	개소	173.000	2,690	465,370	173	2,690	465,370
1-1-30-20-40-10-40	5	... H-Pile 절단	300×305×15×15mm	개소	521.000	2,852	1,485,892	521	2,852	1,485,892
1-1-30-20-40-10-50	5	... H-Pile 두부정리	300×300×10×15mm	개소	21.000	2,690	56,490	21	2,690	56,490
1-1-30-20-40-10-60	5	... H-Pile 두부정리	300×305×15×15mm	개소	77.000	2,852	219,604	77	2,852	219,604
1-1-30-20-40-20	4	. 3-2-4-2 H-PILE 뽑기					466,616,106			466,616,106
1-1-30-20-40-20-10	5	... H - Pile뽑기	측면,300×305×15×15mm	본	521.000	113,200	58,977,200	521	113,200	58,977,200
1-1-30-20-40-20-20	5	... H - Pile철거	중앙,300×305×15×15mm	m	4,123.000	14,367	59,235,141	4,123	14,367	59,235,141
1-1-30-20-40-20-30	5	... H-Pile뽑은후되매우기	300×305×15×15mm	m	15,711.000	697	10,950,567	15,711	697	10,950,567
1-1-30-20-40-20-40	5	... H-Pile 이음해체	300×300×10×15mm	개소	299.000	299,852	89,655,748	299	299,852	89,655,748
1-1-30-20-40-20-50	5	... H-Pile 이음해체	300×305×15×15mm	개소	755.000	296,676	223,990,380	755	296,676	223,990,380
1-1-30-20-40-20-60	5	... 기존구조물 상단 측면말뚝 받침	300×305×15×15mm	개소	93.000	255,990	23,807,070	93	255,990	23,807,070
1-1-30-20-50	3	. 3-2-5 주형보설치및철거					1,839,687,911			1,839,687,911
1-1-30-20-50-10	4	. 3-2-5-1 주형보설치및철거					188,302,110			188,302,110
1-1-30-20-50-10-10	5	... 주형보설치	600~800mm,ℓ=5m이하	본	78.000	232,992	18,173,376	78	232,992	18,173,376
1-1-30-20-50-10-20	5	... 주형보설치	600~800mm,ℓ=6~8m	본	168.000	256,874	43,154,832	168	256,874	43,154,832
1-1-30-20-50-10-30	5	... 주형보설치	600~800mm,ℓ=9~11m	본	186.000	293,267	54,547,662	186	293,267	54,547,662
1-1-30-20-50-10-40	5	... 주형보철거	600~800mm,ℓ=5m이하	본	78.000	144,480	11,269,440	78	144,480	11,269,440
1-1-30-20-50-10-50	5	... 주형보철거	600~800mm,ℓ=6~8m	본	168.000	160,859	27,024,312	168	160,859	27,024,312
1-1-30-20-50-10-60	5	... 주형보철거	600~800mm,ℓ=9~11m	본	186.000	183,508	34,132,488	186	183,508	34,132,488
1-1-30-20-50-20	4	. 3-2-5-2 주형보받침설치및철거					151,862,430			151,862,430
1-1-30-20-50-20-10	5	... 외측주형받침보설치	A-1 TYPE,H-300×305	m	1,873.000	34,162	63,985,426	1,873	34,162	63,985,426
1-1-30-20-50-20-20	5	... 중앙주형받침보설치	B-1 TYPE,H-440×300	m	1,050.000	36,234	38,045,700	1,050	36,234	38,045,700
1-1-30-20-50-20-30	5	... 외측주형받침보철거	A-1 TYPE,H-300×305	m	1,873.000	17,048	31,930,904	1,873	17,048	31,930,904
1-1-30-20-50-20-40	5	... 중앙주형받침보철거	B-1 TYPE,H-440×300	m	1,050.000	17,048	17,900,400	1,050	17,048	17,900,400
1-1-30-20-50-20-50	5	... 보강책설치및철거	스크류책,1000kN	EA						
1-1-30-20-50-20-60	5	... 보강앵글설치및철거	γ형강 100×100×10	EA						
1-1-30-20-50-30	4	. 3-2-5-3 주형브레이싱					350,617,497			350,617,497
1-1-30-20-50-30-10	5	... 주형보브레이싱설치	X-1 TYPE,단부	개소	802.000	172,469	138,320,138	802	172,469	138,320,138
1-1-30-20-50-30-20	5	... 주형보브레이싱설치	X-2 TYPE,중앙부	개소	899.000	138,517	124,526,783	899	138,517	124,526,783
1-1-30-20-50-30-30	5	... 주형보브레이싱철거	X-1 TYPE,단부	개소	802.000	60,443	48,475,286	802	60,443	48,475,286
1-1-30-20-50-30-40	5	... 주형보브레이싱철거	X-2 TYPE,중앙부	개소	899.000	43,710	39,295,290	899	43,710	39,295,290
1-1-30-20-50-40	4	. 3-2-5-4 토류용앵글설치및철거					33,912,800			33,912,800
1-1-30-20-50-40-10	5	... 주형보토류용앵글설치	X-6 TYPE,90x90x10mm	개소	400.000	54,359	21,743,600	400	54,359	21,743,600
1-1-30-20-50-40-20	5	... 주형보토류용앵글철거	X-6 TYPE,90x90x10mm	개소	400.000	30,423	12,169,200	400	30,423	12,169,200
1-1-30-20-50-50	4	. 3-2-5-5 주형보받침용앵글설치및철거					83,556,000			83,556,000
1-1-30-20-50-50-10	5	... 주형보받침용앵글설치	G-4 TYPE,L-130x130x12	개소	600.000	127,640	76,584,000	600	127,640	76,584,000
1-1-30-20-50-50-20	5	... 주형보받침용앵글철거	G-4 TYPE,L-130x130x12	개소	600.000	11,620	6,972,000	600	11,620	6,972,000
1-1-30-20-50-60	4	. 3-2-5-6 피스브라켓제작설치및철거					281,084,846			281,084,846
1-1-30-20-50-60-10	5	... 피스브라켓제작	H-300×305,A-1 Type	개소	596.000	162,573	96,893,508	596	162,573	96,893,508
1-1-30-20-50-60-20	5	... 피스브라켓제작	H-300×305,A-2 Type	개소	274.000	179,113	49,076,962	274	179,113	49,076,962
1-1-30-20-50-60-30	5	... 피스브라켓설치	H-300×305,A-1 Type	개소	596.000	125,387	74,730,652	596	125,387	74,730,652
1-1-30-20-50-60-40	5	... 피스브라켓설치	H-300×305,A-2 Type	개소	274.000	127,847	35,030,078	274	127,847	35,030,078
1-1-30-20-50-60-50	5	... 피스브라켓철거	H-300×305,A-1 Type	개소	596.000	27,015	16,100,940	596	27,015	16,100,940
1-1-30-20-50-60-60	5	... 피스브라켓철거	H-300×305,A-2 Type	개소	274.000	33,769	9,252,706	274	33,769	9,252,706
1-1-30-20-50-70	4	. 3-2-5-7 복공판설치및철거					750,352,228			750,352,228
1-1-30-20-50-70-10	5	... 복공판설치	H형,2000×1000×200mm	m2	5,994.000	18,576	111,344,544	5,994	18,576	111,344,544
1-1-30-20-50-70-20	5	... 복공판철거	H형,2000×1000×200mm	m2	5,994.000	11,145	66,803,130	5,994	11,145	66,803,130
1-1-30-20-50-70-30	5	... 제작복공설치		m2	373.000	246,030	91,769,190	373	246,030	91,769,190
1-1-30-20-50-70-40	5	... 제작복공철거		m2	373.000	172,220	64,238,060	373	172,220	64,238,060
1-1-30-20-50-70-50	5	... 복공판미끄럼방지공		m2	4,120.000	96,986	399,582,320	4,120	96,986	399,582,320
1-1-30-20-50-70-60	5	... 복공턱딴식우기(아스콘제외)	아스콘	m2	2,316.000	7,174	16,614,984	2,316	7,174	16,614,984
1-1-30-20-50-70-70	5	... 보조기증포설 및 다짐(자재제외)	소규모포설(표준시상)	m3						
1-1-30-20-60	3	. 3-2-6 띠장재설치및철거					899,211,017			899,211,017
1-1-30-20-60-10	4	. 3-2-6-1 띠장재설치및철거					482,745,648			482,745,648
1-1-30-20-60-10-10	5	... 띠장재설치	H-440×300	m	1,670.000	27,416	45,784,720	1,670	27,416	45,784,720
1-1-30-20-60-10-20	5	... 띠장재설치	H-300×305	m	7,603.000	27,416	208,443,848	7,603	27,416	208,443,848
1-1-30-20-60-10-30	5	... 띠장재설치	H-250×250	m	1,584.000	27,416	43,426,944	1,584	27,416	43,426,944
1-1-30-20-60-10-40	5	... 띠장재철거	H-440×300	m	1,670.000	17,048	28,470,160	1,670	17,048	28,470,160
1-1-30-20-60-10-50	5	... 띠장재철거	H-300×305	m	7,603.000	17,048	129,615,944	7,603	17,048	129,615,944
1-1-30-20-60-10-60	5	... 띠장재철거	H-250×250	m	1,584.000	17,048	27,004,032	1,584	17,048	27,004,032
1-1-30-20-60-20	4	. 3-2-6-2 띠장재연결및철거					53,037,743			53,037,743
1-1-30-20-60-20-10	5	... 띠장재연결	C-1,H-300x305	개소	726.000	37,003	26,864,178	726	37,003	26,864,178
1-1-30-20-60-20-20	5	... 띠장재연결	C-2,H-440x300	개소	172.000	134,684	23,165,648	172	134,684	23,165,648
1-1-30-20-60-20-30	5	... 띠장재연결	C-3,H-250x250	개소	99.000	30,383	3,007,917	99	30,383	3,007,917
1-1-30-20-60-20-40	5	... 띠장연결철거	C-1,H-300x305	개소	726.000			726		
1-1-30-20-60-20-50	5	... 띠장연결철거	C-2,H-440x300	개소	172.000			172		
1-1-30-20-60-20-60	5	... 띠장연결철거	C-3,H-250x250	개소	99.000			99		
1-1-30-20-60-30	4	. 3-2-6-3 띠장우각부연결및해체					121,442,843			121,442,843
1-1-30-20-60-30-10	5	... 띠장우각부연결	D-1 TYPE,H-300×305	개소	490.000	182,103	89,230,470	490	182,103	89,230,470
1-1-30-20-60-30-20	5	... 띠장우각부연결해체	D-1 TYPE,H-300×305	개소	490.000	4,468	2,189,320	490	4,468	2,189,320
1-1-30-20-60-30-30	5	... 띠장우각부연결	D-2 TYPE,H-440×300	개소	149.000	197,029	29,357,321	149	197,029	29,357,321
1-1-30-20-60-30-40	5	... 띠장우각부연결해체	D-2 TYPE,H-440×300	개소	149.000	4,468	665,732	149	4,468	665,732
1-1-30-20-60-40	4	. 3-2-6-4 보결이설치및철거					241,984,783			241,984,783
1-1-30-20-60-40-10	5	... 철근보결이설치	O-1 TYPE,H-300×305	개소	2,775.000	10,237	28,407,675	2,775	10,237	28,407,675
1-1-30-20-60-40-20	5	... 앵글보결이설치	O-2 TYPE,H-300×305	개소	1,854.000	48,086	89,151,444	1,854	48,086	89,151,444
1-1-30-20-60-40-30	5	... 철근보결이설치	O-3 TYPE,H-440×300	개소	798.000	10,673	8,517,054	798	10,673	8,517,054
1-1-30-20-60-40-40	5	... 앵글보결이설치	O-4 TYPE,H-440×300	개소	533.000	53,379	28,451,007	533	53,379	28,451,007
1-1-30-20-60-40-50	5	... 철근보결이설치	O-5 TYPE,H-250×250	개소	570.000	9,888	5,636,160	570	9,888	5,636,160
1-1-30-20-60-40-60	5	... 앵글보결이설치	O-6 TYPE,H-250×250	개소	412.000	18,632	7,676,384	412	18,632	7,676,384
1-1-30-20-60-40-70	5	... 앵글보결이설치	O-8 TYPE,H-440×300	개소	252.000	97,556	24,584,112	252	97,556	24,584,112
1-1-30-20-60-40-80	5	... 철근보결이철거	O-1 TYPE,H-300×305	개소	2,775.000	5,941	16,486,275	2,775	5,941	16,486,275
1-1-30-20-60-40-90	5	... 앵글보결이철거	O-2 TYPE,H-300×305	개소	1,854.000	8,412	15,595,848	1,854	8,412	15,595,848
1-1-30-20-60-40-100	5	... 철근보결이철거	O-3 TYPE,H-440×300	개소	798.000	5,941	4,740,918	798	5,941	4,740,918
1-1-30-20-60-40-110	5	... 앵글보결이철거	O-4 TYPE,H-440×300	개소	533.000	8				

내역코드		공종명	규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1회)	
						단가	금액		단가	금액
1-1-30-20-70-20	4	3-2-7-2 강관버팀보연결및해체					307,263,874			307,263,874
1-1-30-20-70-20-10	5	... 버팀보 연결설치	S-2 TYPE,H-300×305	개소	1,062.000	100,368	106,590,816	1,062	100,368	106,590,816
1-1-30-20-70-20-20	5	... 버팀보 연결철거	S-2 TYPE,H-300×305	개소	1,062.000	69,166	73,454,292	1,062	69,166	73,454,292
1-1-30-20-70-20-30	5	... 강관버팀보 이음재 설치 및 철거	강관+강관, t=7mm (HSJ)	개소	1,306.000	97,411	127,218,766	1,306	97,411	127,218,766
1-1-30-20-70-30	4	3-2-7-3 화타쌓기제작설치및철거					424,038,800			424,038,800
1-1-30-20-70-30-10	5	... 화타쌓기제작및설치	K-1 TYPE	개소	816.000	441,520	360,280,320	816	441,520	360,280,320
1-1-30-20-70-30-20	5	... 화타쌓기제작및설치	K-2 TYPE	개소	506.000	95,908	48,529,448	506	95,908	48,529,448
1-1-30-20-70-30-30	5	... 화타쌓기제작및설치	A1-4 TYPE	개소	56.000	271,947	15,229,032	56	271,947	15,229,032
1-1-30-20-70-30-40	5	... 화타쌓기철거	K-1 TYPE	개소	816.000			816		
1-1-30-20-70-30-50	5	... 화타쌓기철거	K-2 TYPE	개소	506.000			506		
1-1-30-20-70-30-60	5	... 화타쌓기철거	A1-4 TYPE	개소	56.000			56		
1-1-30-20-70-40	4	3-2-7-4 JACK설치및철거					173,188,616			173,188,616
1-1-30-20-70-40-10	5	... JACK 설치	스크류잭,1000kN	개소	913.000	75,572	68,997,236	913	75,572	68,997,236
1-1-30-20-70-40-20	5	... JACK 설치	선행하중잭,1000kN	개소	690.000	148,172	102,238,680	690	148,172	102,238,680
1-1-30-20-70-40-30	5	... JACK 철거	스크류잭,1000kN	개소	913.000			913		
1-1-30-20-70-40-40	5	... JACK 철거	선행하중잭,1000kN	개소	690.000	2,830	1,952,700	690	2,830	1,952,700
1-1-30-20-70-40-50	5	... JACK 설치	선행하중잭,1500kN	개소						
1-1-30-20-70-40-60	5	... JACK 설치	선행하중잭,2000kN	개소						
1-1-30-20-70-40-70	5	... JACK 철거	선행하중잭,1500kN	개소						
1-1-30-20-70-40-80	5	... JACK 철거	선행하중잭,2000kN	개소						
1-1-30-20-70-50	4	3-2-7-5 MISTRUT설치및철거								
1-1-30-20-70-50-10	5	... MISTRUT설치및철거	500kN, MW2	EA						
1-1-30-20-70-50-20	5	... MISTRUT설치및철거	500kN, MMW2	EA						
1-1-30-20-70-50-30	5	... MISTRUT설치및철거	800kN, MW3	EA						
1-1-30-20-70-50-40	5	... MISTRUT설치및철거	800kN, MMW3	EA						
1-1-30-20-70-50-50	5	... MISTRUT 자재비	MS-50(500kN)	EA						
1-1-30-20-70-50-60	5	... MISTRUT 자재비	MS-80(800kN)	EA						
1-1-30-20-80	3	3-2-8 보강재설치및철거					1,650,628,973			1,650,628,973
1-1-30-20-80-10	4	3-2-8-1 ㄷ형강설치및철거					477,095,044			477,095,044
1-1-30-20-80-10-10	5	... ㄷ-형강설치	1개년초과,380×100×10.5×16mm	m	5,478.000	61,630	337,609,140	5,478	61,630	337,609,140
1-1-30-20-80-10-20	5	... ㄷ-형강철거	380×100×10.5×16mm	m	5,478.000	8,328	45,620,784	5,478	8,328	45,620,784
1-1-30-20-80-10-30	5	... ㄷ-형강중간말뚝연결	F-1 TYPE	개소	1,696.000	55,345	93,865,120	1,696	55,345	93,865,120
1-1-30-20-80-10-40	5	... ㄷ-형강중간말뚝연결해체	F-1 TYPE	개소	1,696.000			1,696		
1-1-30-20-80-20	4	3-2-8-2 ㄴ형강설치및철거					213,020,354			213,020,354
1-1-30-20-80-20-10	5	... ㄴ-형강설치	1개년초과,90×90×10mm	m	7,472.000	13,848	103,472,256	7,472	13,848	103,472,256
1-1-30-20-80-20-20	5	... ㄴ-형강철거	90×90×10mm	m	7,472.000	2,024	15,123,328	7,472	2,024	15,123,328
1-1-30-20-80-20-30	5	... 버팀보보강설치	B-4 TYPE,H-300×305	개소	6.000	33,534	201,204	6	33,534	201,204
1-1-30-20-80-20-40	5	... 버팀보보강설치	B-5TYPE,H-300×305	개소	780.000	45,984	35,867,520	780	45,984	35,867,520
1-1-30-20-80-20-50	5	... 버팀보보강설치	B-6TYPE,H-300×305	개소	874.000	59,295	51,823,830	874	59,295	51,823,830
1-1-30-20-80-20-60	5	... 버팀보보강철거	B-4 TYPE,H-300×305	개소	6.000	2,234	13,404	6	2,234	13,404
1-1-30-20-80-20-70	5	... 버팀보보강철거	B-5TYPE,H-300×305	개소	780.000	3,351	2,613,780	780	3,351	2,613,780
1-1-30-20-80-20-80	5	... 버팀보보강철거	B-6TYPE,H-300×305	개소	874.000	4,468	3,905,032	874	4,468	3,905,032
1-1-30-20-80-30	4	3-2-8-3 중간파일브레이싱					280,865,028			280,865,028
1-1-30-20-80-30-10	5	... ㄴ-형강설치	1개년초과,90×90×10mm	m	6,280.000	13,848	86,965,440	6,280	13,848	86,965,440
1-1-30-20-80-30-20	5	... ㄴ-형강철거	90×90×10mm	m	6,280.000	2,024	12,710,720	6,280	2,024	12,710,720
1-1-30-20-80-30-30	5	... 중간파일브레이싱설치	G-2 Type	개소	1,421.000	123,040	174,839,840	1,421	123,040	174,839,840
1-1-30-20-80-30-40	5	... 중간파일브레이싱철거	G-2 Type	개소	1,421.000	4,468	6,349,028	1,421	4,468	6,349,028
1-1-30-20-80-40	4	3-2-8-4 U볼트설치및철거					92,276,019			92,276,019
1-1-30-20-80-40-10	5	... U-볼트설치	1개년초과,U-6 TYPE,ㄷ-380+ㄷ-380	개소	171.000	64,357	11,005,047	171	64,357	11,005,047
1-1-30-20-80-40-20	5	... U-볼트철거		개소	171.000	4,468	764,028	171	4,468	764,028
1-1-30-20-80-40-30	5	... 강관버팀보 유벤드 설치 및 철거	강관+ㄷ-380x100 (HUB-IIa)	개소	1,722.000	46,752	80,506,944	1,722	46,752	80,506,944
1-1-30-20-80-50	4	3-2-8-5 스티프너설치및해체					42,698,416			42,698,416
1-1-30-20-80-50-10	5	... 스티프너설치	I-1 TYPE,H-300×305	개소	3,032.000	9,434	28,603,888	3,032	9,434	28,603,888
1-1-30-20-80-50-20	5	... 스티프너설치	I-2 TYPE,H-440×300	개소	574.000	13,617	7,816,158	574	13,617	7,816,158
1-1-30-20-80-50-30	5	... 스티프너설치	I-3 TYPE,H-700×300	개소	294.000	21,355	6,278,370	294	21,355	6,278,370
1-1-30-20-80-50-40	5	... 스티프너철거	I-1 TYPE,H-300×305	개소	3,032.000			3,032		
1-1-30-20-80-50-50	5	... 스티프너철거	I-2 TYPE,H-440×300	개소	574.000			574		
1-1-30-20-80-50-60	5	... 스티프너철거	I-3 TYPE,H-700×300	개소	294.000			294		
1-1-30-20-80-60	4	3-2-8-6 중간말뚝					544,674,112			544,674,112
1-1-30-20-80-60-10	5	... 보조파일제작	B2 TYPE	개소	241.000	1,193,187	287,558,067	241	1,193,187	287,558,067
1-1-30-20-80-60-20	5	... 보조파일설치	B2 TYPE	개소	241.000	605,792	145,995,872	241	605,792	145,995,872
1-1-30-20-80-60-30	5	... 보조파일철거	B2 TYPE	개소	241.000	98,810	23,813,210	241	98,810	23,813,210
1-1-30-20-80-60-40	5	... 중간말뚝개구부마감	상부슬래브	개소	135.000	167,512	22,614,120	135	167,512	22,614,120
1-1-30-20-80-60-50	5	... 중간말뚝개구부마감	중간슬래브	개소	339.000	167,512	56,786,568	339	167,512	56,786,568
1-1-30-20-80-60-60	5	... 중간말뚝방수처리	B TYPE,하부슬래브	개소	135.000	58,565	7,906,275	135	58,565	7,906,275
1-1-30-20-90	3	3-2-9 토류판설치및철거					2,596,374,162			2,596,374,162
1-1-30-20-90-10	4	... 목재토류판설치	T = 6cm,1개년초과	m2	1,324.000	68,316	90,450,384	1,324	68,316	90,450,384
1-1-30-20-90-20	4	... 강재토류판설치	T=1.2mm,1개년초과	m2	2,796.000	86,416	241,619,136	2,796	86,416	241,619,136
1-1-30-20-90-30	4	... 강재토류판설치	T=1.4mm,1개년초과	m2	17,522.000	93,093	1,631,175,546	17,522	93,093	1,631,175,546
1-1-30-20-90-40	4	... 토류판철거	각층(표준시장)	m2	21,641.000	29,256	633,129,096	21,641	29,256	633,129,096
1-1-30-20-100	3	3-2-10 어스앵카					902,581,465			902,581,465
1-1-30-20-100-10	4	... 어스앵커천공및강선삽입	토사,D105mm	m	3,070.000	53,659	164,733,130	3,070	53,659	164,733,130
1-1-30-20-100-20	4	... 어스앵커천공및강선삽입	통화암,D105mm	m	5,667.000	31,361	177,722,787	5,667	31,361	177,722,787
1-1-30-20-100-30	4	... PC강선제작	φ12.7mm,4가닥	공	571.000	113,202	64,638,342	571	113,202	64,638,342
1-1-30-20-100-40	4	... 어스앵커그라우팅		공	571.000	108,904	62,184,184	571	108,904	62,184,184
1-1-30-20-100-50	4	... PC콘조립 및 인장	7mm	공	571.000	100,275	57,257,025	571	100,275	57,257,025
1-1-30-20-100-60	4	... 지압판제작설치	BasePlate	개소	571.000	385,440	220,086,240	571	385,440	220,086,240
1-1-30-20-100-70	4	... 지압판철거	BasePlate	개소	571.000	211,138	120,559,798	571	211,138	120,559,798
1-1-30-20-100-80	4	... 강선재거(제거식)	D12.7mm,4가닥	공	571.000	51,564	29,443,044	571	51,564	29,443,044
1-1-30-20-100-90	4	... 장비조립및해체		회	5.000	1,191,383	5,956,915	5	1,191,383	5,956,915
1-1-30-20-100-100	4	... 어스앵커천공및강선삽입	토사,D150mm	m						
1-1-30-20-100-110	4	... PC강선제작	φ12.7mm,6가닥,L=33m	공						
1-1-30-20-100-120	4	... 어스앵커그라우팅	L=33m	공						
1-1-30-20-100-130	4	... PC콘조립 및 인장	7mm, 6가닥	공						
1-1-30-20-100-140	4	... 강선재거(제거식)	D12.7mm,6가닥,L=33m	공						
1-1-30-20-110	3	3-2-11 작업구 및 진입부복공					98,136,971			98,136,971
1-1-30-20-110-10	4	... 작업구설치		개소	3.000	1,995,389	5,986,167	3	1,995,389	5,986,167
1-1-30-20-110-20	4	... 작업구철거		개소	3.000	1,396,772	4,190,316	3	1,396,772	4,190,316
1-1-30-20-110-30	4	... 진입부복공설치		m	68.000	831,468	56,539,824	68	831,468	56,539,824
1-1-30-20-110-40	4	... 진입부복공철거		m	68.000	215,698	14,667,464	68	215,698	14,667,464
1-1-30-20-110-50	4	... 안전난간설치및철거		개소	60.000	279,220	16,753,200	60	279,220	16,753,200
1-1-30-20-120	3	3-2-12 소일시멘트					60,493,371			60,493,371
1-1-30-20-120-10	4	... 소일시멘트	시멘트혼합, 1 : 15	m3	291.000	207,881	60,493,371	291	207,881	60,493,371
1-1-30-20-130	3	3-2-13 경문보강					36,880,152			36,880,152
1-1-30-20-130-10	4	... 경문보강설치및철거		개소	24.000	1,536,673	36,880,152	24	1,536,673	36,880,152
1-1-30-30	2	3-3. 지반보강공					2,175,044,766			2,175,044,766
1-1-30-30-10	3	3-3-1 차수그라우팅					2,175,044,766			2,175,044,766
1-1-30-30-10-10	4	... 차수보강공	토사,D1,000×C.T.C 800	m	18,559.000	86,238	1,600,491,042	18,559	86,23	

내역코드	공종명	규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0화)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1화)		
					단가	금액		단가	금액	
1-1-30-40-10-20-40	5 ... 거루집(매입형철망)		m2	1,597.000		42,563	67,973,111	1,597	42,563	67,973,111
1-1-30-40-10-30	4 ... 3-4-1-3 강관비계						368,983,758			368,983,758
1-1-30-40-10-30-10	5 ... 시스템비계	10m이하 3개월	m2	15,873.000		23,246	368,983,758	15,873	23,246	368,983,758
1-1-30-40-10-40	4 ... 3-4-1-4 강관동바리						2,104,432,152			2,104,432,152
1-1-30-40-10-40-10	5 ... 목재동바리	4화,H=0~7m	공/M3	3,837.000		83,416	320,067,192	3,837	83,416	320,067,192
1-1-30-40-10-40-20	5 ... 시스템동바리	설치간격 0.6m이하, 5m초과 ~10m이하	공/m3	62,160.000		28,706	1,784,364,960	62,160	28,706	1,784,364,960
1-1-30-40-10-50	4 ... 3-4-1-5 시공이음면청리						59,541,930			59,541,930
1-1-30-40-10-50-10	5 ... 시공이음면청리(레이탄스제거)	수평	m2	6,518.000		9,135	59,541,930	6,518	9,135	59,541,930
1-1-30-40-10-60	4 ... 3-4-1-6 버팀목설치						113,815,165			113,815,165
1-1-30-40-10-60-10	5 ... 버팀목설치	φ200×600mm	개소	4,637.000		24,545	113,815,165	4,637	24,545	113,815,165
1-1-30-40-10-70	4 ... 3-4-1-7 매입전설치						6,450,212			6,450,212
1-1-30-40-10-70-10	5 ... 매입전설치	2개 1조	조	46.000		140,222	6,450,212	46	140,222	6,450,212
1-1-30-40-10-80	4 ... 3-4-1-8 인서트설치						17,237,660			17,237,660
1-1-30-40-10-80-10	5 ... 인서트설치	9mm	m2	8,380.000		2,057	17,237,660	8,380	2,057	17,237,660
1-1-30-40-10-90	4 ... 3-4-1-9 열차대피안전손잡이						572,160			572,160
1-1-30-40-10-90-10	5 ... 열차대피안전손잡이	스텐레스	개소	16.000		35,760	572,160	16	35,760	572,160
1-1-30-40-10-100	4 ... 3-4-1-10 스페이서						83,641,283			83,641,283
1-1-30-40-10-100-10	5 ... 스페이서	벽체용	m2	41,517.000		1,662	69,001,254	41,517	1,662	69,001,254
1-1-30-40-10-100-20	5 ... 스페이서	슬라브 및 기초	m2	20,533.000		713	14,640,029	20,533	713	14,640,029
1-1-30-40-10-110	4 ... 3-4-1-11 철근가공및조립						4,511,278,617			4,511,278,617
1-1-30-40-10-110-10	5 ... 철근가공및조립	TYPE-1(표준시장)	ton	112.095		641,309	71,887,531	112	641,309	71,887,531
1-1-30-40-10-110-20	5 ... 철근가공및조립	TYPE-3(표준시장)	ton	5,436.899		806,370	4,384,152,246	5,437	806,370	4,384,152,246
1-1-30-40-10-110-30	5 ... 커플러설치	H29mm	개	712.000		13,652	9,720,224	712	13,652	9,720,224
1-1-30-40-10-110-40	5 ... 커플러설치	H25mm	개	2,152.000		10,447	22,481,944	2,152	10,447	22,481,944
1-1-30-40-10-110-50	5 ... 커플러설치	H16mm	개	3,424.000		6,728	23,036,672	3,424	6,728	23,036,672
1-1-30-40-10-120	4 ... 3-4-1-12 배수시설						122,448,465			122,448,465
1-1-30-40-10-120-10	5 ... 배수파이프	P.V.C. φ100mm	m	1,423.000		11,204	15,943,292	1,423	11,204	15,943,292
1-1-30-40-10-120-20	5 ... 중배수관설치	무공관 , φ400mm	m	130.000		118,695	15,430,350	130	118,695	15,430,350
1-1-30-40-10-120-30	5 ... 차수턱설치	200×200mm	m	1,072.000		58,491	62,702,352	1,072	58,491	62,702,352
1-1-30-40-10-120-40	5 ... 바닥슬래브 배수턱 설치	200×300mm	m	243.000		58,491	14,213,313	243	58,491	14,213,313
1-1-30-40-10-120-50	5 ... 배수거름망설치	D300mm	개	326.000		43,433	14,159,158	326	43,433	14,159,158
1-1-30-40-10-130	4 ... 3-4-1-13 부대시설						196,511,708			196,511,708
1-1-30-40-10-130-10	5 ... 나선형계단설치	스텐레스	m	28.000		660,753	18,501,084	28	660,753	18,501,084
1-1-30-40-10-130-20	5 ... 안전망사다리설치	스텐레스	m	93.000		146,498	13,624,314	93	146,498	13,624,314
1-1-30-40-10-130-30	5 ... 사다리설치(매입형)	스텐레스	m	36.000		84,678	3,048,408	36	84,678	3,048,408
1-1-30-40-10-130-40	5 ... HOOK설치	φ25x900mm	개	4,000		5,561	22,244	4	5,561	22,244
1-1-30-40-10-130-50	5 ... Hoist Rail설치	I-200x100x7x10	m	64.000		134,072	8,580,608	64	134,072	8,580,608
1-1-30-40-10-130-60	5 ... 난간설치	수평	m	49.000		151,736	7,435,064	49	151,736	7,435,064
1-1-30-40-10-130-70	5 ... 난간설치	경사	m	88.000		161,090	14,175,920	88	161,090	14,175,920
1-1-30-40-10-130-80	5 ... 유도동판설치	T=1mm	m	192.000		38,436	7,379,712	192	38,436	7,379,712
1-1-30-40-10-130-90	5 ... 신축이음	스티로폼,T=20mm	m2	73.000		10,186	743,578	73	10,186	743,578
1-1-30-40-10-130-100	5 ... 다웰바설치	D25×600mm	개	1,390.000		17,197	23,903,830	1,390	17,197	23,903,830
1-1-30-40-10-130-110	5 ... 충전재채움	실런트,20×20mm	m	243.000		6,618	1,608,174	243	6,618	1,608,174
1-1-30-40-10-130-120	5 ... 예측시코팅	2회마감	m2	1,455.000		17,175	24,989,625	1,455	17,175	24,989,625
1-1-30-40-10-130-130	5 ... 각형파이프설치	스테인레스,200×200	m	11.000		13,983	153,813	11	13,983	153,813
1-1-30-40-10-130-140	5 ... 맨홀뚜껑설치	D600	개소	6.000		151,909	911,454	6	151,909	911,454
1-1-30-40-10-130-150	5 ... 맨홀뚜껑설치	D900	개소	5.000		216,212	1,081,060	5	216,212	1,081,060
1-1-30-40-10-130-160	5 ... 스틸그레이팅설치	1000×1000×75mm	개	4.000		250,900	1,003,600	4	250,900	1,003,600
1-1-30-40-10-130-170	5 ... 스틸그레이팅설치	1100×1100×75mm	개	12.000		303,590	3,643,080	12	303,590	3,643,080
1-1-30-40-10-130-180	5 ... 스틸그레이팅설치	2600×3600×75mm	개	4.000		2,348,428	9,393,712	4	2,348,428	9,393,712
1-1-30-40-10-130-190	5 ... 스틸그레이팅설치	2100×3600×75mm	개	4.000		1,896,808	7,587,232	4	1,896,808	7,587,232
1-1-30-40-10-130-200	5 ... 스틸그레이팅설치	3800×2600×75mm	개	4.000		2,478,897	9,915,588	4	2,478,897	9,915,588
1-1-30-40-10-130-210	5 ... 스틸그레이팅설치	3350×2600×75mm	개	4.000		2,185,344	8,741,376	4	2,185,344	8,741,376
1-1-30-40-10-130-220	5 ... 승강장연결계단설치	스텐레스	개소	4.000		1,389,972	5,559,888	4	1,389,972	5,559,888
1-1-30-40-10-130-230	5 ... 장비반입구 덮개		개소	3.000		8,169,448	24,508,344	3	8,169,448	24,508,344
1-1-30-40-20	3 3-4-2 방수공						1,813,533,468			1,813,533,468
1-1-30-40-20-10	4 ... 3-4-2-1 방수공						1,813,533,468			1,813,533,468
1-1-30-40-20-10-10	5 ... 상부보호모르터	1:3,T=50mm	m2	5,062.000		34,723	175,767,826	5,062	34,723	175,767,826
1-1-30-40-20-10-20	5 ... 하부보호모르터	1:3,T=30mm	m2	5,735.000		30,032	172,233,520	5,735	30,032	172,233,520
1-1-30-40-20-10-30	5 ... 바닥고르기모르터	1:3,T=10mm	m2	5,735.000		18,537	106,309,695	5,735	18,537	106,309,695
1-1-30-40-20-10-40	5 ... 방수시트	상,하부,T=3.0mm	m2	11,784.000		34,625	408,021,000	11,784	34,625	408,021,000
1-1-30-40-20-10-50	5 ... 방수시트	벽체,T=3.0mm	m2	17,545.000		36,603	642,199,635	17,545	36,603	642,199,635
1-1-30-40-20-10-60	5 ... 방수시트	벽체보강부,T=3.0mm	m2	2,881.000		36,603	105,453,243	2,881	36,603	105,453,243
1-1-30-40-20-10-70	5 ... 방수보호재설치	T=10mm	m2	17,414.000		6,431	111,989,434	17,414	6,431	111,989,434
1-1-30-40-20-10-80	5 ... 이음부처리	수평창고무지수재,30×30mm	m	5,978.000		10,244	61,238,632	5,978	10,244	61,238,632
1-1-30-40-20-10-90	5 ... 지수판설치	200×5	m	1,376.000		21,502	29,586,752	1,376	21,502	29,586,752
1-1-30-40-20-10-100	5 ... 중간슬래브시공이음부액체방수		m	393.000		1,867	733,731	393	1,867	733,731
1-1-30-50	2 3-5. 지장물보호및복구공						1,475,054,963			951,252,657
1-1-30-50-10	3 3-5-1 지장물 보호공						885,128,041			361,325,735
1-1-30-50-10-10	4 ... 상수관보호공	횡방향,D100~250mm	m	118.000		393,365	46,417,070		393,365	
1-1-30-50-10-20	4 ... 상수관보호공	횡방향,D100~250mm	m	22.000		360,021	7,920,462		360,021	
1-1-30-50-10-30	4 ... 상수관보호공	종방향,D300~350mm	m	103.000		393,365	40,516,595		393,365	
1-1-30-50-10-40	4 ... 상수관보호공	종방향,D400~700mm	m	121.000		861,115	104,194,915		861,115	
1-1-30-50-10-50	4 ... 상수관보호공	횡방향,D400~700mm	m	104.000		249,408	25,938,432		249,408	
1-1-30-50-10-60	4 ... 상수관보호공	종방향,D800~900mm	m	469.000		342,293	160,535,417		342,293	
1-1-30-50-10-70	4 ... 하수관보호공	종방향,D400~700mm	m	31.000		304,585	9,442,135		304,585	
1-1-30-50-10-80	4 ... 하수관보호공	종방향,D800~1,000mm	m	228.000		450,480	102,709,440		450,480	
1-1-30-50-10-90	4 ... 하수관보호공	횡방향,D800~1,000mm	m	58.000		450,480	26,127,840		450,480	
1-1-30-50-10-100	4 ... 도시가스관보호공	종방향,300mm이하	m	283.000		240,733	68,127,439	283	240,733	68,127,439
1-1-30-50-10-110	4 ... 도시가스관보호공	횡방향,300mm이하	m	110.000		217,389	23,912,790	110	217,389	23,912,790
1-1-30-50-10-120	4 ... 통신케이블보호공	종방향,6CD	m	1,099.000		220,702	242,551,498	1,099	220,702	242,551,498
1-1-30-50-10-130	4 ... 통신케이블보호공	횡방향,6CD	m	147.000		181,864	26,734,008	147	181,864	26,734,008
1-1-30-50-20	3 3-5-2 지장물 복구공						589,926,922			589,926,922
1-1-30-50-20-10	4 ... 상수관복구공	D700mm 이하,H=7.5m이하	m	467.000		465,587	217,429,129	467	465,587	217,429,129
1-1-30-50-20-20	4 ... 상수관복구공	D800~1,500mm 이하,H=2.5m이하	m	469.000		304,262	142,698,878	469	304,262	142,698,878
1-1-30-50-20-30	4 ... 하수관복구공	D450mm	m	210.000		53,019	11,133,990	210	53,019	11,133,990
1-1-30-50-20-40	4 ... 하수관복구공	D600mm	m	295.000		61,832	18,240,440	295	61,832	18,240,440
1-1-30-50-20-50	4 ... 하수관복구공	D1000mm	m	180.000		112,142	20,185,560	180	112,142	20,185,560
1-1-30-50-20-60	4 ... 도시가스관복구공	D300mm이하,H=2.5m이하	m	393.000		209,103	82,177,479	393	209,103	82,177,479
1-1-30-50-20-70	4 ... 통신관복구공	2PVC	m	1,246.000		78,701	98,061,446	1,246	78,701	98,061,446
1-1-30-60	2 3-6. 노면복구공						104,974,210			104,974,210
1-1-30-60-10	3 3-6-1 아스콘포장						42,750,130			42,750,130
1-1-30-60-10-10	4 ... 동상방지층포설 및 다짐	T=30cm	m3	1,724.000		4,454	7,678,696	1,724	4,454	7,678,696
1-1-30-60-10-20	4 ... 보조기층포설 및 다짐	T=20cm	m3	1,150.000		4,859	5,587,850	1,150	4,859	5,587,850
1-1-30-60-10-30	4 ... 프라임코팅	RSC-3	m2	4,673.000		608	2,841,184	4,673	608	2,841,184
1-										

내역코드

1-1-30-60-50-20
1-1-30-60-50-30
1-1-30-70
1-1-30-70-10
1-1-30-70-10-10
1-1-30-70-10-20
1-1-30-70-10-30
1-1-30-70-10-40
1-1-30-70-10-50
1-1-30-70-10-60
1-1-30-70-10-70
1-1-30-70-10-80
1-1-30-70-10-90
1-1-30-70-10-100
1-1-30-70-10-110
1-1-30-70-10-120
1-1-30-70-10-130
1-1-30-70-10-140
1-1-30-70-10-150
1-1-30-70-10-160
1-1-30-70-10-170
1-1-30-70-10-180
1-1-30-70-10-190
1-1-30-70-10-200
1-1-30-70-10-210
1-1-30-70-10-220
1-1-30-70-10-230
1-1-30-70-10-240
1-1-30-70-10-250
1-1-30-70-20
1-1-30-70-20-10
1-1-30-70-20-20
1-1-30-70-20-30
1-1-30-70-20-40
1-1-30-70-20-50
1-1-30-70-20-60
1-1-30-70-20-70
1-1-30-70-20-80
1-1-30-70-20-90
1-1-30-70-20-100
1-1-30-70-20-110
1-1-30-70-20-120
1-1-30-70-20-130
1-1-30-70-20-140
1-1-30-70-20-150
1-1-30-70-30
1-1-30-70-30-10
1-1-30-70-30-20
1-1-30-70-30-30
1-1-30-70-30-40
1-1-30-70-30-50
1-1-30-70-30-60
1-1-30-70-40
1-1-30-70-40-10
1-1-30-70-40-20
1-1-30-70-40-30
1-1-30-70-40-40
1-1-30-70-40-50
1-1-30-70-40-60
1-1-30-70-50
1-1-30-70-50-10
1-1-30-70-50-20
1-1-30-80
1-1-30-80-10
1-1-30-80-10-10
1-1-30-80-10-20
1-1-30-80-10-30
1-1-30-80-10-40
1-1-30-80-20
1-1-30-80-20-10
1-1-30-80-20-10-10
1-1-30-80-20-10-20
1-1-30-80-20-10-30
1-1-30-80-20-10-40
1-1-30-80-20-10-50
1-1-30-80-20-10-60
1-1-30-80-20-10-70
1-1-30-80-20-10-80
1-1-30-80-20-10-90
1-1-30-80-20-10-100
1-1-30-80-20-20
1-1-30-80-20-20-10
1-1-30-80-20-20-20
1-1-30-80-20-20-30
1-1-30-80-30
1-1-30-80-30-10
1-1-30-80-30-10-10
1-1-30-80-30-10-20
1-1-30-80-30-10-30
1-1-30-80-30-10-40
1-1-30-80-30-10-50
1-1-30-80-30-10-60
1-1-30-80-30-10-70
1-1-30-80-30-10-80
1-1-30-80-30-10-90
1-1-30-80-30-10-100
1-1-30-80-30-10-110
1-1-30-80-30-10-120
1-1-30-80-30-10-130
1-1-30-80-30-10-140
1-1-30-80-30-10-150
1-1-30-80-30-10-160
1-1-30-80-30-10-170
1-1-30-80-30-20
1-1-30-80-30-20-10
1-1-30-80-30-20-20
1-1-30-80-30-20-30
1-1-30-80-30-20-40
1-1-30-80-40
1-1-30-80-40-10
1-1-30-80-50

공종명	규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1회)	
				단가	금액		단가	금액
.... 콘크리트양생	무근구조물(표준시장)	m3	42.000	3,927	164,934	42	3,927	164,934
.... 합판거푸집	4회, 0~7m(표준시장)	m2	112.000	45,606	5,107,872	112	45,606	5,107,872
3-7- 부대공					125,480,897			125,480,897
. 3-7-1 신설옹벽					74,758,074			74,758,074
.... 구조물기초갈기	잡석	m3	170.000	32,054	5,449,180	170	32,054	5,449,180
.... 구조물기초다짐	잡석	m3	170.000	42,985	7,307,450	170	42,985	7,307,450
.... 바닥콘크리트타설	무근,fck=18MPa(표준시장)	m3	14.000	32,884	460,376	14	32,884	460,376
.... 구채콘크리트타설	철근,fck=30MPa(표준시장)	m3	225.000	28,473	6,406,425	225	28,473	6,406,425
.... 콘크리트양생	무근구조물(표준시장)	m3	14.000	3,927	54,978	14	3,927	54,978
.... 콘크리트양생	철근구조물 (표준시장)	m3	225.000	1,436	323,100	225	1,436	323,100
.... 유로폼	보통,H=0~7m(표준시장)	m2	440.000	36,337	15,988,280	440	36,337	15,988,280
.... 문양거푸집	판넬(유로폼용)	m2	206.000	22,484	4,631,704	206	22,484	4,631,704
.... 합판거푸집	6회,H=0~7m(표준시장)	m2	17.000	39,918	678,606	17	39,918	678,606
.... 시스템비계	손울 3개월,H = 10m이하	m2	371.000	23,246	8,624,266	371	23,246	8,624,266
.... 신축이음설치	스티로폼,T=20mm	m2	22.000	10,186	224,092	22	10,186	224,092
.... 다웰바설치	D25×600mm	개	72.000	17,197	1,238,184	72	17,197	1,238,184
.... 충전재채움	실런트,20×20mm	m	61.000	6,618	403,698	61	6,618	403,698
.... 지수판설치	200×5	m	38.000	21,502	817,076	38	21,502	817,076
.... 시공이음면정리	(표준시장)	m2	33.000	27,167	896,511	33	27,167	896,511
.... 수평창고무지수재	20×20mm	m	42.000	4,098	172,116	42	4,098	172,116
.... 수축줄눈설치	목재,35×35mm	m	20.000	2,756	55,120	20	2,756	55,120
.... 부직포설치	300g/m'	m2	169.000	1,355	228,995	169	1,355	228,995
.... 드레인보드설치	T=20mm	m2	165.000	4,013	662,145	165	4,013	662,145
.... 배수공설치	Pvc Pipe,Φ100mm	m	27.000	11,204	302,508	27	11,204	302,508
.... 소일시멘트	시멘트혼합,1 : 15	m3	4.000	207,881	831,524	4	207,881	831,524
.... 스페이서설치	벽체	m2	495.000	1,662	822,690	495	1,662	822,690
.... 스페이서설치	슬래브및기초	m2	156.000	713	111,228	156	713	111,228
.... 철근가공및조립	TYPE-1(표준시장)	ton	18.236	641,309	11,694,910	18	641,309	11,694,910
.... 안전난간설치(수평)	스텐레스,H = 1.2m	m	42.000	151,736	6,372,912	42	151,736	6,372,912
. 3-7-2 기존구조물철거					50,722,823			50,722,823
.... 무근콘크리트깨기	T=30cm미만(표준시장)	m3	150.000	39,258	5,888,700	150	39,258	5,888,700
.... 철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	133.000	63,555	8,452,815	133	63,555	8,452,815
.... 아스팔트포장 깨기	T=30cm미만(표준시장)	m3	1,470.000	12,802	18,818,940	1,470	12,802	18,818,940
.... 폐기물상차	폐콘크리트	m3	282.000	5,813	1,639,266	282	5,813	1,639,266
.... 폐기물상차	폐아스콘	m3	1,470.000	5,485	8,062,950	1,470	5,485	8,062,950
.... 건축물해체	비주거용,철근콘크리트조	m2	110.000	59,860	6,584,600	110	59,860	6,584,600
.... 낙하물방지망설치및해체		m2	96.000	13,287	1,275,552	96	13,287	1,275,552
.... 중앙분리화단 철거 및 포장		식						
.... 철근콘크리트깨기		m3						
.... 패널옹벽 해체		m2						
.... 물품관 해체		m						
.... 소일내일 제거		m						
.... 난간 철거		m						
.... 방진망 설치 및 철거		m						
.... 고재처리		ton		-475,000			-475,000	
. 3-7-3 우수관로								
.... 토사터파기	불량(표준시장)	m3						
.... 되매우기 및 다짐	소형장비(표준시장)	m3						
.... 사토처리	토사,0~2.0m,덤프24톤,L=31.5km	m3						
.... 바닥콘크리트타설	무근,fck=18MPa(표준시장)	m3						
.... 합판거푸집	6회,H=0~7m(표준시장)	m2						
.... 우수관 설치	Φ300, 원형수로	m						
. 3-7-4 집수정								
.... 토사터파기	불량(표준시장)	m3						
.... 되매우기 및 다짐	소형장비(표준시장)	m3						
.... 사토처리	토사,0~2.0m,덤프24톤,L=31.5km	m3						
.... 집수정	600×600×900mm	개						
.... 스틸그레이팅 설치	600×600×50mm	개						
.... 잡석채움		m3						
. 3-7-5 사면보호								
.... 비탈면 고르기		m2						
.... 절토사면 녹화	T=2cm, 풍화토	m2						
3-8. 광자가망(ITS)이설								172,175,917
. 3-8-1 토공								9,795,548
.... 포장구간출파기	중앙파일,H=1.50m,B=1.00m	m				170	50,028	8,504,760
.... 토사터파기	불량(표준시장)	m3				84	2,092	175,728
.... 되매우기 및 다짐	소형장비(표준시장)	m3				52	9,297	483,444
.... 사토처리	토사,0~2.0m,덤프24톤,L=31.5km	m3				32	19,738	631,616
. 3-8-2 광자가망(ITS) 임시이설								43,222,359
. 1. 이설	(임시)							41,083,491
.... 광케이블 포설	OF-SM-48CORE (지중)	m				177	8,572	1,517,244
.... 광케이블 포설	OF-SM-16CORE (지중)	m				177	7,850	1,389,450
.... 광케이블 포설	OF-SM-12CORE (지중)	m				177	7,747	1,371,219
.... 광접속함체	JC 48C	대				2	760,722	1,521,444
.... 광접속함체	JC 24C	대				4	691,970	2,767,880
.... 광케이블 절체접속	13~48C 이하	코아				128	171,359	21,933,952
.... 광케이블 절체접속	12C 이하	코아				24	239,636	5,751,264
.... FC 전선관 설치	Φ100mm	m				170	20,190	3,432,300
.... 맨홀 설치		기				2	620,574	1,241,148
.... 경고테이프설치		m				170	927	157,590
. 2. 철거	(임시)							2,138,868
.... 광케이블 철거	OF-SM-48CORE (지중)	m				177	4,286	758,622
.... 광케이블 철거	OF-SM-16CORE (지중)	m				177	3,925	694,725
.... 광케이블 철거	OF-SM-12CORE (지중)	m				177	3,873	685,521
. 3-8-3 광자가망(ITS) 최종이설								84,778,806
. 1. 이설	(지중)							77,285,433
.... 광케이블 포설	OF-SM-48CORE (지중)	m				555	8,572	4,757,460
.... 광케이블 포설	OF-SM-16CORE (지중)	m				555	7,850	4,356,750
.... 광케이블 포설	OF-SM-12CORE (지중)	m				662	7,747	5,128,514
.... 광접속함체	JC 48C	대				3	760,722	2,282,166
.... 광접속함체	JC 24C	대				3	691,970	2,075,910
.... 광케이블 절체접속	13~48C 이하	코아				128	171,359	21,933,952
.... 광케이블 절체접속	12C 이하	코아				24	239,636	5,751,264
.... 광케이블 식별		케이블				3	180,081	540,243
.... 광케이블 시험	접속후	코아				152	75,104	11,415,808
.... 광케이블 최종시험		코아				76	150,209	11,415,884
.... 견인선 포설		m				625	1,892	1,182,500
.... 광케이블 표지판		매				16	26,559	424,944
.... 스파이럴슬리브 설치	1m	개소				16	16,382	262,112
.... FC 전선관 설치	Φ100mm	m				170	20,190	3,432,300
.... PE 전선관 설치	Φ28mm*4	m				170	11,680	1,985,600
.... 관구마개 설치	φ100-4	개				6	30,406	182,436
.... 경고테이프설치		m				170	927	157,590
. 2. 철거	(지중)							7,493,373
.... 광케이블 철거	OF-SM-48CORE (지중)	m				555	4,286	2,378,730
.... 광케이블 철거	OF-SM-16CORE (지중)	m				555	3,925	2,178,375
.... 광케이블 철거	OF-SM-12CORE (지중)	m				662	3,873	2,563,926
.... 맨홀 철거		기				2	186,171	372,342
. 3-8-4 지장물보호및복구공								26,484,240
.... 통신케이블 보호공	총방향,6CD	m				120	220,702	26,484,240
. 3-8-5 노면복구공	(임시, 최종)							7,894,964

내역코드

1-1-30-80-50-10	4
1-1-30-80-50-20	4
1-1-30-80-50-30	4
1-1-30-80-50-40	4
1-1-30-80-50-50	4
1-1-30-80-50-60	4
1-1-30-80-50-70	4
1-1-30-80-50-80	4
1-1-30-80-50-90	4
1-1-30-80-50-100	4
1-1-40	1
1-1-40-10	2
1-1-40-10-10	3
1-1-40-10-10-10	4
1-1-40-10-10-20	4
1-1-40-10-10-30	4
1-1-40-10-10-40	4
1-1-40-10-10-50	4
1-1-40-10-10-60	4
1-1-40-10-10-70	4
1-1-40-10-20	3
1-1-40-10-20-10	4
1-1-40-20	2
1-1-40-20-10	3
1-1-40-20-10-10	4
1-1-40-20-10-10-10	5
1-1-40-20-10-10-10-10	6
1-1-40-20-10-10-10-20	6
1-1-40-20-10-10-10-30	6
1-1-40-20-10-10-10-40	6
1-1-40-20-10-10-20	5
1-1-40-20-10-10-20-10	6
1-1-40-20-10-20	4
1-1-40-20-10-20-10	5
1-1-40-20-10-20-10-10	6
1-1-40-20-10-20-10-20	6
1-1-40-20-10-20-10-30	6
1-1-40-20-10-20-10-40	6
1-1-40-20-10-20-20	5
1-1-40-20-10-20-20-10	6
1-1-40-20-20	3
1-1-40-20-20-10	4
1-1-40-20-20-10-10	5
1-1-40-20-20-10-10-10	6
1-1-40-20-20-10-10-20	6
1-1-40-20-20-10-10-30	6
1-1-40-20-20-10-10-40	6
1-1-40-20-10-20-20	5
1-1-40-20-10-20-20-10	6
1-1-40-20-20	3
1-1-40-20-20-10	4
1-1-40-20-20-10-10	5
1-1-40-20-20-10-10-10	6
1-1-40-20-20-10-10-20	6
1-1-40-20-20-10-10-30	6
1-1-40-20-20-10-10-40	6
1-1-40-20-10-20-20	5
1-1-40-20-10-20-20-10	6
1-1-40-20-20-30	4
1-1-40-20-20-30-10	5
1-1-40-20-20-30-10-10	6
1-1-40-20-20-30-10-20	6
1-1-40-20-20-30-10-30	6
1-1-40-20-20-30-20	5
1-1-40-20-20-30-20-10	6
1-1-40-20-20-40	4
1-1-40-20-20-40-10	5
1-1-40-20-20-40-10-10	6
1-1-40-20-20-40-10-20	6
1-1-40-20-20-40-10-30	6
1-1-40-20-20-40-10-40	6
1-1-40-20-20-40-20	5
1-1-40-20-20-40-20-10	6
1-1-40-20-30	3
1-1-40-20-30-10	4
1-1-40-20-30-10-10	5
1-1-40-20-30-10-20	5
1-1-40-20-30-10-30	5
1-1-40-20-30-20	5
1-1-40-20-30-20-10	5
1-1-40-30	2
1-1-40-30-10	3
1-1-40-30-10-10	4
1-1-40-30-10-20	4
1-1-40-30-10-30	4
1-1-40-30-20	3
1-1-40-30-20-10	4
1-1-40-30-20-20	4
1-1-40-30-30	3
1-1-40-30-30-10	4
1-1-40-30-40	3
1-1-40-30-40-10	4
1-1-40-30-50	3
1-1-40-30-50-10	4
1-1-40-30-50-20	4
1-1-40-30-60	3
1-1-40-30-60-10	4
1-1-40-30-60-20	4
1-1-40-30-70	3
1-1-40-30-70-10	4
1-1-40-30-80	4
1-1-40-30-80-10	4
1-1-40-30-90	3
1-1-40-30-90-10	4
1-1-40-30-90-20	4
1-1-40-30-100	3
1-1-40-30-100-10	4
1-1-40-30-100-20	4
1-1-40-30-100-30	4
1-1-40-30-100-40	4
1-1-40-30-100-50	4
1-1-40-30-100-60	4
1-1-40-30-100-70	4

공종명	규격	단위	수량	합 계-(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계-(1,975억원, 총계약 1회)	
				단가	금액		단가	금액
보조기증포설및다짐	인력식 소규모장비	m3				19	9,559	181,621
보조기증운반(현장-적지장)	D/T 6.0Ton, L=2.0km	m3				19	16,478	313,082
보조기증운반(적지장->현장)	D/T 6.0Ton, L=2.0km	m3				19	16,121	306,299
프라임코팅	RSC-3,75/a	m2				76	608	46,208
아스팔트 표층(소파보수)	C-TYPE, 30m/일초과	m2				76	57,394	4,361,944
아스팔트포장 절단		m				340	2,409	819,060
아스팔트포장 깨기	T=30cm미만(표준시장)	m3				30	12,802	384,060
페아스콘운반(현장-적지장)	B.H 0.4㎡+D.T 6ton, L=2km	m3				9	21,305	191,745
페아스콘 상차	페아스콘	m3				9	5,485	49,365
투수블록	T=6cm	m2				60	20,693	1,241,580
4. 부대공					8,629,756,485			15,280,062,358
4-1. 가설공사					684,939,518			684,939,518
4-1-1 조립식가설건물					615,334,733			615,334,733
감리실및상황실	조립식,72개월	m2	300.000	194,745	58,423,500	300	194,745	58,423,500
현장사무소	조립식,72개월	m2	520.000	194,745	101,267,400	520	194,745	101,267,400
현장창고	조립식,72개월	m2	140.000	148,375	20,772,500	140	148,375	20,772,500
현장합숙소	조립식,72개월	m2	715.000	148,375	106,088,125	715	148,375	106,088,125
현장시험실	조립식,72개월	m2	50.000	148,375	7,418,750	50	148,375	7,418,750
근로자편의시설	조립식,72개월	m2	640.000	148,375	94,960,000	640	148,375	94,960,000
가설건물부대공	식	식	1.000	226,404,458	226,404,458	1	226,404,458	226,404,458
4-1-2 각종올타리설치및해체					69,604,785			69,604,785
가설올타리설치및철거	EGI웍스,H2.4m×W2.0m,72개월	m	435.000	160,011	69,604,785	435	160,011	69,604,785
4-2. 각종자재구입및운반					80,663,563			80,663,563
4-2-1. 터널자재운반					21,432,658			21,432,658
4-2-1-1 복선티널					5,494,916			5,494,916
1) 각종자재운반					16,967,116			16,967,116
철근운반	각 종	ton	646.744			646.744		
철근소운반(터널)	가공장→현장내운반	ton	622.592	24,121	15,017,540	622.592	24,121	15,017,540
시멘트운반	40kg/드리	포	1,516.000	1,286	1,949,576	1,516.000	1,286	1,949,576
시멘트운반	벌 크	ton	1,326.000			1,326.000		
2) 고재처리					-11,472,200			-11,472,200
고재처리		ton	24.152	-475,000	-11,472,200	24.152	-475,000	-11,472,200
4-2-1-2 복선티널					15,937,742			15,937,742
1) 각종자재운반					99,223,292			99,223,292
철근운반	각 종	ton	3,454.850			3,454.850		
철근소운반(터널)	가공장→현장내운반	ton	3,279.512	24,121	79,105,108	3,279.512	24,121	79,105,108
시멘트운반	벌 크	ton	6,271.467			6,271.467		
시멘트운반	40kg/드리	포	15,644.000	1,286	20,118,184	15,644.000	1,286	20,118,184
2) 고재처리					-83,285,550			-83,285,550
고재처리		ton	175.338	-475,000	-83,285,550	175.338	-475,000	-83,285,550
4-2-2. 환기구자재운반					6,460,917			6,460,917
4-2-2-1 환기구					4,629,244			4,629,244
1) 각종자재운반					13,462,344			13,462,344
철근운반	각 종	ton	418.503			418.503		
철근소운반(개착)	가공장→현장내운반	ton	399.907	24,293	9,714,940	399.907	24,293	9,714,940
시멘트운반	40kg/드리	포	2,914.000	1,286	3,747,404	2,914.000	1,286	3,747,404
2) 고재처리					-8,833,100			-8,833,100
고재처리		ton	18.596	-475,000	-8,833,100	18.596	-475,000	-8,833,100
4-2-2-2 연직경					781,526			781,526
1) 각종자재운반					1,500,201			1,500,201
철근운반	각 종	ton	51.939			51.939		
철근소운반(개착)	가공장→현장내운반	ton	50.426	24,293	1,224,997	50.426	24,293	1,224,997
시멘트운반	40kg/드리	포	214.000	1,286	275,204	214.000	1,286	275,204
시멘트운반	벌 크	ton	55.156			55.156		
2) 고재처리					-718,675			-718,675
고재처리		ton	1.513	-475,000	-718,675	1.513	-475,000	-718,675
4-2-2-3 수직구가시설					738,411			738,411
1) 각종자재운반					1,261,386			1,261,386
철근운반	각 종	ton	37.832			37.832		
철근소운반(개착)	가공장→현장내운반	ton	36.731	24,293	892,304	36.731	24,293	892,304
시멘트운반	40kg/드리	포	287.000	1,286	369,082	287.000	1,286	369,082
2) 고재처리					-522,975			-522,975
고재처리		ton	1.101	-475,000	-522,975	1.101	-475,000	-522,975
4-2-2-4 횡경					311,736			311,736
1) 각종자재운반					1,496,386			1,496,386
철근운반	각 종	ton	61.865			61.865		
철근소운반(터널)	가공장→현장내운반	ton	59.371	24,121	1,432,086	59.371	24,121	1,432,086
시멘트운반	40kg/드리	포	50.000	1,286	64,300	50.000	1,286	64,300
시멘트운반	벌 크	ton	37.222			37.222		
2) 고재처리					-1,184,650			-1,184,650
고재처리		ton	2.494	-475,000	-1,184,650	2.494	-475,000	-1,184,650
4-2-3. 정거장자재운반					52,769,988			52,769,988
1) 각종자재운반					174,333,888			174,333,888
철근운반	각 종	ton	5,808.435			5,808.435		
철근소운반(개착)	가공장→현장내운반	ton	5,552.510	24,293	134,887,124	5,552.510	24,293	134,887,124
시멘트운반	40kg/드리	포	30,674.000	1,286	39,446,764	30,674.000	1,286	39,446,764
2) 고재처리					-121,563,900			-121,563,900
고재처리		ton	255.924	-475,000	-121,563,900	255.924	-475,000	-121,563,900
4-3. 기타부대공					6,550,380,645			7,071,757,448
4-3-1 시공상세도작성비					373,338,340			373,338,340
시공상세도면작성비	단순	매	1,410.000	155,911	219,834,510	1,410	155,911	219,834,510
시공상세도면작성비	보통	매	530.000	240,945	127,700,850	530	240,945	127,700,850
시공상세도면작성비	복잡	매	70.000	368,614	25,802,980	70	368,614	25,802,980
4-3-2 부지사용임대료					3,403,043,850			3,403,043,850
부지사용임대료	현장사무실및자재야적장	m2	6,825.000	433,458	2,958,350,850	6,825	433,458	2,958,350,850
부지사용임대료	가적지장	m2	1,000.000	444,693	444,693,000	1,000	444,693	444,693,000
4-3-3 축중계설치해체					14,870,559			14,870,559
축중계설치해체		개소	3.000	4,956,853	14,870,559	3	4,956,853	14,870,559
4-3-4 조감도					9,892,666			9,892,666
조감도	식	식	1.000	9,892,666	9,892,666	1	9,892,666	9,892,666
4-3-5 준공동판					4,168,218			4,168,218
준공동판(TYPE-A)	20T×600×500	개	2.000	1,316,279	2,632,558	2	1,316,279	2,632,558
준공동판(TYPE-B)	(20T×350×500)	개	2.000	767,830	1,535,660	2	767,830	1,535,660
4-3-6 현장정리 및 청소					276,600,596			276,600,596
현장정리및청소	대합실및연결통로	m2	7,774.000	27,649	214,943,326	7,774	27,649	214,943,326
현장정리및청소	승강장	m2	2,230.000	27,649	61,657,270	2,230	27,649	61,657,270
4-3-7 점검통로					105,790,260			105,790,260
점검통로설치및해체		m	978.000	108,170	105,790,260	978	108,170	105,790,260
4-3-8 작업계단					59,910,525			59,910,525
작업계단설치및해체		m	75.000	798,807	59,910,525	75	798,807	59,910,525
4-3-9 공사용조명					315,914,720			315,914,720
공사용조명	정거장	m	1,320.000	235,756	311,197,920	1,320	235,756	311,197,920
공사용조명	환기구	m	50.000	94,336	4,716,800	50	94,336	4,716,800
4-3-10 공사중교통처리					1,274,656,184			1,274,656,184
공사중교통처리	정거장,환기구	식	1.000	1,274,656,184	1,274,656,184	1	1,274,656,184	1,274,656,184
공사중교통처리	정거장, 환기구	식						
차선도색(상운식, 수동식)	횡단보도	m2						
차선도색(상운식, 수동식)	문자, 기호	m2						
차선도색(상운식, 수동식)	과속방지	m2						
차선도색(용착식, 수동식)	문자, 기호	m2						
차선도색	색갈유도선	m2						

내역코드	공종명	규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1회)		
					단가	금액		단가	금액	
1-1-40-30-100-80	4	... 차선도색(상온식, 수동식)	백색-파선,야간	m2						
1-1-40-30-100-90	4	... 차선도색(상온식, 수동식)	백색-실선,야간	m2						
1-1-40-30-100-100	4	... 차선도색(상온식, 수동식)	백색-실선,야간	m2						
1-1-40-30-100-110	4	... 차선도색(상온식, 수동식)	백색-문자,야간	m2						
1-1-40-30-100-120	4	... 차선도색(상온식, 수동식)	고사고방지,야간	m2						
1-1-40-30-100-130	4	... 차선도색제거	야간	m2						
1-1-40-30-100-140	4	... 순차점멸기	솔라	EA						
1-1-40-30-100-150	4	... 원카	솔라	m						
1-1-40-30-100-160	4	... 싸인카	일							
1-1-40-30-100-170	4	... 싸인카	야간	일						
1-1-40-30-110	3	. 4-3-11 완공후 교통시설				212,898,658			212,898,658	
1-1-40-30-110-10	4	... 시선유도봉	H=750mm	개	140.000	40,638	5,689,320	140	40,638	5,689,320
1-1-40-30-110-20	4	... 보행자울타리	W2.0m×H1.2m	m	468.000	389,772	182,413,296	468	389,772	182,413,296
1-1-40-30-110-30	4	... 용착식 차선도색	파선,백색	m2	424.000	21,329	9,043,496	424	21,329	9,043,496
1-1-40-30-110-40	4	... 용착식 차선도색	실선,백색	m2	98.000	19,222	1,883,756	98	19,222	1,883,756
1-1-40-30-110-50	4	... 용착식 차선도색	실선,황색	m2	351.000	23,567	8,272,017	351	23,567	8,272,017
1-1-40-30-110-60	4	... 용착식 차선도색	횡단보도및주차장,백색	m2	247.000	22,659	5,596,773	247	22,659	5,596,773
1-1-40-30-120	3	. 4-3-12 시공측량 및 준공측량					129,107,290			129,107,290
1-1-40-30-120-10	4	. 4-3-12-1 노선시공측량					31,345,890			31,345,890
1-1-40-30-120-10-10	5	... 노선시공측량	시가지	km	1.948	16,091,320	31,345,890	1.948	16,091,320	31,345,890
1-1-40-30-120-20	4	. 4-3-12-2 용지시공측량					35,032,835			35,032,835
1-1-40-30-120-20-10	5	... 용지시공측량	시가지	m2	28,645.000	1,223	35,032,835	28,645	1,223	35,032,835
1-1-40-30-120-30	4	. 4-3-12-3 준공측량비					52,517,281			52,517,281
1-1-40-30-120-30-10	5	... 중심선준공측량	보통시가지	km	1.948	7,664,692	14,930,819	2	7,664,692	14,930,819
1-1-40-30-120-30-20	5	... 종단준공측량	보통시가지	km	1.948	2,808,877	5,471,691	2	2,808,877	5,471,691
1-1-40-30-120-30-30	5	... 횡단준공측량	보통시가지	km	1.948	5,617,753	10,943,381	2	5,617,753	10,943,381
1-1-40-30-120-30-40	5	... 평면준공측량	보통시가지	km	1.948	10,868,271	21,171,390	2	10,868,271	21,171,390
1-1-40-30-120-40	4	. 4-3-12-4 유지관리기준점측량					10,211,284			10,211,284
1-1-40-30-120-40-10	5	... 유지관리기준점평면측량	점	7.000	1,342,611	9,398,277	7	1,342,611	9,398,277	
1-1-40-30-120-40-20	5	... 유지관리기준점표고측량	km	1.948	417,355	813,007	2	417,355	813,007	
1-1-40-30-130	3	. 4-3-13 수방기간재해대책					67,927,285			67,927,285
1-1-40-30-130-10	4	... 수방기간 재해대책비	년	5.000	13,585,457	67,927,285	5	13,585,457	67,927,285	
1-1-40-30-140	3	. 4-3-14 CCTV조사비					81,658,422			81,658,422
1-1-40-30-140-10	4	... CCTV 조사비	회	3.000	13,609,737	40,829,211	3	13,609,737	40,829,211	
1-1-40-30-140-20	4	... BOX 육안조사비	회	3.000	13,609,737	40,829,211	3	13,609,737	40,829,211	
1-1-40-30-150	3	. 4-3-15 3DGPR탐사					85,225,122			85,225,122
1-1-40-30-150-10	4	... 3DGPR탐사	차량형	회	3.000	22,214,575	66,643,725	3	22,214,575	66,643,725
1-1-40-30-150-20	4	... 3DGPR탐사	핸디형	회	3.000	6,193,799	18,581,397	3	6,193,799	18,581,397
1-1-40-30-160	3	. 4-3-16 조경공사					36,451,290			34,796,250
1-1-40-30-160-10	4	... 소나무	H4.0xW2.0xR15	주	50.000	695,925	34,796,250	50	695,925	34,796,250
1-1-40-30-160-20	4	... 벌개재근	임목본수도,50~60%(표준시장)	m2	960.000	484	464,640		484	
1-1-40-30-160-30	4	... 벌목	8m이상(표준시장)	m2	960.000	1,240	1,190,400		1,240	
1-1-40-30-170	3	. 4-3-17 기준구조물 철거신설					98,926,660			98,926,660
1-1-40-30-170-10	4	... 경량철골구조물 철거신설	식	1.000	98,926,660	98,926,660	1	98,926,660	98,926,660	
1-1-40-30-180	3	. 4-3-18 지장수목이식								250,527,878
1-1-40-30-180-10	4	. 4-3-18-1 가로수								109,227,389
1-1-40-30-180-10-10	5	... 1) 철거공								9,116,117
1-1-40-30-180-10-10-10		... 가로수제거 및 상차	B=11~21cm미만	주				1	146,038	146,038
1-1-40-30-180-10-10-20		... 가로수제거 및 상차	B=21~31cm미만	주				15	232,432	3,486,480
1-1-40-30-180-10-10-30		... 가로수제거 및 상차	B=31~41cm미만	주				8	351,911	2,815,288
1-1-40-30-180-10-10-40		... 가로수제거 및 상차	B=41~51cm미만	주				3	577,385	1,732,155
1-1-40-30-180-10-10-50		... 가로수제거	관목, H=0.8~1.1m	주				1,059	884	936,156
1-1-40-30-180-10-20	5	... 2) 이식공								38,130,187
1-1-40-30-180-10-20-10		... 교목이식	B=10~17cm(R=12~20cm)	주				8	437,913	3,503,304
1-1-40-30-180-10-20-20		... 교목이식	B=18~24cm(R=21~29cm)	주				7	820,247	5,741,729
1-1-40-30-180-10-20-30		... 교목이식	B=25~34cm(R=30~41cm)	주				3	1,100,488	3,301,464
1-1-40-30-180-10-20-40		... 관목이식	H=0.3~0.7m	주				120	7,825	939,000
1-1-40-30-180-10-20-50		... 관목이식	H=1.2~1.5m	주				1,271	19,390	24,644,690
1-1-40-30-180-10-30	5	... 3) 신규식재공								23,616,436
1-1-40-30-180-10-30-10		... 교목식재(소나무,은행)	B=10~17cm(R=12~20cm)	주				16	205,940	3,295,040
1-1-40-30-180-10-30-20		... 관목식재(철쭉)	H=0.3~0.7m	주				120	2,967	356,040
1-1-40-30-180-10-30-30		... 관목식재(말발도리)	H=1.2~1.5m	주				2,112	6,861	14,490,432
1-1-40-30-180-10-30-40		... 관목식재(화살,흰말재)	H=1.6~2.0m	주				623	8,788	5,474,924
1-1-40-30-180-10-40	5	... 4) 수목자재비								38,364,649
1-1-40-30-180-10-40-10		... 소나무	R15	주				8	2,455,425	19,643,400
1-1-40-30-180-10-40-20		... 은행나무	B10	주				8	235,720	1,885,760
1-1-40-30-180-10-40-30		... 철쭉	H0.3×W0.3	주				120	2,258	270,960
1-1-40-30-180-10-40-40		... 화살나무	H2.0×W1.5	주				11	157,147	1,728,617
1-1-40-30-180-10-40-50		... 말발도리	H1.2×W0.3	주				2,112	4,321	9,125,952
1-1-40-30-180-10-40-60		... 흰말채나무	H2.0×W0.3	주				612	9,330	5,709,960
1-1-40-30-180-20	4	. 4-3-18-2 일반수목								32,030,025
1-1-40-30-180-20-10	5	... 1) 철거공								32,030,025
1-1-40-30-180-20-10-10		... 수목 제거 및 상차	B=11cm미만	주				5	93,991	469,955
1-1-40-30-180-20-10-20		... 수목 제거 및 상차	B=11~21cm미만	주				75	125,884	9,441,300
1-1-40-30-180-20-10-30		... 수목 제거 및 상차	B=21~31cm미만	주				36	202,587	7,293,132

내역코드

1-1-40-30-210-20-20-10
1-1-40-30-210-20-20-20
1-1-40-30-210-20-20-30
1-1-40-30-210-20-20-40
1-1-40-30-210-20-20-50
1-1-40-30-210-20-20-60
1-1-40-30-210-20-20-70
1-1-40-30-210-20-20-80
1-1-40-30-210-20-20-90
1-1-40-30-210-20-30
1-1-40-30-210-20-30-10
1-1-40-30-210-20-30-20
1-1-40-30-210-20-30-30
1-1-40-30-210-20-30-40
1-1-40-30-210-20-40
1-1-40-30-210-20-40-10
1-1-40-30-210-20-40-20
1-1-40-30-210-20-40-30
1-1-40-30-210-20-40-40
1-1-40-30-210-20-50
1-1-40-30-210-20-50-10
1-1-40-30-210-20-50-20
1-1-40-30-210-20-50-30
1-1-40-30-210-20-50-40
1-1-40-30-210-20-50-50
1-1-40-30-210-30
1-1-40-30-210-30-10
1-1-40-30-210-30-20
1-1-40-30-210-30-30
1-1-40-30-210-30-40
1-1-40-30-210-30-50
1-1-40-30-210-30-60
1-1-40-30-210-30-70
1-1-40-30-210-30-80
1-1-40-30-210-30-90
1-1-40-30-210-30-100
1-1-40-30-210-30-110
1-1-40-30-210-40
1-1-40-30-210-40-10
1-1-40-30-210-40-10-10
1-1-40-30-210-40-10-20
1-1-40-30-210-40-10-30
1-1-40-30-210-40-20
1-1-40-30-210-40-20-10
1-1-40-30-210-40-20-20
1-1-40-30-210-40-20-30
1-1-40-30-210-40-20-40
1-1-40-30-210-40-20-50
1-1-40-30-210-40-20-60
1-1-40-30-210-40-20-70
1-1-40-30-210-40-20-80
1-1-40-30-210-40-20-90
1-1-40-30-210-40-30
1-1-40-30-210-40-30-10
1-1-40-30-210-40-30-20
1-1-40-30-210-40-30-30
1-1-40-30-210-40-30-40
1-1-40-30-210-40-30-50
1-1-40-30-210-40-30-60
1-1-40-30-210-40-40
1-1-40-30-210-40-40-10
1-1-40-30-210-40-40-20
1-1-40-30-210-40-40-30
1-1-40-30-210-40-40-40
1-1-40-30-210-40-40-50
1-1-40-30-210-40-40-60
1-1-40-30-210-40-50
1-1-40-30-210-40-50-10
1-1-40-30-210-40-50-20
1-1-40-30-220
1-1-40-30-220-10
1-1-40-30-220-10-10
1-1-40-30-220-20
1-1-40-30-220-20-10
1-1-40-30-230
1-1-40-30-230-10
1-1-40-30-230-10-10
1-1-40-30-230-20
1-1-40-30-230-20-10
1-1-40-30-240
1-1-40-30-240-10
1-1-40-30-240-20
1-1-40-30-240-30
1-1-40-30-240-40
1-1-40-30-240-50
1-1-40-30-240-60
1-1-40-40
1-1-40-40-10
1-1-40-40-10-10
1-1-40-40-10-20
1-1-40-40-20
1-1-40-40-20-10
1-1-40-40-30
1-1-40-40-30-10
1-1-40-40-30-20
1-1-40-40-30-30
1-1-40-40-30-40
1-1-40-40-30-50
1-1-40-40-30-60
1-1-40-40-30-70
1-1-40-40-30-80
1-1-40-40-30-90
1-1-40-40-30-100
1-1-40-40-30-110
1-1-40-40-30-120
1-1-40-40-40
1-1-40-40-40-10
1-1-40-40-40-20
1-1-40-40-40-30
1-1-40-40-40-40
1-1-40-40-40-50

공종명	규격	단위	수량	합 계-(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계-(1,975억원, 총계약 1회)	
				단가	금액		단가	금액
... 콘크리트타설	소형구조물(표준시장)	m3				213	45,828	9,761,364
... 콘크리트 양생	무근구조물(표준시장)	m3				213	3,927	836,451
... 합판거푸집	4회, 0~7m(표준시장)	m2				76	45,606	3,466,056
... 와이어메쉬 설치	#8-150x150	m2				1,063	3,153	3,351,639
... 비닐쉬트깔기	T=0.1mm	m2				1,081	1,247	1,348,007
... 신축이음	스티로폼,T=20mm	m2				41	10,186	417,626
... 충전재채움	실런트,20×20mm	m				19	6,618	125,742
... 보조기층포설및다짐	T=20cm	m2				216	25,859	5,585,544
... 점자블록설치	B-Type/두께t=8cm이하/점자블록	m2				28	49,898	1,397,144
5 ... 3)우수관로								16,461,882
... 바닥콘크리트타설	무근,fck=18MPa(표준시장)	m3				8	32,295	258,360
... 합판거푸집	6회,H=0~7m(표준시장)	m2				23	39,918	918,114
... 우수관 설치	Φ300, 원형수로	m				114	124,177	14,156,178
... PE관 설치	Φ300	m				10	112,923	1,129,230
5 ... 4)집수정								632,861
... 바닥콘크리트타설	무근,fck=18MPa(표준시장)	m3				1	32,295	32,295
... 합판거푸집	4회, 0~7m(표준시장)	m2				1	45,606	45,606
... 집수정	600×600×900mm	개				2	191,884	383,768
... 스틸그레이팅설치	600×600×50mm	개				2	85,596	171,192
5 ... 5)사면보호								70,974,772
... 부직포설치	400g/m'	m2				178	1,757	312,746
... 뒤채움		m3				76	44,079	3,350,004
... 돌방태형용벽(개비온) 설치	5M이하, 1,000×1,000×500mm	m3				93	536,020	49,849,860
... 돌방태형용벽(개비온) 설치	5M이하, 1,000×500×500mm	m3				26	634,237	16,490,162
... 씨앗흙어붙이기(초류종자)	씨드스프레이+거적덮기	m2				216	4,500	972,000
4 ... 4-3-21-3 부대공								73,788,495
5 ... 임시보행로 설치 및 해체		식				1	43,623,361	43,623,361
5 ... 차선도색제거		m2				232	48,461	11,242,952
5 ... 차선도색	파선,백색	m2				55	21,329	1,173,095
5 ... 차선도색	실선,백색	m2				13	19,222	249,886
5 ... 차선도색	실선,황색	m2				37	23,567	871,979
5 ... 차선도색	횡단보도 및 주차장,백색	m2				58	22,659	1,314,222
5 ... 차선도색	문자,기호	m2				40	34,170	1,366,800
5 ... 차선도색	문자(유도 선)	m2				131	37,764	4,947,084
5 ... 출입문설치	W6.0*H6.0	개소				2	4,499,558	8,999,116
5 ... 임시보행로 설치 및 해체		식						
5 ... CCTV 설치		식						
4 ... 4-3-21-4. 가적차장 조성								
5 ... 1)토공								
... 토사터파기	불량(표준시장)	m'						
... 되메우기 및 다짐	소형장비(표준시장)	m'						
... 사토처리	토사,0~2.0m,덤프24톤,L=31.5km	m'						
5 ... 2)포장공								
... 콘크리트타설	무근, fck=21MPa(표준시장)	m'						
... 콘크리트양생	무근구조물(표준시장)	m'						
... 와이어메쉬 설치	#8-150x150	m'						
... 비닐쉬트깔기	T=0.1mm	m'						
... 신축이음	스티로폼,T=20mm	m'						
... 충전재채움	실런트,20×20mm	m						
... 보조기층포설및다짐	T=20cm	m'						
... 무근콘크리트깨기	T=30cm미만(표준시장)	m'						
... 폐기물상차	폐콘크리트(무근)	m'						
5 ... 3)우수관로								
... 벤치플름관설치	Φ300C	m						
... 잡석채움		m'						
... 중하중 스틸그레이팅설치	400×1,000×50T	개						
... 절근콘크리트깨기	T=30cm미만	m'						
... 폐기물상차	폐콘크리트(절근)	m'						
... 고재처리		ton						
5 ... 4)집수정								
... 집수정	600×600×900mm	개						
... 스틸그레이팅 설치	600×600×50mm	개						
... 잡석채움		m'						
... 무근콘크리트깨기	T=30cm미만(표준시장)	m'						
... 폐기물상차	폐콘크리트(무근)	m'						
... 고재처리		ton						
5 ... 5)부대공								
... 출입문 설치 및 철거	W12.0*H60.0	개소						
... 고재처리		ton						
3 ... 4-3-22 환기구#7 교통신호등 및 가로등 이설								
4 ... 4-3-22-1 가로등 이설(임시)								
5 ... 가로등 이설(임시)	철거 3개소, (신규)보행등 7개소 및 가로등 5개소	식						
4 ... 4-3-22-2 교통신호등 이설(임시)								
5 ... 교통신호등 이설(임시)	철거 1개소, (신규)이설 1개소	식						
3 ... 4-3-23 106정거장(복수원역) 가로등 및 신호등 이설								
4 ... 4-3-23-1 가로등 이설								
5 ... 가로등 이설(임시)		식						
4 ... 4-3-23-2 교통신호등 이설								
5 ... 교통신호등 이설(임시)		식						
3 ... 4-3-24 시공중지반조사								
4 ... 지반조사	NX,모래층	m						
4 ... 지반조사	NX,풍화토	m						
4 ... 지반조사	NX,풍화암	m						
4 ... 지반조사	NX,경 암	m						
4 ... 지반조사	NX,기계기구설치	회						
4 ... 지반조사	NX,폐공 되메우기	공						
2 4-4. 환경보전비					1,313,772,759			1,393,266,788
3 ... 4-4-1 세류세차시설	공사장진출임로				87,983,322			87,983,322
4 ... 세류세차시설설치및해체	이동식자동세류기	회	2.000	6,771,511	13,543,022	2	6,771,511	13,543,022
4 ... 세류세차시설유지관리	자동 센서식	개월	110.000	676,730	74,440,300	110	676,730	74,440,300
3 ... 4-4-2 살수차량운영					183,036,462			183,036,462
4 ... 살수차량운영		개월	57.000	3,211,166	183,036,462	57	3,211,166	183,036,462
3 ... 4-4-3 방진망및방음문					305,278,266			386,199,971
4 ... 가설방음방진망설치및철거	H3.0m×W2.0m,48개월	m	560.000	329,091	184,290,960	315	329,091	103,663,665
4 ... 터널방음문설치및철거	W10.0m×H7.0m×T1.2m	개소	2.000	39,372,811	78,745,622	2	39,372,811	78,745,622
4 ... 수직구공사중방음덮개설치	D8.0m	개소	1.000	39,867,444	39,867,444	1	39,867,444	39,867,444
4 ... 에어방음벽설치및철거		개소	4.000	593,560	2,374,240	4	593,560	2,374,240
4 ... 가설방음방진망설치및철거	H2.0m×W3.0m,48개월	m				106	256,354	27,173,524
4 ... 가설방음방진망설치및철거	H3.0m×W2.0m,48개월(이동형)	m				100	865,598	86,559,800
4 ... 가설방음방진망설치및철거	H4.0m×W3.0m,48개월	m				105	379,171	39,812,955
4 ... 가설방음벽디자인시안설치	환기구#7	식				1	8,002,721	8,002,721
4 ... 가설방음방진망설치및철거	H5.0m×W3.0m,48개월	m						
4 ... 가설방음방진망 제작	RPP, H1.5m×W2.0m, 이동형	m						
4 ... 가설방음방진망설치및철거	RPP, H1.5m×W2.0m, 자체제외	m						
4 ... 가설방음벽 디자인시안	106정거장	식						
3 ... 4-4-4 침사지설치					16,049,701			16,049,701
4 ... 토사터파기	불량(표준시장)	m3	148.000	2,092	309,616	148	2,092	309,616
4 ... 되메우기 및 다짐	소형장비(표준시장)	m3	148.000	9,297	1,375,956	148	9,297	1,375,956
4 ... 비닐쉬트깔기	PE필름,T = 0.1mm	m2	217.000	1,247	270,599	217	1,247	270,599
4 ... P.P마대 만들기	45*70cm	m2	155.000	47,237	7,321,735	155	47,237	7,321,735
4 ... P.P마대 쌓기 및 헐기	45*70cm(표준시장)	m2	155.000	34,999	5,424,845	155	34,999	5,424,845

내역코드

1-1-40-40-40-60
1-1-40-40-50
1-1-40-40-50-10
1-1-40-40-50-20
1-1-40-40-50-30
1-1-40-40-60
1-1-40-40-60-10
1-1-40-40-60-20
1-1-40-40-60-30
1-1-40-40-60-40
1-1-40-40-60-50
1-1-40-40-60-60
1-1-40-40-70
1-1-40-40-70-10
1-1-40-40-70-10-10
1-1-40-40-70-10-20
1-1-40-40-70-10-30
1-1-40-40-70-10-40
1-1-40-40-70-10-50
1-1-40-40-70-20
1-1-40-40-70-20-10
1-1-40-40-70-20-20
1-1-40-40-70-20-30
1-1-40-40-70-20-40
1-1-40-40-70-20-50
1-1-40-40-70-20-60
1-1-40-40-70-20-70
1-1-40-40-70-20-80
1-1-40-40-70-20-90
1-1-40-40-70-20-100
1-1-40-40-70-30
1-1-40-40-70-30-10
1-1-40-40-70-30-10-10
1-1-40-40-70-30-10-20
1-1-40-40-70-30-10-30
1-1-40-40-70-30-20
1-1-40-40-70-30-20-10
1-1-40-40-70-30-20-20
1-1-40-40-70-30-20-30
1-1-40-40-70-30-20-40
1-1-40-40-70-30-20-50
1-1-40-40-70-30-20-60
1-1-40-40-70-30-20-70
1-1-40-40-70-30-20-80
1-1-40-40-70-30-20-90
1-1-40-40-70-40
1-1-40-40-70-40-10
1-1-40-40-80
1-1-40-40-80-10
1-1-40-50
1-1-40-50-10
1-1-40-50-20
1-1-40-60
1-1-40-60-10
1-1-40-60-10-10
1-1-40-60-10-10-10
1-1-40-60-10-10-10-10
1-1-40-60-10-10-10-20
1-1-40-60-10-10-10-30
1-1-40-60-10-10-10-40
1-1-40-60-10-10-10-50
1-1-40-60-10-10-10-60
1-1-40-60-10-10-10-70
1-1-40-60-10-10-10-80
1-1-40-60-10-20
1-1-40-60-10-20-10
1-1-40-60-10-20-10-10
1-1-40-60-10-20-10-20
1-1-40-60-10-20-10-30
1-1-40-60-10-20-10-40
1-1-40-60-10-20-10-50
1-1-40-60-10-20-10-60
1-1-40-60-10-20-10-70
1-1-40-60-10-20-10-80
1-1-40-60-20
1-1-40-60-20-10
1-1-40-60-20-10-10
1-1-40-60-20-10-10-10
1-1-40-60-20-10-20
1-1-40-60-20-10-20-10
1-1-40-60-20-10-20-20
1-1-40-60-20-10-30
1-1-40-60-20-10-30-10
1-1-40-60-20-10-40-10
1-1-40-60-20-10-40-20
1-1-40-60-20-10-50
1-1-40-60-20-10-50-10
1-1-40-60-20-10-50-20
1-1-40-60-20-10-50-30
1-1-40-60-20-10-50-40
1-1-40-60-20-10-50-50
1-1-40-60-20-10-50-60
1-1-40-60-20-10-50-70
1-1-40-60-20-10-50-80
1-1-40-60-20-10-50-90
1-1-40-60-20-10-50-100
1-1-40-60-20-10-50-110
1-1-40-60-20-10-50-120
1-1-40-60-20-10-50-130
1-1-40-60-20-10-50-140
1-1-40-60-20-10-50-150
1-1-40-60-20-10-50-160
1-1-40-60-20-10-50-170
1-1-40-60-20-10-50-180
1-1-40-60-20-10-50-190
1-1-40-60-20-10-50-200
1-1-40-60-20-10-50-210
1-1-40-60-20-10-50-220
1-1-40-60-30
1-1-40-60-30-10

공종명	규격	단위	수량	합 계-(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계-(1,975억원, 총계약 1회)	
				단가	금액		단가	금액
... 측구독셈기	-(표준시장)	m3	155.000	8,690	1,346,950	155	8,690	1,346,950
... 4-4-5 공사중폐수처리시설					715,041,539			715,041,539
... 공사중오탁수처리시설	500ton	식	1.000	216,781,780	216,781,780	1.000	216,781,780	216,781,780
... 공사중오탁수처리시설	400ton	식	1.000	163,679,734	163,679,734	1.000	163,679,734	163,679,734
... 공사중오탁수처리시설	1,000ton	식	1.000	334,580,025	334,580,025	1.000	334,580,025	334,580,025
... 4-4-6 오폐수처리시설 설치					6,383,469			4,955,793
... 기초콘크리트타설	무근,fck=24MPa(표준시장)	m3	60.000	26,238	1,574,280	35	26,238	918,330
... 콘크리트양생	무근구조물(표준시장)	m3	60.000	3,927	235,620	35	3,927	137,445
... 합판거푸집	6회,H=0~7m(표준시장)	m2	24.000	39,918	958,032	17	39,918	678,606
... 와이어메쉬 설치	#8-150x150	m2	289.000	3,153	911,217	164	3,153	517,092
... 무근콘크리트캐기	T=30cm미만(표준시장)	m3	60.000	39,258	2,355,480	60	39,258	2,355,480
... 폐기물상차	폐콘크리트	m3	60.000	5,814	348,840	60	5,814	348,840
... 4-4-7 오폐수처리시설 유도배관								
... 4-4-7-1 토공								
... 포장구간출파기	측면파일,H=1.50m,B=1.50m	m						
... 토사터파기	불량(표준시장)	m²						
... 되매우기 및 다짐	소형장비(표준시장)	m²						
... 모래부설(관기조)	관주위	m²						
... 사토처리	토사,0~2.0m,덤프24톤,L=31.5km	m²						
... 4-4-7-2 노면복구공								
... 아스팔트포장 절단		m						
... 아스팔트포장 깨기(적재포함)	T=30cm미만	m²						
... 보조기중포설및다짐	인력식 소규모장비	m²						
... 프라임코팅	RSC-3,75/a	m²						
... 아스팔트 표층(소파보수)	C-TYPE, 30m³/일초과	m²						
... 페아스콘운반(현장-적치장)	B.H 0.4㎡+D.T 6ton, L=2km	m²						
... 폐기물상차	페아스콘	m²						
... 보행도우미		인						
... 차량신호수		인						
... 싸인카		일						
... 4-4-7-3 배수공								
... 1) 토공구간	개착							
... PE관 부설 및 접합	D200mm	m						
... PE관 철거	D200mm	m						
... 하수관 운반	적치장(하차비)	본						
... 2) 기존하수BOX 구간	매달기							
... PE관 부설 및 접합	D200mm	m						
... PE관 철거	D200mm	m						
... 하수관 운반		개소						
... 하수관 운반	적치장(하차비)	본						
... 하수관 소운반	적치장→현장(설치 및 해체)	본						
... 공사중 조명설비		식						
... 기존구조물 천공 및 복구	D300mm, T=300	개소						
... 고재처리	매달기	ton						
... 폐기물상차	혼합건설폐기물	ton						
... 4-4-7-4 사급자재								
... 모래	시내도착도	m²						
... 4-4-8 폐기물상차비								
... 건설폐기물상차비	건설오니	ton						
4-5. 이정표설치								15,321,852
... 이정표	편지, 현수식(대형)	개소				1	13,946,814	13,946,814
... 이정표	편지, 현수식(소형)	개소				1	1,375,038	1,375,038
4-6. 상하수관로아설								6,034,113,189
... 4-6-1 토공		식				1		417,102,876
... 4-6-1-1 주간공사								146,985,984
... 1) 토공								146,985,984
... 관로 출파기	포장구간	m3				2,207	32,820	72,433,740
... 되매우기,토사,다짐95%	관상단,구조물	m3				771	12,295	9,479,445
... 모래부설(관기조)	관주위	m3				1,549	6,108	9,461,292
... 흙운반,유용토	현장->적치장,L=2.0km	m3				2,207	8,051	17,768,557
... 흙운반,유용토	적치장->현장,L=2.0km	m3				771	6,666	5,139,486
... 흙운반,사토처리	적치장->사토장,L=31.5km	m3				1,436	22,774	32,703,464
... 터파기	토사,육상	m3						
... 흙운반,사토처리	적치장->사토장,L=23km	m3						
... 4-6-1-2 야간공사								270,116,892
... 1) 토공								270,116,892
... 관로 출파기	포장구간, 야간	m3				2,122	71,384	151,476,848
... 되매우기,토사,다짐95%	관상단,구조물,야간	m3				1,083	25,756	27,893,748
... 모래부설(관기조)	관주위, 야간	m3				1,855	12,507	23,200,485
... 흙운반,유용토	현장->적치장,L=2.0km,야간	m3				2,122	14,733	31,263,426
... 흙운반,유용토	적치장->현장,L=2.0km,야간	m3				1,083	11,653	12,620,199
... 흙운반,사토처리	적치장->사토장,L=31.5km	m3				1,039	22,774	23,662,186
... 터파기	토사,육상	m3						
... 흙운반,사토처리	적치장->사토장,L=23km	m3						
... 4-6-2 구조물공		식				1		31,670,487
... 4-6-2-1 야간공사								31,670,487
... 1) 복합패널벨브설 설치								8,373,133
... 복합패널벨브설 설치	3.0x2.5x2.0, 야간	개소				1	8,373,133	8,373,133
... 2) 벨브보호통 설치								4,228,128
... 제수변 보호통설치	소형제수변 보호통, 야간	개소				1	402,722	402,722
... 제수변 보호통설치	중형제수변 보호통, 야간	개소				2	1,912,703	3,825,406
... 3) 제수변설 설치								179,476
... 소형철개 설치	D265×200, 야간	개소				4	44,869	179,476
... 4) 가설공사								1,590,090
... 시스템비계(발판2열)	10m이하(3개월), 야간	m2				36	37,827	1,361,772
... 강관동바리(표준시장)	2.5m이하-3개월사용, 야간	공m3				6	38,053	228,318
... 5) 구조물공사								17,299,660
... 콘크리트타설/장비사용(표준시장)	무근, 소형구조물, 야간	m3				8	102,752	822,016
... 콘크리트타설/장비사용(표준시장)	철근, 소형구조물, 야간	m3				6	102,752	616,512
... 합판거푸집(표준시장)	보통, 0~7m, 야간	m2				14	93,086	1,303,204
... 합판거푸집(표준시장)	복잡, 0~7m, 야간	m2				7	129,071	903,497
... 유로폼(표준시장)	복잡, 0~7m, 야간	m2				36	100,931	3,633,516
... 규산질계 도로 방수	모체침투성 2차(수직), 야간	m2				18	45,005	810,090
... 규산질계 도로 방수	모체침투성 2차(바닥), 야간	m2				4	41,367	165,468
... 고무아스팔트 시트방수(외부)	수직부, 야간	m2				22	65,041	1,430,902
... 고무아스팔트 시트방수(외부)	바닥, 야간	m2				6	51,683	310,098
... 방수층보호재(수직부)	10T, 야간	m2				22	14,465	318,230
... 방수층보호재(바닥)	10T, 야간	m2				6	12,228	73,368
... 콘크리트 면마무리	천정면(3.60m이하), 야간	m2				6	25,003	150,018
... 콘크리트 면마무리	벽체(3.60m이하), 야간	m2				36	20,835	750,060
... 환기구 설치	D150, 야간	개소				1	2,405,426	2,405,426
... 시공이음	PVC지수판,200×5t, 야간	m				18	120,693	2,172,474
... 시공이음면정리(표준시장)	콘크리트치평, 야간	m2				5	60,746	303,730
... 맨홀뚜껑설치	D766, 야간	개소				1	107,076	107,076
... 시다리 설치	TYPE-A,STS, 야간	m				2	177,942	355,884
... 스페이서설치	수평, 야간	m2				6	565	3,390
... 스페이서설치	수직, 야간	m2				36	2,003	72,108
... 철근가공조립(표준시장)	현장, TYPE-2-1, 야간	ton				0.296	2,002,004	592,593
... 벨브실워크웨이	STS, 3.5m×5.0m	개소						
... 4-6-3 배관공		식				1		1,011,094,216
... 4-6-3-1 주간공사								370,474,116

내역코드

1-1-40-60-30-10-10
1-1-40-60-30-10-10-10
1-1-40-60-30-10-10-20
1-1-40-60-30-10-10-30
1-1-40-60-30-10-10-40
1-1-40-60-30-10-10-50
1-1-40-60-30-10-10-60
1-1-40-60-30-10-10-70
1-1-40-60-30-10-10-80
1-1-40-60-30-10-10-90
1-1-40-60-30-10-10-100
1-1-40-60-30-10-10-110
1-1-40-60-30-10-10-120
1-1-40-60-30-10-10-130
1-1-40-60-30-10-10-140
1-1-40-60-30-10-10-150
1-1-40-60-30-10-10-160
1-1-40-60-30-10-10-170
1-1-40-60-30-10-10-180
1-1-40-60-30-10-10-190
1-1-40-60-30-10-10-200
1-1-40-60-30-10-10-210
1-1-40-60-30-10-10-220
1-1-40-60-30-10-10-230
1-1-40-60-30-10-20
1-1-40-60-30-10-20-10
1-1-40-60-30-10-20-20
1-1-40-60-30-10-20-30
1-1-40-60-30-10-20-40
1-1-40-60-30-10-20-50
1-1-40-60-30-10-20-60
1-1-40-60-30-10-20-70
1-1-40-60-30-10-20-80
1-1-40-60-30-10-20-90
1-1-40-60-30-10-20-100
1-1-40-60-30-10-20-110
1-1-40-60-30-10-20-120
1-1-40-60-30-10-20-130
1-1-40-60-30-10-20-140
1-1-40-60-30-10-20-150
1-1-40-60-30-10-20-160
1-1-40-60-30-10-30
1-1-40-60-30-10-30-10
1-1-40-60-30-10-30-20
1-1-40-60-30-10-30-30
1-1-40-60-30-10-30-40
1-1-40-60-30-10-40
1-1-40-60-30-10-40-10
1-1-40-60-30-10-40-20
1-1-40-60-30-10-40-30
1-1-40-60-30-10-40-40
1-1-40-60-30-10-40-50
1-1-40-60-30-10-40-60
1-1-40-60-30-10-40-70
1-1-40-60-30-10-40-80
1-1-40-60-30-10-40-90
1-1-40-60-30-10-40-100
1-1-40-60-30-10-50
1-1-40-60-30-10-50-10
1-1-40-60-30-10-50-20
1-1-40-60-30-10-50-30
1-1-40-60-30-10-60
1-1-40-60-30-10-60-10
1-1-40-60-30-20
1-1-40-60-30-20-10
1-1-40-60-30-20-10-10
1-1-40-60-30-20-10-20
1-1-40-60-30-20-10-30
1-1-40-60-30-20-10-40
1-1-40-60-30-20-10-50
1-1-40-60-30-20-10-60
1-1-40-60-30-20-10-70
1-1-40-60-30-20-10-80
1-1-40-60-30-20-10-90
1-1-40-60-30-20-10-100
1-1-40-60-30-20-10-110
1-1-40-60-30-20-10-120
1-1-40-60-30-20-10-130
1-1-40-60-30-20-10-140
1-1-40-60-30-20-10-150
1-1-40-60-30-20-10-160
1-1-40-60-30-20-10-170
1-1-40-60-30-20-10-180
1-1-40-60-30-20-10-190
1-1-40-60-30-20-20
1-1-40-60-30-20-20-10
1-1-40-60-30-20-20-20
1-1-40-60-30-20-20-30
1-1-40-60-30-20-20-40
1-1-40-60-30-20-20-50
1-1-40-60-30-20-20-60
1-1-40-60-30-20-20-70
1-1-40-60-30-20-20-80
1-1-40-60-30-20-20-90
1-1-40-60-30-20-20-100
1-1-40-60-30-20-20-110
1-1-40-60-30-20-20-120
1-1-40-60-30-20-20-130
1-1-40-60-30-20-20-140
1-1-40-60-30-20-20-150
1-1-40-60-30-20-20-160
1-1-40-60-30-20-20-170
1-1-40-60-30-20-20-180
1-1-40-60-30-20-20-190
1-1-40-60-30-20-20-200
1-1-40-60-30-20-20-210
1-1-40-60-30-20-20-220
1-1-40-60-30-20-20-230
1-1-40-60-30-20-20-240
1-1-40-60-30-20-20-250
1-1-40-60-30-20-20-260

공종명	규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1회)	
				단가	금액		단가	금액
5 ... 1) 강관								88,591,328
... 직관 접합 및 부설	D=500mm×9.5mm,직관부	개소				10	425,514	4,255,140
... 직관 접합 및 부설	D=900mm×8.0mm,직관부	개소				32	1,266,406	40,524,992
... 이형관 접합 및 부설	D=500mm,이형관부	개소				22	425,514	9,361,308
... 이형관 접합 및 부설	D=600mm,이형관부	개소				2	526,999	1,053,998
... 이형관 접합 및 부설	D=900mm,이형관부	개소				9	1,266,406	11,397,654
... 플랜지 접합	D=500mm,이형관부	개소				8	152,004	1,216,032
... 플랜지 접합	D=600mm,이형관부	개소				2	225,940	451,880
... 플랜지 접합	D=900mm,이형관부	개소				2	411,676	823,352
... 강관절단	D=500mm,이형관부	개소				5	139,976	699,880
... 강관절단	D=900mm,이형관부	개소				6	269,713	1,618,278
... 산소압축시험	D=900mm	개소				41	91,057	3,733,337
... 비파괴검사(MT)	D500mm	개소				32	111,967	3,582,944
... 비파괴검사(MT)	D900mm	개소				41	152,039	6,233,599
... 비파괴검사 출장료		회				13	279,918	3,638,934
... 직관 접합 및 부설	D=150mm×5.0mm,직관부	개소						
... 직관 접합 및 부설	D=300mm×6.9mm,직관부	개소						
... 이형관 접합 및 부설	D=150mm,이형관부	개소						
... 이형관 접합 및 부설	D=300mm,이형관부	개소						
... 강관절단	D=150mm,이형관부	개소						
... 비파괴검사(MT)	D150mm	개소						
... 비파괴검사(MT)	D300mm	개소						
... 새들분수전설치	D150mm×50mm	개소						
... 관채척 및 퇴수	D150mm×50mm	개소						
5 ... 2) 덕타일 주철관								6,884,946
... 주철관 부설	D=500mm,이형관부	개소				14	201,993	2,827,902
... 주철관 부설	D=900mm,이형관부	개소				2	361,104	722,208
... 주철관 KP-M 접합	D=500mm,이형관부	개소				3	113,778	341,334
... 주철관 KP-M 접합	D=900mm,이형관부	개소				2	198,612	397,224
... 플랜지 조인트 접합	D=500mm	개소				9	152,004	1,368,036
... 플랜지 조인트 접합	D=900mm	개소				2	411,676	823,352
... 주철관 절단	D=500mm	개소				2	75,916	151,832
... 주철관 절단	D=900mm	개소				2	126,529	253,058
... 주철관 부설	D=100mm,직관부	개소						
... 주철관 부설	D=100mm,이형관부	개소						
... 주철관 KP-M 접합	D=100mm,이형관부	개소						
... 플랜지 조인트 접합	D=100mm	개소						
... 플랜지 조인트 접합	D=150mm	개소						
... 플랜지 조인트 접합	D=300mm	개소						
... 주철관 절단	D=150mm	개소						
... 주철관 절단	D=300mm	개소						
5 ... 3) 부단수 분기								108,152,631
... 부단수분기	500x500	개소				1	7,480,206	7,480,206
... 라인스토핑	900x900	개소				1	100,672,425	100,672,425
... 부단수분기	150x150	개소						
... 부단수분기	300x300	개소						
5 ... 4) 밸브								39,781,879
... 관지수밸브 접합및부설	D=500mm	개소				1	37,356,835	37,356,835
... 제수밸브 접합 및 부설(G,V)	D=100mm	개소				2	74,078	148,156
... 제수밸브 부설 및 접합(B,F)	D=500mm	개소				4	353,895	1,415,580
... 공기밸브 접합 및 부설	D=150mm	개소				2	76,657	153,314
... 신축관 접합 및 부설	D=500mm	개소				2	353,997	707,994
... 제수밸브 접합 및 부설(G,V)	D=500mm	개소						
... 관지수밸브 접합및부설	D=150mm	개소						
... 관지수밸브 접합및부설	D=300mm	개소						
... 제수밸브 접합 및 부설(G,V)	D=150mm	개소						
... 제수밸브 접합 및 부설(G,V)	D=300mm	개소						
5 ... 5) 전기전식								99,592,038
... 전기전식	광역상수 SP적용	식				1	70,323,372	70,323,372
... 전기전식	상수 SP적용	식				1	29,268,666	29,268,666
... 전기전식	상수 SP적용	식						
5 ... 6) 관경생 단부 마감								27,471,294
... 관단부 마감	D=900mm	식				1	27,471,294	27,471,294
4 ... 4-6-3-2 야간공사								640,620,100
5 ... 1) 강관								180,489,293
... 직관 접합 및 부설	D=500mm×9.5mm,직관부, 야간	개소				15	746,752	11,201,280
... 직관 접합 및 부설	D=900mm×8.0mm,직관부, 야간	개소				25	2,245,050	56,126,250
... 이형관 접합 및 부설	D=500mm,이형관부, 야간	개소				9	746,752	6,720,768
... 이형관 접합 및 부설	D=600mm,이형관부, 야간	개소				3	926,704	2,780,112
... 이형관 접합 및 부설	D=900mm,이형관부, 야간	개소				25	2,245,050	56,126,250
... 플랜지 접합	D=600mm,이형관부, 야간	개소				3	303,781	911,343
... 강관절단	D=500mm,이형관부, 야간	개소				7	253,710	1,775,970
... 강관절단	D=900mm,이형관부, 야간	개소				16	488,857	7,821,712
... 산소압축시험	D=900mm, 야간	개소				50	197,974	9,898,700
... 비파괴검사(MT)	D=500mm, 야간	개소				24	162,647	3,903,528
... 비파괴검사(MT)	D=900mm, 야간	개소				50	222,756	11,137,800
... 비파괴검사 출장료	야간	회				23	525,460	12,085,580
... 플랜지 접합	D=100mm,이형관부, 야간	개소						
... 플랜지 접합	D=500mm,이형관부, 야간	개소						
... 직관 접합 및 부설	D=150mm×5.0mm,직관부, 야간	개소						
... 이형관 접합 및 부설	D=150mm,이형관부, 야간	개소						
... 플랜지 접합	D=150mm,이형관부, 야간	개소						
... 강관절단	D=150mm,이형관부, 야간	개소						
... 비파괴검사(MT)	D=150mm, 야간	개소						
5 ... 2) 덕타일 주철관								73,079,477
... 주철관 부설	D=150mm×6.0mm,직관부, 야간	개소				6	120,405	722,430
... 주철관 부설	D=250mm×6.0mm,직관부, 야간	개소				11	186,533	2,051,863
... 주철관 부설	D=350mm×6.0mm,직관부, 야간	개소				37	250,925	9,284,225
... 주철관 부설	D=500mm×6.0mm,직관부, 야간	개소				14	349,248	4,889,472
... 주철관 KP-M 접합	D=150mm×6.0mm,직관부, 야간	개소				6	72,350	434,100
... 주철관 KP-M 접합	D=250mm×6.0mm,직관부, 야간	개소				11	110,346	1,213,806
... 주철관 KP-M 접합	D=350mm×6.0mm,직관부, 야간	개소				37	153,758	5,689,046
... 주철관 KP-M 접합	D=500mm×6.0mm,직관부, 야간	개소				14	206,225	2,887,150
... 주철관 부설	D=100mm,이형관부, 야간	개소				5	88,210	441,050
... 주철관 부설	D=150mm,이형관부, 야간	개소				21	120,405	2,528,505
... 주철관 부설	D=250mm,이형관부, 야간	개소				35	186,533	6,528,655
... 주철관 부설	D=350mm,이형관부, 야간	개소				28	250,925	7,025,900
... 주철관 부설	D=500mm,이형관부, 야간	개소				21	349,248	7,334,208
... 주철관 부설	D=900mm,이형관부, 야간	개소				2	621,991	1,243,982
... 주철관 KP-M 접합	D=100mm,이형관부, 야간	개소				2	57,880	115,760
... 주철관 KP-M 접합	D=150mm,이형관부, 야간	개소				16	72,350	1,157,600
... 주철관 KP-M 접합	D=250mm,이형관부, 야간	개소				30	110,346	3,310,380
... 주철관 KP-M 접합	D=350mm,이형관부, 야간	개소				22	153,758	3,382,676
... 주철관 KP-M 접합	D=500mm,이형관부, 야간	개소				20	206,225	4,124,500
... 주철관 KP-M 접합	D=900mm,이형관부, 야간	개소				2	359,983	719,966
... 플랜지 조인트 접합	D=100mm, 야간	개소				3	61,216	183,648
... 플랜지 조인트 접합	D=150mm, 야간	개소				4	81,039	324,156
... 플랜지 조인트 접합	D=250mm, 야간	개소				6	125,139	750,834
... 플랜지 조인트 접합	D=350mm, 야간	개소				4	146,916	587,664
... 플랜지 조인트 접합	D=500mm, 야간	개소				2	223,358	446,716
... 플랜지 조인트 접합	D=900mm, 야간	개소				2	511,404	1,022,808

내역코드

1-1-40-60-30-20-20-270
1-1-40-60-30-20-20-280
1-1-40-60-30-20-20-290
1-1-40-60-30-20-20-300
1-1-40-60-30-20-20-310
1-1-40-60-30-20-20-320
1-1-40-60-30-20-20-330
1-1-40-60-30-20-30
1-1-40-60-30-20-30-10
1-1-40-60-30-20-30-20
1-1-40-60-30-20-30-30
1-1-40-60-30-20-30-40
1-1-40-60-30-20-30-50
1-1-40-60-30-20-40
1-1-40-60-30-20-40-10
1-1-40-60-30-20-40-20
1-1-40-60-30-20-40-30
1-1-40-60-30-20-40-40
1-1-40-60-30-20-40-50
1-1-40-60-30-20-40-60
1-1-40-60-30-20-40-70
1-1-40-60-30-20-40-80
1-1-40-60-30-20-40-90
1-1-40-60-30-20-40-100
1-1-40-60-30-20-40-110
1-1-40-60-30-20-50
1-1-40-60-30-20-50-10
1-1-40-60-30-20-50-20
1-1-40-60-30-20-50-30
1-1-40-60-30-20-50-40
1-1-40-60-30-20-50-50
1-1-40-60-30-20-50-60
1-1-40-60-30-20-50-70
1-1-40-60-30-20-50-80
1-1-40-60-30-20-50-90
1-1-40-60-30-20-50-100
1-1-40-60-30-20-50-110
1-1-40-60-30-20-50-120
1-1-40-60-30-20-60
1-1-40-60-30-20-60-10
1-1-40-60-40
1-1-40-60-40-10
1-1-40-60-40-10-10
1-1-40-60-40-10-10-10
1-1-40-60-40-10-10-20
1-1-40-60-40-10-10-30
1-1-40-60-40-10-10-40
1-1-40-60-40-20
1-1-40-60-40-20-10
1-1-40-60-40-20-10-10
1-1-40-60-40-20-10-20
1-1-40-60-40-20-10-30
1-1-40-60-40-20-10-40
1-1-40-60-50
1-1-40-60-50-10
1-1-40-60-50-10-10
1-1-40-60-50-10-20
1-1-40-60-50-10-30
1-1-40-60-50-10-40
1-1-40-60-50-10-50
1-1-40-60-50-10-60
1-1-40-60-50-10-70
1-1-40-60-50-10-80
1-1-40-60-50-20
1-1-40-60-50-20-10
1-1-40-60-50-20-20
1-1-40-60-50-20-30
1-1-40-60-50-20-40
1-1-40-60-50-20-50
1-1-40-60-50-20-60
1-1-40-60-50-20-70
1-1-40-60-50-20-80
1-1-40-60-50-20-90
1-1-40-60-50-30
1-1-40-60-50-30-10
1-1-40-60-50-30-20
1-1-40-60-50-30-30
1-1-40-60-50-30-40
1-1-40-60-50-30-50
1-1-40-60-50-30-60
1-1-40-60-50-30-70
1-1-40-60-50-30-80
1-1-40-60-50-30-90
1-1-40-60-50-40
1-1-40-60-50-40-10
1-1-40-60-60
1-1-40-60-60-10
1-1-40-60-60-10-10
1-1-40-60-60-10-10-10
1-1-40-60-60-10-10-20
1-1-40-60-60-10-10-30
1-1-40-60-60-10-10-40
1-1-40-60-60-10-10-50
1-1-40-60-60-10-10-60
1-1-40-60-60-10-10-70
1-1-40-60-60-10-10-80
1-1-40-60-60-10-20
1-1-40-60-60-10-20-10
1-1-40-60-60-10-20-20
1-1-40-60-60-10-20-30
1-1-40-60-60-10-20-40
1-1-40-60-60-10-20-50
1-1-40-60-60-20
1-1-40-60-60-20-10
1-1-40-60-60-20-10-10
1-1-40-60-60-20-10-20
1-1-40-60-60-20-10-30
1-1-40-60-60-20-10-40
1-1-40-60-60-20-10-50
1-1-40-60-60-20-10-60
1-1-40-60-60-20-10-70

공종명	규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1회)	
				단가	금액		단가	금액
... 주철관 절단	D=150mm, 야간	개소				10	57,332	573,320
... 주철관 절단	D=250mm, 야간	개소				12	80,266	963,192
... 주철관 절단	D=350mm, 야간	개소				14	103,199	1,444,786
... 주철관 절단	D=500mm, 야간	개소				9	137,601	1,238,409
... 주철관 절단	D=900mm, 야간	개소				2	229,335	458,670
... 주철관 부설	D=200mm×6.0mm,직관부, 야간	개소						
... 주철관 KP-M 접합	D=200mm×6.0mm,직관부, 야간	개소						
... 3) 부단수 분기								143,750,395
... 부단수분기	150x150	개소				3	1,614,687	4,844,061
... 부단수분기	250x250	개소				1	3,174,373	3,174,373
... 부단수분기	350x350	개소				4	5,024,781	20,099,124
... 부단수분기	500x500	개소				2	7,480,206	14,960,412
... 라인스토핑	900x900	개소				1	100,672,425	100,672,425
... 4) 밸브								178,705,966
... 관지수밸브 접합및부설	D=150mm	개소				3	4,846,026	14,538,078
... 관지수밸브 접합및부설	D=250mm	개소				1	12,210,337	12,210,337
... 관지수밸브 접합및부설	D=350mm	개소				4	18,343,989	73,375,956
... 관지수밸브 접합및부설	D=500mm	개소				2	37,356,835	74,713,670
... 제수밸브 부설 및 접합(G,V)	D=100mm, 야간	개소				1	129,991	129,991
... 제수밸브 부설 및 접합(G,V)	D=150mm, 야간	개소				3	154,999	464,997
... 제수밸브 부설 및 접합(G,V)	D=250mm, 야간	개소				1	239,577	239,577
... 제수밸브 부설 및 접합(G,V)	D=350mm, 야간	개소				4	376,216	1,504,864
... 제수밸브 부설 및 접합(B,F)	D=500mm, 야간	개소				2	633,740	1,267,480
... 공기밸브 접합 및 부설	D=100mm, 야간	개소				2	130,508	261,016
... 제수밸브 부설 및 접합(G,V)	D=500mm, 야간	개소						
... 5) 관접합부 보강								64,134,226
... 관접합부 보강(주철관)	D=150mm	개소				6	736,627	4,419,762
... 관접합부 보강(주철관)	D=200mm	개소				20	883,953	17,679,060
... 관접합부 보강(SP)	D=300mm, 야간	개소				6	484,453	2,906,718
... 관접합부 보강(SP)	D=350mm, 야간	개소				2	559,739	1,119,478
... 관접합부 보강(SP)	D=500mm	개소				8	487,363	3,898,904
... 관접합부 보강(SP)	D=500mm, 야간	개소				18	728,058	13,105,044
... 관접합부 보강(SP)	D=600mm, 야간	개소				4	805,355	3,221,420
... 관접합부 보강(SP)	D=900mm	개소				20	575,560	11,511,200
... 관접합부 보강(SP)	D=900mm, 야간	개소				6	1,045,440	6,272,640
... 관접합부 보강(SP)	D=150mm	개소						
... 관접합부 보강(SP)	D=150mm, 야간	개소						
... 관접합부 보강(SP)	D=300mm	개소						
... 6) 소화전보호틀설치								460,743
... 소화전보호틀설치	야간	개소				1	460,743	460,743
.. 4-6-4 가시설공		식				1		754,769,846
.. 4-6-4-1 구간공사								200,067,004
... 1) 조절식 간이흙막이								200,067,004
... 조절식간이흙막이(TS판넬)	H=2.5m이하, B=2.0	m				170	538,041	91,466,970
... 조절식간이흙막이(TS판넬)	H=3.0m이하, B=2.0	m				104	597,674	62,158,096
... 조절식간이흙막이(TS판넬)	H=3.5m이하, B=2.0	m				65	690,926	44,910,190
... 조절식간이흙막이(TS판넬)	H=4.0m이하, B=2.0	m				2	765,874	1,531,748
.. 4-6-4-2 야간공사								554,702,842
... 1) 조절식 간이흙막이								554,702,842
... 조절식간이흙막이(TS판넬)	H=2.5m이하, B=2.0, 야간	m				390	814,545	317,672,550
... 조절식간이흙막이(TS판넬)	H=3.0m이하, B=2.0, 야간	m				89	874,398	77,821,422
... 조절식간이흙막이(TS판넬)	H=3.5m이하, B=2.0, 야간	m				86	1,041,375	89,558,250
... 조절식간이흙막이(TS판넬)	H=4.0m이하, B=2.0, 야간	m				52	1,339,435	69,650,620
.. 4-6-5 오수공		식				1		47,957,136
.. 4-6-5-1 우수관로설치								11,216,690
... PVC이중벽관 절단	D300mm	개소				1	2,432	2,432
... PVC이중벽관 절단	D450mm	개소				2	3,649	7,298
... PVC이중벽관 절단	D600mm	개소				13	4,866	63,258
... 파형강관절단	D1000mm	개소				2	327,754	655,508
... PVC이중벽관부설및접합	직관:D=300×6.0m	본				3	104,803	314,409
... PVC이중벽관부설및접합	직관:D=450×6.0m	본				3	186,668	560,004
... PVC이중벽관부설및접합	직관:D=600×6.0m	본				42	189,480	7,958,160
... 파형강관 부설및접합	직관:D=1000×6.0m	본				11	150,511	1,655,621
.. 4-6-5-2 조합식원형PC 2호맨홀설치								25,171,049
... 조합식PC맨홀설치(2호)	φ1200mm,하부구체+상부	개소				36	340,878	12,271,608
... 조합식PC맨홀설치(2호)	φ1200mm,연직구체, 야간	개소				14	174,062	2,436,868
... 사다리 설치	PE코팅, D22mm	개소				114	30,724	3,502,536
... 인력비빔타설	1:3:6	m3				7	431,709	3,021,963
... 합판거무집(표준시장)	소규모, 0~7m	m2				8	89,255	714,040
... 맨홀뚜껑설치	Φ648mm,주철	개소				18	59,076	1,063,368
... 수평창지수재설치	20×5mm	m				130	1,467	190,710
... 신구콘크리트접합		m2				12	49,370	592,440
... 무수축모르타르		m3				0.670	2,055,995	1,377,516
.. 4-6-5-3 조합식원형PC 3호맨홀설치								5,993,197
... 조합식PC맨홀설치(3호)	φ1500mm,하부구체+상부	개소				6	411,497	2,468,982
... 조합식PC맨홀설치(3호)	φ1500mm,연직구체	개소				5	209,890	1,049,450
... 사다리 설치	PE코팅, D22mm	개소				26	30,724	798,824
... 인력비빔타설	1:3:6	m3				2	431,709	863,418
... 합판거무집(표준시장)	소규모, 0~7m	m2				1	89,255	89,255
... 맨홀뚜껑설치	Φ648mm,주철	개소				3	59,076	177,228
... 수평창지수재설치	20×5mm	m				33	1,467	48,411
... 신구콘크리트접합		m2				3	49,370	148,110
... 무수축모르타르		m3						349,519
.. 4-6-5-4 사각수로관설치								5,576,200
... 사각수로관 설치	D300x2000	개소				50	111,524	5,576,200
.. 4-6-6 포장공		식				1		448,359,833
.. 4-6-6-1 구간공사								123,459,666
... 1) ASP포장-기준구간								116,518,482
... 보조기충운반(현장-적지장)	D/T 6.0Ton, L=2.0km	m3				383	14,129	5,411,407
... 보조기충운반(적지장->현장)	D/T 6.0Ton, L=2.0km	m3				383	13,822	5,293,826
... 아스팔트 표층(소파보수)	C-TYPE, 30m ³ /일이하	m2				957	82,772	79,212,804
... 포장절단(표준시장)	아스팔트	m				869	2,740	2,381,060
... 아스팔트포장개기	B.H 0.4m ² + 브레이카	m3				383	18,984	7,270,872
... 철삭후 아스팔트덧씌우기	t=70mm이하, C-Type	m2				957	5,833	5,582,181
... 페아스콘운반(현장-적지장)	B.H 0.4m ² +D.T 6ton, L=2km	m3				431	20,675	8,910,925
... 페아스콘 상차	B.H0.7m ²	m3				431	5,697	2,455,407
... 2). 차선도색								6,941,184
... 차선도색(용착식,수동식)	백색-실선	m2				5	25,184	125,920
... 차선도색(용착식,수동식)	백색-파선	m2				31	28,837	893,947
... 차선도색(용착식,수동식)	황색-실선	m2				54	29,498	1,592,892
... 차선도색(용착식,수동식)	문자, 기호	m2				5	46,139	230,695
... 차선 도색 제거		m2				95	43,134	4,097,730
.. 4-6-6-2 야간공사								324,900,167
... 1) ASP포장-기준구간								214,249,863
... 보조기충운반(현장-적지장)	D/T 6.0Ton, L=2.0km,야간	m3				418	26,349	11,013,882
... 보조기충운반(적지장->현장)	D/T 6.0Ton, L=2.0km,야간	m3				418	25,786	10,778,548
... 아스팔트 표층(소파보수)	C-TYPE, 30m ³ /일이하, 야간	m2				1,046	143,612	150,218,152
... 포장절단(표준시장)	아스팔트, 야간	m				1,009	4,218	4,255,962
... 아스팔트포장개기	B.H 0.4m ² + 브레이카, 야간	m3				418	31,148	13,019,864
... 철삭후 아스팔트덧씌우기	t=70mm이하, C-Type	m2				1,046	5,833	6,101,318
... 페아스콘운반(현장-적지장)	B.H 0.4m ² +D.T 6ton, L=2km,야간	m3				471	34,350	16,178,850

내역코드

1-1-40-60-60-20-10-80
1-1-40-60-60-20-20
1-1-40-60-60-20-20-10
1-1-40-60-60-20-20-20
1-1-40-60-60-20-20-30
1-1-40-60-60-20-20-40
1-1-40-60-60-20-20-50
1-1-40-60-60-20-30
1-1-40-60-60-20-30-10
1-1-40-60-60-20-30-20
1-1-40-60-60-20-30-30
1-1-40-60-60-20-30-40
1-1-40-60-60-20-30-50
1-1-40-60-70
1-1-40-60-70-10
1-1-40-60-70-10-10
1-1-40-60-70-10-20
1-1-40-60-70-10-30
1-1-40-60-70-10-40
1-1-40-60-70-10-50
1-1-40-60-70-20
1-1-40-60-70-20-10
1-1-40-60-70-20-20
1-1-40-60-70-30
1-1-40-60-70-30-10
1-1-40-60-70-30-20
1-1-40-60-70-30-30
1-1-40-60-70-30-40
1-1-40-60-70-30-50
1-1-40-60-70-30-60
1-1-40-60-70-30-70
1-1-40-60-70-40
1-1-40-60-70-40-10
1-1-40-60-70-40-20
1-1-40-60-70-50
1-1-40-60-70-50-10
1-1-40-60-70-50-20
1-1-40-60-70-50-30
1-1-40-60-70-50-40
1-1-40-60-70-50-50
1-1-40-60-70-50-60
1-1-40-60-70-50-70
1-1-40-60-70-50-80
1-1-40-60-70-50-90
1-1-40-60-70-50-100
1-1-40-60-70-50-110
1-1-40-60-70-50-120
1-1-40-60-70-50-130
1-1-40-60-70-50-140
1-1-40-60-70-50-150
1-1-40-60-70-50-160
1-1-40-60-70-60
1-1-40-60-70-60-10
1-1-40-60-70-60-20
1-1-40-60-70-60-30
1-1-40-60-70-60-40
1-1-40-60-70-60-50
1-1-40-60-70-60-60
1-1-40-60-70-60-70
1-1-40-60-70-60-80
1-1-40-60-70-60-90
1-1-40-60-70-60-100
1-1-40-60-70-70
1-1-40-60-70-70-10
1-1-40-60-70-70-20
1-1-40-60-70-70-30
1-1-40-60-70-70-40
1-1-40-60-70-70-50
1-1-40-60-70-80
1-1-40-60-70-80-10
1-1-40-60-70-80-20
1-1-40-60-70-80-30
1-1-40-60-70-90
1-1-40-60-70-90-10
1-1-40-60-70-90-20
1-1-40-60-70-90-30
1-1-40-60-70-90-40
1-1-40-60-70-90-50
1-1-40-60-70-90-60
1-1-40-60-70-90-70
1-1-40-60-70-90-80
1-1-40-60-70-90-90
1-1-40-60-70-90-100
1-1-40-60-70-90-110
1-1-40-60-70-100
1-1-40-60-70-100-10
1-1-40-60-70-100-20
1-1-40-60-70-100-30
1-1-40-60-70-100-40
1-1-40-60-70-100-50
1-1-40-60-70-100-60
1-1-40-60-70-100-70
1-1-40-60-70-110
1-1-40-60-70-110-10
1-1-40-60-70-120
1-1-40-60-70-120-10
1-1-40-60-70-120-20
1-1-40-60-70-130
1-1-40-60-70-130-10
1-1-40-60-70-140
1-1-40-60-70-140-10
1-1-40-60-70-140-20
1-1-40-60-70-140-30
1-1-40-60-70-140-40
1-1-40-60-70-140-50
1-1-40-60-70-140-60
1-1-40-60-70-140-70
1-1-40-60-70-140-80
1-1-40-60-70-140-90
1-1-40-60-70-140-100
1-1-40-60-70-140-110

공종명	규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1회)	
				단가	금액		단가	금액
5 ... 패아스콘 상차	B.H0.7㎡	m3				471	5,697	2,683,287
5 ... 2) 차선도색								107,968,606
... 차선도색(용착식,수동식)	백색-실선, 야간	m2				41	31,332	1,284,612
... 차선도색(용착식,수동식)	백색-파선, 야간	m2				282	35,727	10,075,014
... 차선도색(용착식,수동식)	황색-실선, 야간	m2				487	35,727	17,399,049
... 차선도색(용착식,수동식)	문자, 기호, 야간	m2				47	69,941	3,287,227
... 차선 도색 제거	야간	m2				858	88,488	75,922,704
5 ... 3) 보도블럭포장								2,681,698
... 보도블럭 철거(표준시장)	B-TYPE, 장비철거	m2				160	3,004	480,640
... 보도블럭 포장(표준시장)	소형고압블럭, B-TYPE	m2				160	10,577	1,692,320
... 보조기층포설및다짐	인력식 소규모장비	m3				16	14,618	233,888
... 페콘크리트운반(현장-적치장)	B.H 0.4㎡+D.T 6ton, L=2km	m3				10	21,448	214,480
1-1-40-60-60-20-30-50	페콘크리트 상차	B.H0.7㎡	m3			10	6,037	60,370
3 ... 4-6-7 부대공		식				1		2,104,205,948
4 ... 4-6-7-1 기존구조물깨기								30,458,554
5 ... 무근콘크리트깨기(표준시장)	불량, 30cm미만, 야간	m3				68	86,414	5,876,152
5 ... 철근콘크리트깨기(표준시장)	불량, 30cm미만, 야간	m3				105	165,447	17,371,935
5 ... 페콘크리트운반(현장-적치장)	B.H 0.4㎡+D.T 6.0Ton, L=2km,야간	m3				173	35,642	6,166,066
5 ... 페콘크리트 상차	B.H0.7㎡	m3				173	6,037	1,044,401
... 콘크리트절단	Diamond Wire Saw, 야간	m3						
4 ... 4-6-7-2 기존구조천공								1,097,096
5 ... 기존구조물 천공	D600mm,T=200, 야간	개소				4	160,368	641,472
5 ... 기존구조물 천공	D1000mm,T=300, 야간	개소				1	455,624	455,624
4 ... 4-6-7-3 지장물보로공								579,719,613
5 ... 복공관매달기	원형관(D150)	개소				24	1,019,755	24,474,120
5 ... 복공관매달기	원형관(D300)	개소				23	1,019,755	23,454,365
5 ... 복공관매달기	원형관(D350)	개소				8	1,019,755	8,158,040
5 ... 복공관매달기	원형관(D500)	개소				104	1,019,755	106,054,520
5 ... 복공관매달기	원형관(D600)	개소				17	1,019,755	17,335,835
5 ... 복공관매달기	원형관(D900)	개소				299	1,019,755	304,906,745
5 ... 보온재설치	유리섬유보온재,50mm이하	m2				1,804	52,847	95,335,988
4 ... 4-6-7-4 관로확인굴착								114,207,170
5 ... 관로확인굴착	ASP구간, L=2.0m, 야간	개소				10	3,712,025	37,120,250
5 ... 관로확인굴착	ASP구간, L=7.0m, 야간	개소				8	9,635,865	77,086,920
4 ... 4-6-7-5 기존관철거								44,397,466
5 ... 홈관철거	D300mm	m				16	15,980	255,680
5 ... 홈관철거	D450mm	m				6	22,180	133,080
5 ... 홈관철거	D600mm	m				244	27,990	6,829,560
5 ... 홈관철거	D1000mm	m				63	58,534	3,687,642
5 ... 사각수관관철거	D300mm	m				100	15,980	1,598,000
5 ... 강관철거	D900mm	m				51	41,240	2,103,240
5 ... 강관철거	D900mm, 야간	m				78	71,633	5,587,374
5 ... 주철관철거	D150mm, 야간	m				29	13,519	392,051
5 ... 주철관철거	D250mm, 야간	m				69	15,329	1,057,701
5 ... 주철관철거	D350mm, 야간	m				217	17,674	3,835,258
5 ... 주철관철거	D500mm	m				50	13,453	672,650
5 ... 주철관철거	D500mm, 야간	m				170	23,003	3,910,510
5 ... 주철관철거	D900mm	m				126	67,237	8,471,862
5 ... 주철관철거	D900mm, 야간	m				51	114,958	5,862,858
5 ... 주철관철거	D150mm	m						
5 ... 주철관철거	D300mm	m						
4 ... 4-6-7-6 관보호공	직관부							4,154,730
5 ... 콘크리트타설/장비(표준시장)	무근, 소형구조물, 야간	m3				1	102,752	102,752
5 ... 콘크리트타설/장비(표준시장)	철근, 소형구조물, 야간	m3				9	102,752	924,768
5 ... 합판거무집(표준시장)	간단, 0~7m, 야간	m2				3	81,499	244,497
5 ... 합판거무집(표준시장)	보통, 0~7m, 야간	m2				24	93,086	2,234,064
5 ... 철근가공조립(표준시장)	현장, TYPE-2, 야간	TON				0.324	2,002,004	648,649
5 ... 콘크리트타설/장비(표준시장)	무근, 소형구조물	m3						
5 ... 콘크리트타설/장비(표준시장)	철근, 소형구조물	m3						
5 ... 합판거무집(표준시장)	간단, 0~7m	m2						
5 ... 합판거무집(표준시장)	보통, 0~7m	m2						
5 ... 철근가공조립(표준시장)	현장, TYPE-2	TON						
4 ... 4-6-7-7 관보호공	곡관부							45,539,151
5 ... 콘크리트타설/장비(표준시장)	무근, 소형구조물, 야간	m3				141	102,752	14,488,032
5 ... 합판거무집(표준시장)	간단, 0~7m, 야간	m2				381	81,499	31,051,119
5 ... 초속경시멘트배합	차재포함	m3						
5 ... 콘크리트타설/장비(표준시장)	무근, 소형구조물	m3						
5 ... 합판거무집(표준시장)	간단, 0~7m	m2						
4 ... 4-6-7-8 관로경고표식								3,837,987
5 ... 관로경고테이프설치	B=200	m				1,527	176	268,752
5 ... 관로표시못설치	황동,Φ100mm×7mm	EA				75	29,531	2,214,825
5 ... 관로표시못설치	황동,Φ100mm×7mm, 야간	EA				30	45,147	1,354,410
4 ... 4-6-7-9 교통처리								331,219,815
5 ... PE방호벽 사용료	1200×600×900mm,중형	m				400	42,724	17,089,600
5 ... 가림막헬스 사용료	W:2.4m×H:1.0m	m				400	27,549	11,019,600
5 ... PE방호벽설치 및 철거	1200×600×900mm,중형	m				1,200	16,898	20,277,600
5 ... PE방호벽설치 및 철거	1200×600×900mm,중형, 야간	m				1,763	30,734	54,184,042
5 ... 가림막헬스설치 및 철거	W:2.4m×H:1.0m	m				2,963	4,307	12,761,641
5 ... 신호수(교통+보행)	보통인부	인				134	164,101	21,989,534
5 ... 신호수(교통+보행)	보통인부, 야간	인				296	356,921	105,648,616
5 ... 싸인카		일				34	589,302	20,036,268
5 ... 싸인카	야간	일				74	883,953	65,412,522
5 ... 공사중안내표지판설치및해체	120cm×180cm	개소				2	700,098	1,400,196
5 ... 교통표지판설치및해체	120cm×180cm	개소				2	700,098	1,400,196
4 ... 4-6-7-10 L형측구철풀기및설치								16,230,635
5 ... 보차도 및 도로경계블럭 철거	500이상, B-TYPE, 야간	m				206	12,974	2,672,644
5 ... 보차도 및 도로경계블럭 설치(표준시장)	500이상, B-TYPE(직선구간)	m				185	25,708	4,755,980
5 ... 보차도 및 도로경계블럭 설치(표준시장)	500이상, B-TYPE(곡선구간)	m				21	30,078	631,638
5 ... 콘크리트타설/장비(표준시장)	무근, 소형구조물	m3				29	60,114	1,743,306
5 ... 무근콘크리트깨기(표준시장)	불량, 30cm미만	m3				46	54,352	2,500,192
5 ... 합판거무집(표준시장)	간단, 0~7m	m2				78	50,236	3,918,408
5 ... 모र्ट타르	1:3	m3				0.100	84,675	8,467
4 ... 4-6-7-11 소화전설치								1,280,061
5 ... 소화전 설치	지상식 쌍구형, 야간	개소				1	1,280,061	1,280,061
4 ... 4-6-7-12 RF센서								8,198,630
5 ... RF센서 설치	매설형	EA				77	72,613	5,591,201
5 ... RF센서 설치	매설형, 야간	EA				33	79,013	2,607,429
4 ... 4-6-7-13 점검통로								65,392,965
5 ... 점검통로	설치및해체	m				561	116,565	65,392,965
4 ... 4-6-7-14 운반및하차								19,627,145
5 ... 중기운반	L=25km	식				1	6,328,780	6,328,780
5 ... 조립식PC맨홀 운반비	L=50km	TON				152.520	29,779	4,541,893
5 ... 아스팔트유제운반	L=20km	드럼				16	2,740	43,840
5 ... 강관직관운반	D500mmx6mx9.5t, L=100km	본				26	30,821	801,346
5 ... 강관직관운반	D900mmx6mx8t, L=100km	본				60	63,414	3,804,840
5 ... 강관이형관운반	각종, L=100km	TON				20.795	61,970	1,288,666
5 ... 주철직관운반	D150mmx6m, L=100km	본				6	15,350	92,100
5 ... 주철직관운반	D250mmx6m, L=100km	본				11	21,352	234,872
5 ... 주철직관운반	D350mmx6m, L=100km	본				37	29,113	1,077,181
5 ... 주철직관운반	D500mmx6m, L=100km	본				14	43,654	611,156
5 ... 주철이형관운반	각종, L=100km	TON				12.201	65,771	802,471

내역코드

1-1-40-60-70-140-120
1-1-40-60-70-140-130
1-1-40-60-70-140-140
1-1-40-60-70-150
1-1-40-60-70-150-10
1-1-40-60-70-150-20
1-1-40-60-70-150-30
1-1-40-60-70-160
1-1-40-60-70-160-10
1-1-40-60-70-170
1-1-40-60-70-170-10
1-1-40-60-70-170-20
1-1-40-60-80
1-1-40-60-80-10
1-1-40-60-80-20
1-1-40-60-80-30
1-1-40-60-80-40
1-1-40-60-80-50
1-1-40-60-80-60
1-1-40-60-80-70
1-1-40-60-80-80
1-1-40-60-80-90
1-1-40-60-80-100
1-1-40-60-80-110
1-1-40-60-80-120
1-1-40-60-80-130
1-1-40-60-80-140
1-1-40-60-80-150
1-1-40-60-80-160
1-1-40-60-80-170
1-1-40-60-80-180
1-1-40-60-80-190
1-1-40-60-80-200
1-1-40-60-80-210
1-1-40-60-80-220
1-1-40-60-80-230
1-1-40-60-80-240
1-1-40-60-80-250
1-1-40-60-80-260
1-1-40-60-80-270
1-1-40-60-80-280
1-1-40-60-80-290
1-1-40-60-80-300
1-1-40-60-80-310
1-1-40-60-80-320
1-1-40-60-80-330
1-1-40-60-80-340
1-1-40-60-80-350
1-1-40-60-80-360
1-1-40-60-80-370
1-1-40-60-80-380
1-1-40-60-80-390
1-1-40-60-80-400
1-1-40-60-80-410
1-1-40-60-80-420
1-1-40-60-80-430
1-1-40-60-80-440
1-1-40-60-80-450
1-1-40-60-80-460
1-1-40-60-80-470
1-1-40-60-80-480
1-1-40-60-80-490
1-1-40-60-80-500
1-1-40-60-80-510
1-1-40-60-80-520
1-1-40-60-80-530
1-1-40-60-80-540
1-1-40-60-80-550
1-1-40-60-80-560
1-1-40-60-80-570
1-1-40-60-80-580
1-1-40-60-80-590
1-1-40-60-80-600
1-1-40-60-80-610
1-1-40-60-80-620
1-1-40-60-80-630
1-1-40-60-80-640
1-1-40-60-80-650
1-1-40-60-80-660
1-1-40-60-80-670
1-1-40-60-80-680
1-1-40-60-80-690
1-1-40-60-80-700
1-1-40-60-80-710
1-1-40-60-80-720
1-1-40-60-80-730
1-1-40-60-80-740
1-1-40-60-80-750
1-1-40-60-80-760
1-1-40-60-80-770
1-1-40-60-80-780
1-1-40-60-80-790
1-1-40-60-80-800
1-1-40-60-80-810
1-1-40-60-80-820
1-1-40-60-80-830
1-1-40-60-80-840
1-1-40-60-80-850
1-1-40-60-80-860
1-1-40-60-80-870
1-1-40-60-80-880
1-1-40-60-80-890
1-1-40-60-80-900
1-1-40-60-80-910
1-1-40-60-80-920
1-1-40-60-80-930
1-1-40-60-80-940
1-1-40-60-80-950
1-1-40-60-80-960
1-1-40-60-80-970
1-1-40-60-80-980

공종명		규격	단위	수량	합 계-(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계-(1,975억원, 총계약 1회)	
					단가	금액		단가	금액
주철직관운반	5	D100mmx6m, L=100km	본						
강관직관운반	5	D150mmx6mx5.0t, L=100km	본						
강관직관운반	5	D300mmx6mx6.9t, L=100km	본						
4-6-7-15 시공상세도작성비	4								48,134,600
시공상세도작성	5	단순	매				79	164,989	13,034,131
시공상세도작성	5	보통	매				95	254,943	24,219,585
시공상세도작성	5	복잡	매				28	388,603	10,880,884
4-6-7-16 고재처리	4								-15,651,240
고철설	5	용해용(중) (매입가)	kg				-55,110	284	-15,651,240
4-6-7-17 계측관리	4								806,361,570
매달기계측	5	광역상수도	식				1	374,206,770	374,206,770
매달기계측	5	상수도(수원시)	식				1	432,154,800	432,154,800
4-6-8 사급자재대	3		식				1		1,160,938,143
아스팔트(유제)	4	RSC-3	D/m				16	186,612	2,985,792
아스팔트콘크리트	4	#467, 재생	TON				1,220	68,751	83,876,270
보통시멘트	4	40kg/대 (포장품)	대				2	5,982	11,964
강모래	4	왕사 (시내도착도)	m3				3,550	35,358	125,520,900
하이바(고장력철근)	4	D13M/M 0.995KG/M SD35,40	TON				0.607	761,181	462,036
하이바(고장력철근)	4	D16M/M 1.560KG/M SD35,40	TON				0.033	761,181	25,118
폴리에틸렌피복강관	4	D500mmx6.0mx9.5t	본				26	3,677,244	95,608,344
폴리에틸렌피복강관	4	D900mmx6.0mx8.0t	본				60	5,171,125	310,267,500
1약단관	4	500×0.50m	EA				3	779,842	2,339,526
1약단관	4	500×4.20m	EA				1	2,919,009	2,919,009
1약단관	4	500×4.50m	EA				1	3,091,871	3,091,871
1약단관	4	500×5.00m	EA				1	3,380,629	3,380,629
1약단관	4	900×0.50m	EA				2	1,841,568	3,683,136
1수1약단관	4	500×0.50m	EA				1	855,470	855,470
1수1약단관	4	500×1.00m	EA				2	1,144,228	2,288,456
1수1약단관	4	500×4.50m	EA				2	3,167,498	6,334,996
1수1약단관	4	500×5.00m	EA				1	3,456,256	3,456,256
1수1약단관	4	900×0.50m	EA				4	1,780,183	7,120,732
1수단관	4	900×1.00m	EA				2	2,258,991	4,517,982
2약단관	4	500×1.00m	EA				1	1,269,945	1,269,945
1수1약T형관	4	500×500	EA				1	2,040,949	2,040,949
1수1약T형관	4	900×100	EA				2	3,118,389	6,236,778
1수1약T형관	4	900×500	EA				1	3,314,823	3,314,823
1수곡관	4	500×111/4°	EA				6	1,825,854	10,955,124
1수곡관	4	500×221/2°	EA				4	1,825,854	7,303,416
1수곡관	4	500×45°	EA				4	2,811,952	11,247,808
1수곡관	4	900×111/4°	EA				6	2,160,774	12,964,644
1수곡관	4	900×221/2°	EA				14	2,160,774	30,250,836
2수곡관	4	900×221/2°	EA				1	2,160,774	2,160,774
1수1약T형관	4	900x600	EA				5	3,363,932	16,819,660
플랜지두경	4	600	EA				4	883,953	3,535,812
플랜지두경	4	600×100,공기밸브용	EA				1	1,129,495	1,129,495
플랜지두경	4	500	EA				3	411,529	1,234,587
수도용닥타일주철관(직관)	4	150mm x 6m(KP에폭시분체,2종)	본				6	407,099	2,442,594
수도용닥타일주철관(직관)	4	250mm x 6m(KP시멘트,2종)	본				11	608,513	6,693,643
수도용닥타일주철관(직관)	4	350mm x 6m(KP에폭시분체,2종)	본				37	1,105,029	40,886,073
수도용닥타일주철관(직관)	4	500mm x 6m(KP시멘트,2종)	본				14	1,536,437	21,510,118
닥타일 주철이형관	4	D600이하	kg				7,723	4,325	33,401,975
닥타일 주철이형관	4	D900	kg				958	4,990	4,780,420
수도용닥타일KP접합부속	4	100mm, 이탈방지압륜	SET				2	34,375	68,750
수도용닥타일KP접합부속	4	150mm, 이탈방지압륜	SET				21	44,197	928,137
수도용닥타일KP접합부속	4	250mm, 이탈방지압륜	SET				41	68,751	2,818,791
수도용닥타일KP접합부속	4	350mm, 이탈방지압륜	SET				57	104,110	5,934,270
수도용닥타일KP접합부속	4	500mm, 이탈방지압륜	SET				38	196,434	7,464,492
수도용닥타일KP접합부속	4	900mm, 이탈방지압륜	SET				4	638,410	2,553,640
제수밸브(G.V)	4	D100mm	EA				3	415,457	1,246,371
제수밸브(G.V)	4	D150mm	EA				3	798,504	2,395,512
제수밸브(G.V)	4	D250mm	EA				1	1,671,653	1,671,653
제수밸브(G.V)	4	D350mm	EA				4	2,748,111	10,992,444
제수밸브(G.V)	4	D500mm	EA				4	6,195,528	24,782,112
제수밸브(B.F)	4	D500mm	EA				2	8,645,060	17,290,120
공기밸브	4	100A	EA				4	461,619	1,846,476
신축관	4	D500mm	개				2	1,464,326	2,928,652
PVC이중벽관	4	D300mmx6.0m(소켓,링포함)	본				3	267,778	803,334
PVC이중벽관	4	D450mmx6.0m(소켓,링포함)	본				3	534,555	1,603,665
PVC이중벽관	4	D600mmx6.0m(소켓,링포함)	본				42	903,458	37,945,236
파형강관(아연도금)	4	파형=68x13mm T3.2x1000mm	m				66	236,113	15,583,458
파형강관커플링밴드	4	1000mm 파형식	조				11	57,064	627,704
사각수로관	4	D300mm×2.0m	본				50	216,077	10,803,850
원형2호맨홀(φ1200mm×T200)	4	상부구체(H200)	EA				13	327,062	4,251,806
원형2호맨홀(φ1200mm×T200)	4	상부구체(H550)	EA				5	496,978	2,484,890
원형2호맨홀(φ1200mm×T200)	4	연직구체(H500)	EA				11	327,062	3,597,682
원형2호맨홀(φ1200mm×T200)	4	연직구체(H1000)	EA				3	612,874	1,838,622
원형2호맨홀(φ1200mm×T200)	4	하부구체(H800)	EA				14	545,104	7,631,456
원형2호맨홀(φ1200mm×T200)	4	하부구체(H1200)	EA				4	654,125	2,616,500
원형2호맨홀(φ1200mm×T200)	4	맨홀고무링	EA				64	31,429	2,011,456
속경접합제	4	25kg	EA				32	15,714	502,848
원형3호맨홀(φ1500mm×T200)	4	상부구체(H200)	EA				1	449,833	449,833
원형3호맨홀(φ1500mm×T200)	4	상부구체(H550)	EA				2	680,643	1,361,286
원형3호맨홀(φ1500mm×T200)	4	연직구체(H250)	EA				5	702,251	3,511,255
원형3호맨홀(φ1500mm×T200)	4	하부구체(H1500)	EA				3	1,076,458	3,229,374
원형3호맨홀(φ1500mm×T200)	4	맨홀고무링	EA				16	43,215	691,440
속경접합제	4	25kg	EA				8	15,714	125,712
복합패널밸브실	4	5.0X3.5X2.3(6.0×3.0×2.2)	EA				1	67,904,287	67,904,287
맨홀뚜껑(주철제)	4	Φ766KS	조				2	787,700	1,575,400
맨홀뚜껑(주철제)	4	Φ648KS	조				21	381,081	8,002,701
제수변보호통	4	450x520x1730	EA				1	263,221	263,221
제수변보호통	4	830x1130	EA				2	471,441	942,882
소형철개	4	Ø265	조				4	96,645	386,580
제수변키	4		개				4	84,859	339,436
배관보온재	4	유리섬유보온재	m2				1,985	4,203	8,342,955
보차도경계석(화강석)	4	200x250x1000mm (직선)	EA				191	28,993	5,537,663
보차도경계석(화강석)	4	250x250x1000mm (곡선)	EA				21	55,512	1,165,752
소형고압블록	4	1형,T=6cm,칼라	m2				262	11,294	2,959,028
1약단관	4	500×1.30m	EA						
1수단관	4	500×1.00m	EA						
1수단관	4	500×2.00m	EA						
1수단관	4	500×3.50m	EA						
1수단관	4	500×4.00m	EA						
1수단관	4	900×1.30m	EA						
1수단관	4	900×1.40m	EA						
1수단관	4	900×2.30m	EA						
1수단관	4	900×3.50m	EA						
1수단관	4	900×4.20m	EA						
스크류잭	4	100ton	EA						
편학관(레류사)	4	600x100	EA						
이음관	4	500mm	EA						
이음관	4	900mm	EA						

내역코드

1-1-40-60-80-990
1-1-40-60-80-1000
1-1-40-60-80-1010
1-1-40-60-80-1020
1-1-40-60-80-1030
1-1-40-60-80-1040
1-1-40-60-80-1050
1-1-40-60-80-1060
1-1-40-60-80-1070
1-1-40-60-80-1080
1-1-40-60-80-1090
1-1-40-60-80-1100
1-1-40-60-80-1110
1-1-40-60-80-1120
1-1-40-60-80-1130
1-1-40-60-80-1140
1-1-40-60-90
1-1-40-60-90-10
1-1-40-60-90-20
1-1-40-60-90-30
1-1-40-60-90-40
1-1-40-60-100
1-1-40-60-100-10
1-1-40-60-100-20
1-1-40-70
1-1-40-70-10
1-1-40-70-20
1-1-40-70-30
1-1-40-70-40
1-1-40-70-50
1-1-40-70-60
1-1-40-70-70
1-1-40-70-80
1-1-40-70-90
1-1-40-70-100
1-1-40-70-110
1-1-40-70-120
1-1-40-70-130
1-1-40-70-140
1-1-40-70-150
1-1-40-70-160
1-1-40-70-170
1-1-40-70-180
1-1-40-70-190
1-1-40-70-200
1-1-40-70-210
1-1-40-70-220
1-1-50
1-1-50-10
1-1-50-10-10
1-1-50-10-10-10
1-1-50-10-10-10-10
1-1-50-10-10-10-20
1-1-50-10-10-20
1-1-50-10-10-20-10
1-1-50-10-10-20-20
1-1-50-10-20
1-1-50-10-20-10
1-1-50-10-20-10-10
1-1-50-10-20-10-20
1-1-50-10-20-20
1-1-50-10-20-20-10
1-1-50-10-20-20-20
1-1-50-20
1-1-50-20-10
1-1-50-20-10-10
1-1-50-20-10-10-10
1-1-50-20-10-10-20
1-1-50-20-10-20
1-1-50-20-20-10
1-1-50-20-20-10-10
1-1-50-20-20-10-20
1-1-50-20-20-20
1-1-50-20-20-20-10
1-1-50-20-20-20-20
1-1-50-20-30
1-1-50-20-30-10
1-1-50-20-30-10-10
1-1-50-20-30-10-20
1-1-50-20-30-20
1-1-50-20-30-20-10
1-1-50-20-40
1-1-50-20-40-10
1-1-50-20-40-10-10
1-1-50-20-40-10-20
1-1-50-20-40-20
1-1-50-20-40-20-10
1-1-50-20-40-20-20
1-1-50-30
1-1-50-30-10
1-1-50-30-10-10
1-1-50-30-10-20
1-1-50-30-20
1-1-50-30-20-10
1-1-50-30-30
1-1-50-30-30-10
1-1-50-30-30-20
1-1-60
1-1-60-10

공종명		규격	단위	수량	합 계 -(1,840억원, 총계약 0회)		수량	합 계 -(1,975억원, 총계약 1회)	
					단가	금액		단가	금액
... 수도용닥타일주철관(직관)	4	100mmx6m(KP에폭시분체,2중)	본						
... 폴리에틸렌피복강관	4	D150mmx6.0mx5.0t	본						
... 폴리에틸렌피복강관	4	D300mmx6.0mx5.0t	본						
... 1악단관	4	150×0.50m	EA						
... 1악단관	4	300×0.50m	EA						
... 1수1악T형관	4	150×150	EA						
... 1수곡관	4	150×45°	EA						
... 1수곡관	4	300×45°	EA						
... 1수곡관	4	150×111/4°	EA						
... 1수곡관	4	150×221/2°	EA						
... 제수밸브(G.V)	4	D300mm	EA						
... 중형철개	4	Ø318	조						
... 마개플랜지	4	D=150	EA						
... 마개플랜지	4	D=300	EA						
... 플랜지소켓관	4	D=150	EA						
... 플랜지소켓관	4	D=300	EA						
... 4-6-9 사공검사	3		식				1		11,214,305
... 수압시험	4	D250mm	회				1	700,795	700,795
... 수압시험	4	D350mm	회				1	838,064	838,064
... 수압시험	4	D500mm	회				1	1,228,784	1,228,784
... 수밀시험	4	D900mm	회				2	4,223,331	8,446,662
... 4-6-10 GIS구축 및 성과심사비	3								46,800,399
... GIS구축 및 성과심사비	4		식				1	46,800,399	46,800,399
... GIS구축 및 성과심사비	4	상수(수원시)	식						
... 4-7 가스안전영향평가 보완	2								
... 포집갯설치	3	아연도강판 0.5t	m						
... 가스경보기 설치	3		개소						
... 배관굴단 보호관	3	250A	개소						
... 배관굴단 보호관	3	350A	개소						
... 배관 보호커버 설치	3	200A	m						
... 배관 보호커버 설치	3	150A	m						
... 배관 보호커버 설치	3	63A	m						
... 조명등설치	3	70lux	m						
... 모니터링시스템	3		식						
... 침하관측봉설치	3	주간	개소						
... 침하관측봉설치	3	야간	개소						
... 수직수평변위계	3		개소						
... 지표침하계	3		개소						
... 점검통로	3		m						
... ABC분말소화기	3	6.5kg	EA						
... 휴대용가스농도측정기	3	반도체식,LPG LNG겸용	대						
... 각종 부착인쇄물	3		식						
... 경고테이프	3	8=20cm	m						
... 모래부설	3	복구시	m ²						
... 관로표시못설치	3	항동,Φ100mm×7t	EA						
... 보호철판설치	3	W456×L3000×6t	m						
... 계측측량 및 보고서작성	3	3회/월	개월						
5. 주요자재비	1					11,408,273,862			11,408,273,862
5-1. 터널 주요자재비	2					4,929,663,432			4,929,663,432
5-1-1 복선타널	3					784,105,254			784,105,254
. 1) 철근	4					636,603,700			636,603,700
... 이형철근	5	SD400, H=13mm	ton	211.929	984,321	208,606,165	212	984,321	208,606,165
... 이형철근	5	SD400, H16~H32mm	ton	434.815	984,321	427,997,535	435	984,321	427,997,535
. 2) 시멘트	4					147,501,554			147,501,554
... 보통시멘트	5	40kg/대 (포장품)	대	1,516.000	5,576	8,453,216	1,516	5,576	8,453,216
... 보통시멘트	5	BULK (비포장품)	ton	1,326.000	104,863	139,048,338	1,326	104,863	139,048,338
5-1-2 복선타널	3					4,145,558,178			4,145,558,178
. 1) 철근	4					3,400,682,390			3,400,682,390
... 이형철근	5	SD400, H16~H32mm	ton	2,726.357	984,321	2,683,610,448	2,726	984,321	2,683,610,448
... 이형철근	5	SD400, H=13mm	ton	728.494	984,321	717,071,942	728	984,321	717,071,942
. 2) 시멘트	4					744,875,788			744,875,788
... 보통시멘트	5	BULK (비포장품)	ton	6,271.467	104,863	657,644,844	6,271	104,863	657,644,844
... 보통시멘트	5	40kg/대 (포장품)	대	15,644.000	5,576	87,230,944	15,644	5,576	87,230,944
5-2. 환기구 주요자재비	2					590,207,659			590,207,659
5-2-1. 환기구	3					428,189,754			428,189,754
. 1) 철근	4					411,941,290			411,941,290
... 이형철근	5	SD400, H16~H32mm	ton	399.569	984,321	393,304,157	400	984,321	393,304,157
... 이형철근	5	SD400, H=13mm	ton	18.934	984,321	18,637,133	19	984,321	18,637,133
. 2) 시멘트	4					16,248,464			16,248,464
... 보통시멘트	5	40kg/대 (포장품)	대	2,914.000	5,576	16,248,464	2,914	5,576	16,248,464
5-2-2. 연직갱	3					58,101,734			58,101,734
. 1) 철근	4					51,124,647			51,124,647
... 이형철근	5	SD400, H16~H32mm	ton	30.045	984,321	29,573,924	30	984,321	29,573,924
... 이형철근	5	SD400, H=13mm	ton	21.894	984,321	21,550,723	22	984,321	21,550,723
. 2) 시멘트	4					6,977,087			6,977,087
... 보통시멘트	5	40kg/대 (포장품)	대	214.000	5,576	1,193,264	214	5,576	1,193,264
... 보통시멘트	5	BULK (비포장품)	ton	55.156	104,863	5,783,823	55	104,863	5,783,823
5-2-3. 수직구가시설	3					38,839,143			38,839,143
. 1) 철근	4					37,238,831			37,238,831
... 이형철근	5	SD400, H16~H32mm	ton	37.507	984,321	36,918,927	38	984,321	36,918,927
... 이형철근	5	SD400, H=13mm	ton	0.325	984,321	319,904	0	984,321	319,904
. 2) 시멘트	4					1,600,312			1,600,312
... 보통시멘트	5	40kg/대 (포장품)	대	287.000	5,576	1,600,312	287	5,576	1,600,312
5-2-4. 횡갱	3					65,077,028			65,077,028
. 1) 철근	4					60,895,018			60,895,018
... 이형철근	5	SD400, H16~H32mm	ton	36.689	984,321	36,113,753	37	984,321	36,113,753
... 이형철근	5	SD400, H=13mm	ton	25.176	984,321	24,781,265	25	984,321	24,781,265
. 2) 시멘트	4					4,182,010			4,182,010
... 보통시멘트	5	40kg/대 (포장품)	대	50.000	5,576	278,800	50	5,576	278,800
... 보통시멘트	5	BULK (비포장품)	ton	37.222	104,863	3,903,210	37	104,863	3,903,210
5-3. 정거장 주요자재비	2					5,888,402,771			5,888,402,771
. 1) 철근	3					5,717,364,547			5,717,364,547
... 이형철근	4	SD400, H16~H32mm	ton	5,449.474	984,321	5,364,031,697	5,449	984,321	5,364,031,697
... 이형철근	4	SD400, H=13mm	ton	358.961	984,321	353,332,850	359	984,321	353,332,850
. 2) 시멘트	3					171,038,224			171,038,224
... 보통시멘트	4	40kg/대 (포장품)	대	30,674.000	5,576	171,038,224	30,674	5,576	171,038,224
. 3) 아스팔트콘크리트	3								
... 아스팔트콘크리트	4	#78, 표층용	ton						
... 아스팔트콘크리트	4	#78, 표층용	ton						
6. 토목관련전기설비	1					239,539,716			239,539,716
... 토목관련전기설비	2		PS	1,948.000	122,967	239,539,716	1,948	122,967	239,539,716